


기안용지

불류번호 문서번호	가스/13000 1024
취회기간	
여행일자	80. 12.
로증비한	
보증기관	신성조합
도상기술방법	기계
수유기준제작	
기안책임자	홍대영 80. 12 (신승호)

(전화번호 75-6940)


한국수입 측 투수할
기자 한경사장



한국수입

한국수입
80. 12. 5. No. 4
기자
제작
한경사
한경사

3P8



경우	기안장	발신	통
수신	기안장	신	제
부	기안장	기안장	기안장

제목 「서울특별시 고압가스 사우처리 모령」 제정

제1항) 내용정재

1. 고압가스 제조, 저장 판매해가 및 유통기준을 「서울특별시 고압가스 사우처리 모령(예규), 으로 별첨과 같이 제정 시행하여 인원을 해소하고 각구청간의 사우처리와 조정, 통일을 기하고자 합니다.

전부 「서울특별시 고압가스 사우처리 모령(서울특별시 예규 제 2)」, 부
제2항)

수신 분회장보관 발신 국장.

제목 「서보 개재의정」

1. 고압가스 제조, 저장 판매해가 및 유통기준을 「서울특별시 예규별첨과 같이 제정 시행하게 됨에 따라 이를 서보에 개재 의정합니다.

전부 「서울특별시 고압가스 사우처리 모령(서울특별시 예규 제 2)」, 부
제3항)

수신 수신처장은 발신 사장

장은 관리처장.

0201-1-8A (간)
1969. 11. 10승 인

190mm × 268mm (2급 인쇄 용지 60g/m²)
1,000 원(1000 원)



제 4 투자

1. 고압가스 안전관리법 제20조 및 응영 시행령 제6조의 규정에 의한 고압가스 제조 지정 판매처가 빛 청문기준을 서울특별시 예규 제 2호로 제정 시행령에 따라 이를 실천하니 다음사항을 참고하여 민무청인에 청탁을 기할지 가 고압가스 제조 지정 판매처가 신천지 타번에 의하여 허가를 받은 범인의 행위 및 용기부 출판과 범인의 안전에 대한 신원증명서를 제출 생략됨과 별도로 간증부록 <사항>은 고압가스 안전관리법규의 개정 공포와 별도의 것으로 응영 규정의 개정시 개혁은 혼란의 규정에 따라 계획 관리 내용을 제출로 두고 이를 강제한 후 처리할 것


나 본 예제는 행정구획이므로 대내외 행정지침인 것이며 대외적 으로 적립적인 협력을 있는것으로 허가 및 청문서는 보류점의 기준에 의거 개정하여 다만 그 조건법규를 고압가스 안전관리법 제3조(허가) 또는 응영 제20조(청탁)에 의한것은 절차 면제할 것
정부 서울특별시 고압가스 사무회기요령 (<서울특별시 예규 제 2호>) 1부 15
수신처: 서울 1~19

제 5 투자

1. 고압가스제조, 지정 판매처가 빛 청문기준을 서울특별시 예규 제 2호로 제정 시행령을 통보(보고)해 민무에 참고하시기 바랍니다.
정부 서울특별시 고압가스 사무회기요령 (<서울특별시 예규 제 2호>) 1부 15
수신처: 음력자전부 정부(마쓰마쓰) 한우가스 안전용지사장

1980. 11.

서울特別市高压水事務處理要領(案)



NO 2170

都市ガス課長	産業局長	第1副市長
		

法務担当官印

심사일자

企劃管理官印

市政開院担当官印

서울特別市

由 事 工 作 制

(사장)

1. 理 由

高压가스 製造, 貯藏, 販売業에 關한 許可基準을
合理的로 制定하고 事務를 效率的으로 執行하기 為하여
高压가스 安全管理法 施行令 第6條에 依한 許可基準과 同法
第20條에 依한 行政處分等 事務處理에 關한 細部事項을
規定함에 有음.

2. 構 成

8條 附則 3條

3. 主 要 內 容

가. 高压가스 製造, 貯藏, 販売業에 關한 許可基準과 施理節次
規定 (第2條, 第3條, 第4條)

나. 高压가스 安全管理法 違反業所에 對한 行政處分基準과 執行
(第5條, 第6條)

다. 高压가스 製造, 貯藏, 販売業의 許可와 处分 業務管理
(第7條, 第8條)

서울特別市 高圧ガス 事務處理 要領

(시장)

第 1 條(目的) 이 要領은 高圧ガス 安全管理法(以下, 法이라 한다.) 第3條 및 同法 施行令(以下, 令이라 한다.) 第6條의範圍 内에서 高圧ガス의 製造, 貯藏, 販売業에 關한 許可 基準과 法 第20條에 依한 行政處分等 事務處理에 關한 細部 事項을 規定함을 目的으로 한다.

第 2 條(許可 節次) ①. 法 第3條의 規定에 依하여 高圧ガス의 製造, 貯藏, 販売業의 許可申請이 있을 때에는 別表 1의 各項의 事項을 確認하여 適合한 경우에 許可하여야 한다. 事業所의 所在地를 变更하는 경우에도 또한 같다.

②. 第 1項의 規定에 依하여 許可를 取消하는 者는 다음各項의 書類를 提出하여야 한다.

1. 高圧ガス 製造, 貯藏, 販売許可 申請書.
2. 事業計劃書 (法 施行規則 別表 2) 3部
3. 產款 및 登記済謄本 (法人의 경우에 限한다. 다만 다른 法律에 依하여 許可를 받은 경우에는 除外한다.)
4. 申請人 (法人의 경우 工代表者)의 身元證明書.
5. 市教育監의 認定書 (學校 保健法에 依한 學校 環境 衛生淨化区域內에서 液化石油ガス 또는 一般高圧ガ스의 製造 貯藏의 경우에 限한다.)
6. 安全管理者의 採用 申告書
7. 供給契約書 寫本 (液化石油ガス 製造의 경우에 限한다.)

③ 第1項의 規定에 依하여 許可申請이 있을 때에는 令 第6條 第2項의 規定에 依하여 미리 当該施設의 施設基準或 技術上基準에適合與否를 韓国가스安全公社에 技術檢討를 依頼한 후適合한 경우에 限하여 許可한다. 技術檢討 依頼時는 事業計劃書 3部를 提交하여, 依頼하여 그 중 2部를 回送받아 1部는 許可證이 保有하고, 1部는 申請者에게 交付하여 施工時는 이에適合하게 施設하도록 하여야 한다.

第3條(許可事項의 變更) ① 法 第5條의 規定에 依하여 許可事項을 變更하고자 할 때에는 미리 다음各項의 書類를 提出하여 許可를 받어야 한다.

1. 變更事由書
2. 代表者の 身元證明書 ✓
3. 許可證 原本
4. 事業計劃書 (事業場所在地 또는 施設變更의 경우에 限한다) 3部
5. 安全管理者 採用申告書 (施設의 變更으로 安全管理者의 採用區分이 變動되는 경우에 限한다)

② 事業所在地 또는 施設變更許可의 경우는 第2條 第4項의 規定에 依한 韓国가스安全公社의 技術檢討를 받아야 한다.

第4條(許可證의 交付) 第2條 및 第3條의 規定에 依하여 許可를 받은者が 免許稅를 納付하고 韓国가스安全公社의 完成検査에 合格한 경우에는 許可證을 交付하며 (施設變更이 아닌 變更許可의 경우에는 免許稅納付確認(※法人의 單純한 代表者 變更의 경우 陳述한다)에 限한다) 事業開始申告를 하도록 하여야 한다.

第5條(許可取消及業務停止制限基準) ① 法 第20條 依한 高圧가스 製造,貯藏,販賣業의 許可取消及 業務停止制限基準은 別表 2와 같다.

② 第1項의 規定에 依하여 許可取消及 業務停止制限基準이 경과될 때에는 가장 重한 基準에 依하여 違反回教의 適用은 1年内 之 許可事項을 基準으로 한다.

③ 違反 事項에 대하여 情狀을 考慮한 충분한 事由가 있다면, 認定될 때는 生存
票給 管理上 必要한 경우에는 第 1 項의 基準을 輕減하여, 處分하거나, 가스別로 施設을
區分하여 處分할 수 있다.

서장
11월 11일

第 6 條 (許可取消等의 通知) ①. 許可取消, 業務停止, 制限等의 處分을 한 때에는 지체
없이 그 事項을 事業者에게 通知하여야 한다.

②. 第 1 項의 規定에 依하여, 許可取消를 하였을 때에는 즉시 許可證을 취수하여야 한다.

③. 業務停止 處分을 하였을 때에는 業務停止 期間中 充填棧 또는 保管室 出入門等을
別表 3. 書式의 封印紙로 開鎖 封印하고 使用를 中止하도록 하여야 하며, 貯藏 施設內
의 貯藏量을 確認하여야 한다.

第 7 條 (管理 台帳) 高圧ガス의 製造, 貯藏, 販売許可를 하였을 경우에는 管理司帳을
備置하여 許可事項 및 安全管理者, 变動事項과 處分事項等을 記録保存하여야 한다.

第 8 條 (許可 및 處分事項 報告) 区長은 高圧ガス 貯藏 販売業所에 관한 許可事項
의 变動 또는 許可取消, 業務停止等을 한 경우에는 즉시 市長에게 報告하고 韓國
ガス安全公社과 管轄 消防署長에게 通報하여야 한다.

附 則

1. (施行日) 이要領은 食令한 날로부터 施行한다.

2. (経過措置) 이要領 施行前에 從前의 規定에 依한 高圧ガス 製造 貯藏 販売
許可 및 處分은 이要領에 依한 것으로 본다.

3. (准 用) 高圧ガス 容器, 器機, 器具製造 修理業所와 特定 高圧ガス 使用申告
業所의 處分時は 本要領을 準用 하여야 한다.

(別表 1)

許 可 基 準

區 分	基 準	關 係 法 令
製造 許可	<p>1. 申請人(法人의 경우 그 대표자)이 다음各號 1의 缺格事由에 해당되거나 諸호 2의 ①. 禁治產者 또는 限產治產者 ②. 破産宣告를 받고 復權되지 아니한者 ③. 이 法에 違反하여罰金 이상의 刑을 받고 執行 이終了되거나, 執行을 반기 아니하기로確定 한 2年이 경과되지 아니한者 ④. 法第20條의 規定에 의하여 許可가取消된 후 2年이 경과되지 아니한者</p> <p>2. 事業計劃書의 施設計劃가 施設基準 및 技術上基準에 法施行規則第5條 適合한것 (但 液化石油가스, 암모니아, 塵素의 경우는 貯藏 地, 地下, 機械室 地上 設置)</p> <p>3. 燃料(T%)範圍內 일것 (LPG自動庫充填所의 경우에 限한다) 令 第6條 第3項</p> <p>4. 都市計劃法 建築法, 消防法 基準에 適合한것 令 第6條 第1項 3號</p> <p>5. 學校保健法에 依한 學校環境衛生淨化区域(學校 外 300 미터)에 接觸되지 아니한것. (液化石油가스 및 一般 高壓가스에 限한다)</p> <p>6. 工業配置法에 接觸되지 아니한것</p>	法 第6條

區 分	基 準	關 係 法 令
	<p>7. 業所間 距離를 1키로미터以上 維持할것 (별지第6條 第3項 充填所에 限한나)</p> <p>8. 安全管理者의 採用이 基準에 適合할것 令第11條</p> <p>9. 容器保管室은 30 평방미터 이상 事務室(管理室)은 令第6條 第3項 10평방미터 이상 確保할것. (容器充填所에 限한나)</p> <p>10. 市方을 起點으로하여 都心 半径 5키로미터 이내 地域이 아닐것</p>	1978. 12. 1 1/2
貯藏許可	<p>1. 申請人(法人의 경우 그 대표者)이 다음各項의 1의 禁格法第6條 事由에 該當되지 아니할것.</p> <p>1) 禁治產者 또는 限定治產者</p> <p>2) 破産宣告를 받고 復權되지 아니한者</p> <p>3) 이 法에 違反하여 罰金 이상의 刑을 받고 그 執行이 終了되거나 執行을 받지 아니하기로 確定된 후 2年이 경과되지 아니한者.</p> <p>4) 第20條의 規定에 依하여 許可가 取消된 후 2年이 경과되지 아니한者</p> <p>2. 事業計劃書의 施設計劃이 施設基準或 技術上基準에 適合할것 (但, 液化石油ガス, 塩素, 臨モニ아는 貯藏罫王地下, 機械室 地上設置)</p> <p>3. 都市計劃法, 建築法, 消防法 基準에 適合 할것</p>	<p>法施行規則第5條</p> <p>令第6條第1項 3號</p>

區 分	基 準	關 係 法 令
	4. 學校保健法에 依한 學校環境衛生淨化区域 (學校 300미터)에 抵觸되지 아니한것. 5. 安全管理者의 採用은 基準에 適合한것	令第6條第1項 3號 令第11條
販売 許可	1. 申請人(法人의 경우 工代表者)이 다음各號의 1의 缺格 事由에 該當되지 아니한것. ① 禁治魔者 또는 限治 治魔者 ② 破產宣告를 哒고 復權되지 아니한者 ③ 이 法에 違反하여 罰金 이상의 刑罰을 哒고工執(行) 終了 되거나 執(行)을 哒지 아니하기로 確定된 후 2年이 경과되지 아니한者 ④ 法第20條의 規定에 依하여 許可가 取消된 후 2年이 경과되지 아니한者	法第6條 △△△
	2. 專業計劃書의 施設計劃(0) 施設基準以 技術上基準에 法施行規則 第5條 適合 한것	
	3. 保管 能力 3噸 이상의 경우 保安距離를 維持한것 (保管能力을 算定한 다른 基準이 있는 경우는 販売事業 計劃書의 容器 保有量에 依하거나、保管室 面積 10평 미터를 1噸 保管 能力으로 算定하니)	"
	4. 安全管理者의 採用이 基準에 適合한것	令第11條
	5. 엘피가스 販売所는 다른 엘피가스 販売所와 一般 가스 販売所는 다른 一般 가스 販売所와 直線距離 500미터 이상을 維持한것	令第6條第3項

區 分	基 準	關 係 法 令
	<p>6. 廉倉 保管室은 保安壁外에 外壁 및 지붕을 不燃性로 令第6條第3項 난연성 材料로하고 15 평방미터 이상의 面積을 確保해야 하며. 다만 可燃性ガス 酸素 및 毒性ガス의 保管室은 各各 區分하여. 設置하되 가장 작은 保管室의 面積은 5 평방미터 이상으로 하되 保管室 總面積은 15 평방미터 이상 確保할 것.</p> <p>7. 事務室(管理室)은 5 평방미터 이상 確保 할 것.</p> <p>8. 建築法에 依한 許可建築物로나 工用施設外 店舗 또는 倉庫 建築物에 限한다. 다만 第1種 保安施設에 許可할 수 있다.</p> <p>9. 學校環境衛生淨化区域内에 抵觸하지 (學校外 300 미터) 아니한 것 (但 市教育監의 認定時 可能)</p>	<p>令第6條第3項</p> <p>"</p> <p>"</p>

(別表 2)

許可取消等處分基準

違反項目	違 反 內 容	関係法規	處 分		
			1回違反	2回違反	3回違反
許可基準不適合	1. 高圧ガス 製造・貯蔵・販売許可를 받은者が 高圧ガス安全管理法을 위반하여 형사고발 를 받은 때 (法人의 경우 직원 포함) 2. 高圧ガス 製造・貯蔵・販売業의 施設 基準에適合하지 아니하게 되는 때	法第61條 法第3條	業務停止10日 是正命令 (30日以内)	業務停止30日 (是正完了時 까지)	許可取消 (業務停止10 일)
許可事項変更	1. 代表者 变更許可 不履行 2. 施設, 工程, 가스 종류, 사업所의 위치 变更許可 不履行	法第5條	警告	業務停止3日 業務停止15日	業務停止5日 許可取消
品質検査	1. 品質検査 不履行	法第3條	警告	業務停止3日	業務停止5日
申告	1. 事業開始, 休止, 緊急, 재해申告, 不履行	法第7條	"	"	"
供給者(義務)	1. 流通段階별 需要者에게, 危害予防措置 不履行 및 申告 不履行 2. 特定高圧ガス 使用未申告業所로 완成 (保安)検査 未畢業所에 가스 供給 3. 不法 빌리기 대시에 가스 供給	法第8條 및 第24條 法第8條	"	業務停止3日 業務停止5日	業務停止10日 許可取消
安全管理者 採用	1. 安全管理者 採用자에 不適合에 대한 是正 命令 不履行	法第10條	警告	業務停止 (是正完了時 까지)	許可取消 (業務停止后 3일)
完 成(保安) 檢査	1. 完成(保安)検査 次령令不履行	法第11條	業務停止 (是正完了時 까지)	許可取消 (業務停止后 3일)	

違反項目	違反内容	関係法規	対応分		
			1回違反	2回違反	3回違反
ガス運搬	1. 水運搬基準未遵守	法第23條	監告	業務停止3日	業務停止5日
容器検査	1. 未検査客容器水充填観察 ① 10個未満 ② 10個以上20個未満 ③ 20個以上	法第15條		業務停止5日 " 10日 " 30日 許可取消 " 30日 許可取消	業務停止10日 業務停止30日
器械器具検査	1. 檢査量 미수기준 기준을 초과 貨物 운송 사용 부탁	法第18條	監告	業務停止5日	業務停止10日
客票管理	1. 客票取扱台帳 및 보관不履行 2. 客票保管管理記錄及違反 부탁 3. 客票客票塗色 및 文字 표시不履行 ① 10個未満 ② 10個以上20個未満 ③ 20個以上	法第16條	" "	" "	" "
				業務停止2日	業務停止3日
				" 3日 "	5日
				" 5日 "	10日
危害予防規定	1. 自体危害予防規定揭示未遵守 記録保存不履行虛偽記録 부탁	法第13條	監告	" 3日 "	5日
報告検査	1. 報告検査 부탁 받은 적이 있는 경우 부탁 부탁 부탁	法第27條 第28條	" "	" 3日 "	" "
輸入申告	1. 輸入인의 申告不履行虛偽申告 부탁	法第21條	" "	" "	" "
保安教育	1. 保安教育 대상자 교육未履行 부탁	法第26條	" "	" "	" "
譲紙	1. 허용 표지 허가증(별지)未附着 또는 品种 표지 허가증(酸素, 水素, 액화성)未附着 ① 10個未満 ② 10個以上20個未満 ③ 20個以上	法第3條 ガス事業法 第25條			
				業務停止5日	業務停止10日
				" 10日 "	10日
				" 20日 "	20日
				" 30日 "	30日

違反項目	違 反 内 容	関係法規	處 分		
			1回違反	2回違反	3回違反
定量 管理	1. 高压가스의 유통이 정기적 허용량을 초과하는 경우 (계량증정기 유통기한을 초과한 경우) 2. 고압가스 관리자는 관리자에게 정기적 허용량을 초과하는 경우	本事業法 第15條 本事業法第31條	경고 15일	경고 10일 경영정지 10일	경고 30일 경영정지 30일 면허 취소
指未 命令	1. 허가관이 위험 예방 및 관리에 위반 하거나 명령에 위반하거나, 행위를 하지 아니하는 경우	令第6條	경고	30일 경영정지 5일	

(別表3)

高壓水人安全管理法 第20條 第2項의規定에 依據 業務停止
處分社 封印書

許可敘狀 封印紙의 毀損或 製造施設의 糾動等業務(營業)行為를
一切 禁書

年 月 日

○ ○ ○ ○ ○

長 (印)



* 90m x 40cm.