


기안용지

분류기호 문서번호	도문 151-	(전화번호 32)	관할부서 경원부서
처리기간	1979.5.	시 상	
시행일자			
보존번호			
보조기관			
보조기관	서울특별시 서울특별시 서울특별시	서울특별시 서울특별시 서울특별시	서울특별시 서울특별시 서울특별시
기안책임자	홍준영 77. 2. 15.	조	법무담당관 법제계장
결속	유신 내부결속	밤 366	동 5체
제목	서울특별시 도문공작업무(승인, 복구) 지침 개정		
당시 이공 제 340호 (77. 2. 17) 로 시행중인 도문공작업무			
(승인, 복구) 지침을 일부 개정하여 관할부서장의 통제 기능은 강화 하고			
합리적이고 효율적인 도문유지 관리를 위하여 변경과 같이 개정하고자 하오니			
제정하여 주시기 바랍니다.			
첨부 : 서울특별시 도문공작업무 (승인, 복구) 지침 개정(안) 1부. 끝.			
			정서
			관인
			발송



서울특별시 도로공작 업무 (승인 복구) 지침

서울특별시 예결 세 문

1. 목 차

- 가. 도로공작 승인 업무 의 사전 조정 으로 광이적인 도로관리
- 나. 도로관련 사업 조정 위원회외 통괄 운영
- 다. 도로공작 복구 업무 복구, 통괄초에서 일괄 취급 하게 하여 신속 기함안 복구

2. 도로공작 기간 조정 및 승인 기준

가. 도로관련 사업 조정 위원회 공작 기간 조정 대상

도로폭 12m 이상 도로로서 다음 각호의 경우


- 1) 아스팔트 연장 100m 이상공작
- 2) 콘크리트 보도블럭 연장 500m 이상공작
- 3) 기타 도로횡단 공작으로 교통에 지장을 주는 일체의 공작

나. 분청 공작 기간 조정 대상

위 각호의 조정 대상으로 특별한 사유가 있어 조정 위원회에서 승인한 기간내에 승인 신청 하지 아니한 경우

아. 구. 총상소 승인 대상 (본청 기간 조정승인없이)의 본청

기간 승인 대상분을 제외한 일차의 공작



3. 도로관련 사업 조정 위원회의 의 및 종료

가. 도로관련 사업 조정 위원회의 승인

1) 1차 : 미년 2월 초

2) 2차 : 미년 8월 초

나. 신청 종료 및 접수

1) 1차 : 12월 종료 (1.1 - 1.20 까지 접수)

2) 2차 : 6월 종료 (7.1 - 7.20 ")

4. 도로공작 승인 세부 시행 사항

가. 공공기관 및 일반인 등 (이하 "신청자"라 함)은 위

공로 기간 내에 관할 구청장에게 도로공작 기간 조정

신청서(첨첩1포서식)를 제출 한다.

나. 구청장은 신청분에 대하여 구청 조정분은 현지조사후 신청

인의 거 결과 용보 아로 도로관련사업 조정 위원회 조정

대상분을 본청에 전달한다.

다. 본청에서는 도로관련 사업 조정 위원회를 기획하여 공작

시기를 용 조정하여 구청장에게 결과 용보 한다.

다. 구청장은 본청에서 조정 통과된 기간중의 해당 신청자로부터
^{한시} 굴착 승인 신청서 (~~기간중의 해당 신청자~~)를 접수받아 현지 조사부
 (주요표지) ^{시상}
 굴착 시기 방법 등의 타당 하던 토목 굴착 복구비 보조비용 합부
 한다.

5. 토목 굴착 승인 규제

- 가. 매년 2회 서울특별시에서 공모한 기간내에 신청된 문도로서
 토목관련 사업 소경 위원회에서 기간 조정된 문에 한하여
 승인한다.
- 나. 토목공사 시행후 만1년간은 굴착을 통제함을 원칙으로 한다.
- 다. 우기 (7-8월경)와 동설기 (12-익년 2월경)에는 굴착을 통제
 함을 원칙으로 한다
- 라. 도심지 간선 및 교통신잡지역의 굴착은 야간작업을 원칙으로
 승인 한다.
- 마. 원안자 부담금은 선납 하게 하며 변경 시공에 따른 차액은 환부
 하지 아니 함을 원칙으로 한다.

6. 신청 누락분 처리

신청자와 추가 사업분 (사업변경을 포함) 또는 공모 기간내의 신청
 누락분은 시장이 부득이 하다고 인정하는 경우에 한하여 승인한다.
 다만 공모 기간내 신고 누락 분이라도 퇴공목의 소규모 (12M 이하의
 개인 건축 등) 굴착은 수시 승인 한다.

7. 굴착 복구 방침

구정장은 굴착 승인시 별지 5호 서식에 의한 복구 작업을 지시 또는 의뢰 한다.

가. 아스팔트 및 사일로

1) 구정장은 건설 사업소장에게 복구 의뢰

2) 건설 사업소장은 직접 복구 하거나 또는 단가계약된 건설 업체에게 복구 지시 한다.



나. 콘크리트 및 보도블럭

구정장은 직접 복구 하거나 단가 계약된 건설 업체에게 복구 지시 한다.

8. 행정 처리 사항

가. 도로관련 사업 조정위원회에 개회는 본청에서 주관 한다.

나. 도로굴착 승인 신청 공고는 본청에서 공표 한다.

다. 구, 출장소에서는 굴착 복구 상황만을 성실 운영하여 굴착복구 상태를 즉시 파악할수 있도록 한다.

라. 구정장은 구정장은 굴착 승인 및 복구 미진수 현황을 별지 7호 서식에 따라 시장에게 보고 한다.

마. 도로관련 사업 조정 위원회 조정 대상문을 굴착 승인 하였을 때에는 도민에 승인 구간 및 기간등을 명시 하여 승인 즉시 본청에 보고 하여야 한다.

바. 도로굴착에 관한 업무는 서울특별시 도로관련 사업 조정 위원회 공청에서 정한 사항 이외에는 이 지침에 의한다.

9. 서울특별시 도포출장 업무 (승인, 복구) 지침 (서울특별시 예규 제 340호, 77. 2. 17) 은 이 지침 적용일도 무어 이를 폐지 안함.

10. 이 지침은 1977. 10. 1 부터 적용 함함.



별지
제1호서

기안조각
道路拓鑿承認前申請書

任 所

姓名(携関名)

아래와 같이 道路를 拓鑿코져 申請하오니 조정
하여 주시기 바랍니다.

번호	拓鑿장소	拓鑿규모	복구비	拓鑿기간	拓鑿목적	시행기관	비고

첨부 1. 위치지도 (1/25,000 판내도에 표시) 2부

19.

申請人



서울 特別市場 賣下

제2차시작

道路掘鑿承認申請書

住所

姓名(機關名)

아래와 같이 道路를 掘鑿코자 申請하오니 承認하여 주시기 바랍니다.

掘鑿場所				
掘鑿目的				
掘鑿 구 모	包 裝 別	尺 長	掘鑿 폭	面 積
	아스팔트 콘크리트 보도블럭 사 리 도			
掘鑿시기				

具備書類

1. 掘鑿申請書 1部
2. 位置圖 (1/5000 地籍圖에 表示) 4部
3. 掘鑿 평면도 (掘鑿 단면도 포함) 4部

* 位置圖에 掘鑿作業時期 日程을 表示할것

197

申請人

인

區 長 貴 下

정규형서식

道路拓鑿申請現場調査書

명에 의하여 道路拓鑿申請 承認에 따른 現場調査
간사를 다음과 같이 복명합니다

197

調査者 職名

姓名

인

다

음

申請者	住所						
	姓名						
拓鑿位置							
拓鑿目的							
拓鑿 구분	已設別	延長	拓鑿幅	面積	拓鑿率	복구비	모양공시기
	아스팔트						
	콘크리트						
	보도부위						
	사외도						
其他							
拓鑿시기							
調査者 意見							

- 첨부 1. 位置約圖 (1/5000 地籍圖에 表示) 1部
2. 拓鑿平面圖 (拓鑿단면도 첨부) 1部

區序長 貫下

제4회조사

掘鑿作業計劃書

任 所

姓 名

다음 日程과 같이 掘鑿作業에 對 作業計劃書를 提出
합니다.

197

申請人

①

다 음

1. 掘鑿장소
2. 掘鑿目的
3. 掘鑿구멍 아스팔트 미. 콘크리트 미
- 보도부락 미. 사 리 도 미
4. 掘鑿시기 197 ~ 197
5. 掘鑿日別計劃 (첨부 1/5,000 地籍圖에 掘鑿일별 計劃圖面
1部 添付)

番 号	日 号	作業時間	掘鑿구간	당일掘鑿 延長	비 고

区 庁 長 責 下

제수호서식

도로굴착승인

공사명 :

신청자 :

발착위치 :

발착기간 :

발착개요 :

포장종별
아스팔트
분포리드
토요부력
사리오
제

연장

폭

연회

복구비

청인자 부당금

원 납부확인
각명
심명

상기도로 발착은 허가조건으로 승인함. 첨부
키지약도 1부
발착영변도 1부

1978

구청장 인

부 판

1. 소정의 청인자 부당금은 별첨 고지서에 의거 선납
부 한다.
2. 발착로는 발성주시 외부로 만들려고 모래 또는 양
모래로 물 막집하여야 하며 시공후 가복구를 철저하
여 교통소통에 지장이 없도록 한다.

3. 라 지하매설물 횡단시는 맨홀을 양쪽에 설치하고
지하핀로는 지상에서 2 이하로 매설함을 원칙
으로 하며 당해기관에 통지 협의하여 관계관
인의하여 라 지하매설물에 지장이 없도록 하되
만약 지장이 야기될 경우에는 굴착자 부담으로
즉시 원상복구 하여야 한다.
4. 미포장 구간은 차우 포장공사 시공시 지장이 없
도록 최소 1 이상 깊이로 매설할 것이며 단,
이의 불이행으로 지장 및 손상이 있을시는 매
설자 자체부담으로 이전 또는 재매설 하여야
한다.
5. 도로시설물인 보도부력, 보차도 정제석, 가드레일
등을 손상시키지 않도록 하고 하수구가 매워지
는 일이 없도록 가마니, 모래주머니 등으로 보
호조치할 것이며 공사 기간중에는 현장 주변에
자재, 로사, 오수등 잔재 방치를 금하며 항상
정돈된 환경을 유지하고 공사 완료후에는 주위
를 청결히 정돈, 정비하여야 한다.
6. 굴착승인기간내에 시공치 않을 경우 승인은 자
동 무효가 되며 승인기간 외의 굴착은 무단

활착으로 인정한다.

- 7 도시의 활착작업은 야간을 이용 하여 시공하여야 한다.
- 8 승인 및 기타 특기사항을 공사시 총점에 계층하여야 하며 공사장 주변 가설 울타리는 포장면과 밀착시켜 차단과 평행이 되도록 설치하고 퇴색된것은 선명하게 도색하여 도시 미관을 저해하는 일이 없도록 할것
- 9 공사 기간중에는 칸막이 인지책, 야간조명등 안전시설을 하여야 하며 안전표지판은 시정 교통표 (관할 경찰서 교통제) 와 사전 협의 구축화판 다음 표지판을 설치하여야 하고 포장 복구시까지 이행하여야 한다.

다 음

가 주의표지 (114, 112, 119 번)

나 금지표지 (201, 225 번)

다 야간위험표지 (100, 30 적색등 2미터 간격)

리 위험개소표지 (스키치 리이르 빈사 테드가 침부된 라바콘) 을 설치 할것. 끝.

附録

振替復旧作業指示内譯

受信

電 料 用 目				振 替 復 旧 指 示 内 訳			
位 置	包 封 類 別	長 度	電 料 目 録	施 行 期	(振替用) 元 金 目	(振替用) 子 金 目	其 他

位置約図

구. 출장소

도목 441-

성류 보고 통제관

수신 서울특별시

참조 도로보수 과장

제목 도로굴착 승인 및 굴착복구비 부과 징수 현황보고
당구 년 월중 도로굴착 승인 현황 및 굴착
복구비 부과 징수 현황을 다음과 같이 보고 합니다.

1. 월중 도로굴착 승인 및 복구비 부과 징수 현황

발차위치	신청자	포장종류	신장	폭	면적	조정액	징수액	비징수액	비고
합 계									

2. 건립누수 굴착 승인 및 복구비 부과 징수 현황

발차위치	신청자	포장종류	신장	면적	단가	조정액	징수액	비징수액	비고
합 계									

구청장 [인]