

견 적 서



합계금액: 일금 일천칠백육십오만오천 원정 (₩ 17,655,000) (부가세포함)

순번	품목	규격	수량	단가	공급가액	세액	비고
1	매립지반입용 'U자형' 암롤박스제작	28루배	1 대	11,400,000	11,400,000	1,140,000	
2	자동천개문설치(스텐), 고마력감속기		1	4,400,000	4,400,000	440,000	
3	운반비		1 회	150,000	150,000	15,000	
4	지게차하차비		1 회	100,000	100,000	10,000	
	-이하여백-						
합계					16,050,000	1,605,000	

납기일자	계약일로부터 15일	납품장소	도착도
유효일자	견적일로부터 30일	결제조건	현금

비 고	<p>1. 체적 : H1900 x W2400 x L6000 = 28루배</p> <p>2. 바닥 및 측판 일체형 몸체 T6철판으로 제작</p> <p>3. 뒷문우수팩킹, 측면개폐설치, 스크류 ' + 형 '으로 제작</p> <p>4. 상부 견, 후 발판(500)설치, 갓소높이 100으로 제작</p> <p>5. 천개문은 SUS304 T1.0로 제작</p> <p>6. 도색 : 매립지 반입용으로 실시</p>
-----	---