



# 견적서

서울시청 계약심사과 귀중

見 積 名 : 스마트 결빙방지시스템 자재 견적

支佛條件 :

有效期間 :

工事方法 :

金 額 : 일금일억이천구백팔십삼만오천원정(부가세별도)

(₩129,830,000원)

품 명	규격	단위	수량	단가	금 액	비고
스마트 결빙방지시스템						
인터넷 자동제어 시스템	CPU : i5, 4G, 1T 이상 Monitor : 24" 이상 MMI S/W Package	L/S	1	14,000,000	14,000,000	
입형다단펌프1	3kw - 5kw(추/보조펌프)	SET	1	3,950,000	3,950,000	
입형다단펌프2	7.5kw이상	SET	1	6,400,000	6,400,000	
후렉시블조인트	후렉시블조인트 50A	EA	1	190,000	190,000	
원격제어반	동시분사방식	SET	1	8,700,000	8,700,000	
PLC Program	동시분사방식 + 스마트	L/S	1	5,800,000	5,800,000	
POWER ELECTRICAL CABINET 1	MAIN CABINET	SET	1	1,700,000	1,700,000	
THAWING AGENT TANK(염수저장탱크)	10000L PE(핸드레일, 액면계 포함)	SET	1	5,800,000	5,800,000	
TANK 보호밴드	TANK 보호밴드, 10000L PE 탱크용	SET	1	2,800,000	2,800,000	
물탱크	2000L PE	SET	1	480,000	480,000	
펌프하우스	4000*5000, 징크샌드위치판넬	SET	1	11,500,000	11,500,000	
펌프하우스 기초	4000*5000 (기초)	SET	1	3,300,000	3,300,000	
수위조절기 3	기어식 수위계, (4-20mA)	SET	1	430,000	430,000	
헤드형 노즐	SPHE-1-R, 4mm	SET	1	300,000	300,000	
압력자동밸브	5bar	EA	1	280,000	280,000	
노면온도 및 상태 감지기	IT-Sens	SET	1	15,000,000	15,000,000	
노면 결빙점 감지기	IT-Arctis	SET	1	16,000,000	16,000,000	
기상관측장치	P-RH(대기온/습도, 이슬점, 강우/강설)	SET	1	18,000,000	18,000,000	
MOUNTING STANDARD	Local MADE	SET	1	2,000,000	2,000,000	
Gateway	통신프로토콜 변환 및 전송장치	SET	1	4,500,000	4,500,000	
안내표지판	지지대 포함	SET	1	1,500,000	1,500,000	
CCTV	Pole 포함	SET	1	7,200,000	7,200,000	
<b>합 계</b>					<b>129,830,000</b>	