

근로자 안전 10 계명



쓰겠습니다.

모든 근로자는
반드시 **안전모**를
착용하겠습니다.



걸겠습니다.

높은 곳에서
작업할때는 **안전고리**를
걸겠습니다.



덮겠습니다.

추락 위험이 있는
장소는 **덮개**와 난간을
설치하겠습니다.



옮기겠습니다.

버팀보, 작업통로 등
상단에는 **자재**를
두지 않겠습니다.



만들겠습니다.

작업전에
안전한 **통로**를
확보하겠습니다.



보호하겠습니다.

낙하물방지막을
설치하겠습니다.



밝히겠습니다.

안전한 작업을
위하여 작업장을
밝게 하겠습니다.



차단하겠습니다.

용접 또는 절단 작업시
비산불꽃을 막고 화재를
예방하겠습니다.



막겠습니다.

전기작업은 **누전차단기**를
경유하고, 전동공구는
방호조치를 하겠습니다.



지키겠습니다.

밀폐작업장은
작업규정에 맞게
하겠습니다.



건설공사장 중점관리 20대 항목

근로자보호 기본사항 10대 항목

1. 작업원 안전모 착용
2. 고소작업자 안전대 착용 및 안전대 고리 체결
3. 개구부 관리철저(난간 및 방망 · 덮개 · 폭목 설치)
4. 버팀보, 작업통로 등 상단에 자재적치 금지
5. 가설통로 설치 및 추락방지 안전시설 설치¹⁾, 안전시설 임의 철거 불가
6. 낙하물 방지망 설치기준 준수
7. 작업장 조도기준 준수²⁾
8. 용접 또는 절단 등 작업시 불꽃 비산방지 조치 및 소화기 비치
9. 전기설비 누전차단기 설치 및 접지실시, 전동 작업공구 보호덮개 설치, 및 이동식비계 스토퍼 설치
10. 밀폐작업장³⁾ 작업규정 준수(작업허가제 실시 및 환기, 산소농도 측정, 출입자통제 실시)

- 1) 고소작업은 안전난간 설치 또는 안전방망 설치, 불가 시는 안전대 착용
- 2) 작업장 및 점검통로 조도 75Lux이상, 터널작업 구간 70Lux이상(터널표준시방서1.1.2 조명)
- 3) 산업안전보건기준에 관한 규칙 별표18에서 정하는 우물, 수직갱, 터널, 잠함, 팟트, 암거, 맨홀, 탱크, 반응탑, 정화조, 침전조, 집수조 등을 말함

안전시공 기본사항 10대 항목

1. 시공계획서 작성 및 감리 검토 · 승인을 받아 시공
2. 지하매설물 출파기 확인 실시 및 관리기관 협의 철저
3. 지하매설물 굴착시 보호조치 및 굴착순서 준수
4. 동바리, 비계작업 시공계획서(동바리 구조검토 포함) 작성 및 준수
5. 토류벽시공(E/A 포함)시 강재(버팀보, 띠장, 앵글 등) 설치시기 준수 및 작업순서 준수(선행굴착 등 금지)
6. 미근입 파일 이어내리기 2본 이내 준수
7. 시공계획서 등 사전검토없이 가설강재 임의 또는 과다철거
8. 터널굴착 시 1회 굴진장 이상 과굴착 및 지보재를 1막장 이상 미 설치
9. 계측기 적기설치, 계측빈도 준수
10. 장비작업계획서 작성, 아웃트리거 적정거치, 장비 허가 검사 이행, 신호수 배치