

<표 5-2> 설치 위치에 따른 포장방법

구분	차도부	보도부	강변, 하천변, 공원 등	진출입부
사진				
포장 구조	○ 일반차도의 포장구조	○ 자전거도로의 포장구조	○ 자전거도로의 포장구조	○ 자동차 종량 등을 고려한 포장구조
비고	-	-	○ 불투수성 표층 재료 사용 또는 표면처리 포장	○ 단절구간은 노면 표시를 이용해 자전거도로 연장
설치 사례				-

5-6 품질 기준

- 자전거도로 포장에 사용하고자 하는 재료의 품질기준은 본 매뉴얼의 내용에 따르되, 본 매뉴얼에 제시되지 않은 사항은 도로공사표준시방서의 기준을 따르는 것을 원칙으로 한다.
- 기타 포장에 사용되는 재료는 공인된 기관의 시험성적서를 득하여 전문가로 구성된 설계자 문위원회 등의 기술적 검토 후 사용해야 한다.

1) 아스팔트 콘크리트 포장

(1) 아스팔트

- 아스팔트 콘크리트 포장의 표층에 사용할 아스팔트는 KS F 2389에 적합한 것으로서 도로공사표준시방서의 15-2에 따르며, 사용하는 아스팔트의 종류는 설계도서에 표시한다.