

작동기능점검 시정보완 내역서

점검장소 : 부귀영전

2019년 8월

설비명		점검결과	해결방안	관련법규
소화 설비	소화 기	1. 자동확산소화기 미설치 개소 - 3층 탕비실내 1개소	설치요함	NFSC101
	옥내 소화 전	2. 소화전앞 장애물 설치 개소 - 지하1층, 2층(옷가게), 4층 각 1개소	제거요함	NFSC102
	스프 링클 러설 비	1. 펌프 토출측 개폐밸브 누수 개소 (완전 폐쇄 불량으로 성능 시험 불가) - 지하3층 기계실내 주펌프 1개소	교체요함	NFSC103
		2. 스프링클러 헤드 미설치 개소 - 지하2층 복층부 하부 4개소	설치요함	
		3. 유수검지장치 사이렌 연동 불량 개소 - 지하1층, 지하2층, 지하3층 총 3개소	정비요함	
	경보 설비	비상 방송 설비	1. 비상방송 연동 불량 개소 - 지하층 전체	정비요함
2. 비상방송 단락시험 결과 방송 출력 불량 개소 - 전층			정비요함	
자동 화재 탐지 설비		1. 감지기 미설치 개소 - 3층 직원실, 메이크업실 좌/우, 화장실옆 탕비실 총 4개소 - 지하2층 복층부 상부 1개소, 하부 2개소	설치요함	NFSC203
		2. 지구경종 선로불량 개소 (경종출력시 수신기 내부 퓨즈단선) - 전층	정비요함	
		3. 주경종 출력 불량 개소 (감지기 및 발신기 동작시 수신기 내부 단자대 출력 안됨) - 1층 건물 주수신기 1개소	정비요함	
		4. 감지기 선로 단선 개소 - 1층 옷가게 영업장내 1개소	정비요함	
		5. 수신기 전화 확인 개소 - 1층 건물 주수신기 전면	정비요함	
		6. 수신기 교류전원 및 예비전원 이상 확인개소 - 1층 건물 주수신기 전면	정비요함	
		7. 수신기앞 장애물 설치 개소 - 1층 수신기실내	제거요함	
		8. 수신기 교류전원 및 예비전원 이상 확인개소 - 1층 건물 주수신기 전면	정비요함	
피난 설비	유도등	1. 피난구유도등 미설치 개소 - 3층 영업장내 화장실쪽 3개소 - 4층 영업장내 화장실앞 복도쪽 2개소	설치요함	NFSC303
		2. 계단통로유도등 미점등 및 전원 불량 개소 - 건물 뒷편 지하 보조계단 총 3개소	교체 및 전원정비요함	