

문서번호	식품정책과-0N	시 민		
결재일자		★주무관	축산물안전팀장	식품정책과장
공개여부	부분공개(6)			시민건강국장
방침번호		협 조	동물위생시험소장	

다시 뛰는 **공정도시서울**

『시민 먹거리 안전확보를 위한』

2022년 축산물 안전관리 종합계획

2022. 2. .

시 민 건 강 국
(식품정책과)

사전 검토항목

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘■’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)

구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토 완료	해당 없음	비 고
정책의 제형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	<input type="checkbox"/>	
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	<input type="checkbox"/>	■	
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	■	<input type="checkbox"/>	
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	<input type="checkbox"/>	
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정인사재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	<input type="checkbox"/>	
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	<input type="checkbox"/>	
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	<input type="checkbox"/>	■	
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말 을 사용하였습니까?	■	<input type="checkbox"/>	
	◆ 공개 여부를 “ 비공개 ”로 설정했다면 법적근거 를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	<input type="checkbox"/>	

목 차

1 목표 및 전략

2 현황 및 예산

3 2021년 추진성과

4 2022년 추진계획

1. 축산물 안전관리 시스템 및 신속대응 체계 구축

- 축산물 위생감시 전담반 구성 운영
- 명예축산물위생감시원 구성 운영
- 축산물 안전관리 네트워크 구축 운영

2. 투명하고 공정한 축산물 유통질서 확립

- 2-1. '달걀 선별·포장 의무 확대 시행' 제도 정착 추진
- 2-2. 비대면 소비 트렌드를 반영한 온라인 유통 축산물 관리
- 2-3. 축산물 이력제 관리

3. 축산물 품질 및 안전성 확보

- 3-1. 유통 축산물 기획 안전관리
- 3-2. 마장동 등 축산물 밀집지역 관리
- 3-3. 식육판매업소 위생관리
- 3-4. 학교급식 축산물 안전관리

4. 도·농 상생 우리 축산물 보호 및 저소득층 지원

4-1. 한우 유통 모니터링 단속

4-2. 축산물 직거래 이동판매차량 관리

4-3. 학교 우유급식 지원

5. 교육·홍보 강화 및 유공자 표창

5-1. 축산물취급 영업자 교육 및 시책 홍보

5-2. 명예축산물위생감시원 교육 및 활동비 지급

5-3. 축산물 영업자 준수사항 안내책자 제작 배포

5-4. 축산물 위생관리 유공자 표창

5

행정사항

- 붙임 1. 2022년 월별 축산물 위생관리 계획표 1부.
2. 2022년 자치구 수거·검사 물량 배정표 1부.
3. 비대면 수거·검사 업무 지침 1부.

2022년 축산물 안전관리 종합계획

1 목표 및 전략

**목 표 : 축산물 유통질서 확립과 안전성 확보로
시민의 건강한 먹거리 기반 조성 및 관련 산업 보호**

<p>축산물 안전관리 시스템 및 신속 대응 체계 구축</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 축산물위생 감시 전담반 구성 운영 ○ 명예축산물 위생감시원 구성 운영 ○ 축산물 안전관리 네트워크 구축 운영
<p>투명하고 공정한 축산물 유통질서 확립</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 축산물 이력제 관리 ○ ‘달걀 선별·포장 의무 확대 시행’ 제도 정착 추진 ○ 비대면 소비 트렌드에 따른 온라인 유통 축산물 관리
<p>축산물 품질 및 안전성 확보</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 유통 축산물 기획 안전관리 (시기별, 테마별, 환경변화, 취약분야 등) ○ 축산물 밀집지역 위생관리 (마장동 등 축산물시장) ○ 식육판매업소 위생관리 ○ 학교급식 축산물 안전관리
<p>도·농 상생 우리 축산물 보호 및 저소득층 지원</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 한우 유통 모니터링 단속 ○ 축산물 직거래 이동판매 차량 관리 ○ 학교 우유급식 지원


□ 추진근거

- 축산물 위생관리법률
- 식품 등 표시·광고에 관한 법률
- 농·수산물의 원산지표시에 관한 법률
- 가축 및 축산물 이력관리에 관한 법률
- 낙농진흥법률(우유지원)
 - '22년 학교우유급식지원지침(농림축산식품부)
- '22년 축산물안전관리지침(식품의약품안전처)

□ 추진방향

- 선택과 집중을 통한 안전관리로 시민이 신뢰하고 안심하는 축산물 공급
- 시기별, 테마별, 다소비, 취약분야 집중관리 지속
 - 축산물운반업 점검확대(1회→2회)
 - 즉석섭취 축산물 수거검사(2회)
 - 달걀 취급업체 집중점검(2회)
- 온라인 유통 축산물 콜드체인 안전관리 강화
- 안전관리 사각지대 해소 및 다소비 축산물 선제적 안전관리
- 계란 냉장유통 활성화를 통한 식품 안전사고 예방
- 영업자 인식개선 등을 위한 교육 및 홍보 강화

□ 추진단계



2 현황 및 예산

현황(2022. 1월말 기준)

○ 축산물 취급업소 : 14,228개소

계	축산물 가공업	식육포장 처리업	축산물 보관업	축산물 운반업	축산물 판매업	식육즉석 판매가공업
14,228	376	739	49	264	10,951	1849

- 축산물가공업 : 376개소

계	식육가공업	유가공업	알가공업
376	359	16	1

- 축산물판매업 : 10,951개소

계	식육	부산물	우유	유통전문	식용란수집
10,951	7,457	499	1,372	1,333	290

○ 축산물 밀집지역 현황

구분	밀집지역 현황(3개시장)			3개 자치구 업소 수
	시장명	소재지	시장 내 업소 수	
계			2,032	4,473
성동	마장동 축산물시장	성동구 마장동 521번지 일대	1,634	2,293
금천	독산동 축산물시장	금천구 독산동 1007,293-5 일대	298	986
송파	가락동 축산물시장	송파구 가락동 600	100	1,194

○ 축산물 학교급식 현황

계약	업체수			학교 급식시설				
	소계	서울시	서울시외	계	초등	중등	고등	특수
공급업체	135	51	84	1,520	899	354	228	39
계	23	11	12	771	505	171	67	28
친환경 유통센터	112	40	72	749	394	183	161	11
학교개별								

예산

(단위 : 천원)

계	축산물 수거검사	명예축산물위생 감시원활동수당	축산물 이력제	학교우유 급식지원	비고
(×774,304)	(×19,000)	(×25,000)	(×104)	(×730,200)	
1,371,968	104,760	50,000	208	1,217,000	

추진성과

□ 계절별, 테마별 기획 점검으로 부정 불량 축산물 유통 방지

◆ 명절 성수기와 하절기 특별 점검으로 부정 유통 및 위해요소 사전 차단

- 추석·설날, 여름철 등 축산물 소비 성수기에 민·관 합동 교차점검 : 4회
- 위생점검 : 6,328개소(244건 적발*)
- 수거검사 : 4,736건(280건 부적합**)

※ 조치사항 : *영업정지38, 과태료165, 경고 등41 / **고발9, 과태료154, 영업정지 등 17, 위생지도100

◆ 유통 계란 및 식육 부산물 기획 검사로 위생 취약분야 안전성 확보

- 살충제 등 계란 안전성검사 : 100건(모두 적합)
- 닭발 등 부산물 수거검사 : 150건 (모두 적합)

□ 축산물이력제 관리로 투명한 유통질서 확립

◆ 포장·판매업체 이행실태 점검 : 3,565개소(56건 적발-과태료)

◆ 사육 소(송아지) 귀표 부착비 지원 : 21두(201천원)

□ 도·농상생 우리축산물 안심관리 및 유통 지원

◆ 우리축산물 안심 지킴이단 구성·운영으로 한우산업 보호

- 민·관협력체계 구축 운영 : 시·한우협회 상호협력 MOU 체결('17.1.4.)
- 시민으로 구성된 우리축산물 안심 지킴이단(31명) 구성·운영 : 소비자 입장에서 업소 관찰 및 제품 구매 후 검사 의뢰
- 미스터리쇼핑 1,369건(비한우 25건, 개체정보 불일치27건 적발)
⇒ 관에서 특별점검 후 행정조치(고발9, 영업정지16, 과태료 27)
- 미생물검사 2,170건 권장기준초과 100건(위생단칸샐링 및 위생지도)

◆ 축산물 직거래 이동판매차량 관리 및 위생점검

- 이동판매 장소승인 : 108대 259개 장소
- 위생점검 6개소(위반없음), 수거검사 39건(1건 부적합-과태료)

□ 마장동 등 축산물시장 특별관리로 전문시장 인지도 향상

◆ 서울시 반입 축산물 운반차량 위생수준 향상

- 지육운송업체, 마장동 상인회 등 협조체계 강화(영업자 자율준수 유도)
 - 지육현수 및 냉장운반, 부산물(혈액, 내장 등) 위생적인 작업 등
- 심야시간대 불시 점검 지속실시(차량 온도유지 정착단계)

◆ 업소 위생점검 및 수거검사로 안전한 축산물 공급

- 영업장 위생점검 : 1,521개소(93건 적발*)
- 운반차량 야간점검 : 3회 87대(3건 적발**)
- 축산물 수거검사 : 709건(27건 부적합***)

※ 조치사항 : *영업정지 21건, 과태료 51건, 경고 등 21건/**차량영업정지2, 시정명령1/
***고발 3건, 영업정지 3건, 과태료 21건

□ 학교급식 축산물 납품업체 위생점검 및 수거검사로 안전성 확보

- ◆ 위생 점검 : 32개소 (2건 적발-과태료),
- ◆ 수거 검사 : 80건(모두 적합)

□ 저소득층 자녀 학교 우유급식 지원으로 성장기 영양 불균형 예방

- ◆ 초·중·고등학교 및 특수학교 623개교 연 공급인원 146,208명
- ◆ 지원예산 금1,166백만원

□ 달걀 냉장차량 구입비 지원으로 냉장유통 인프라 구축

- ◆ 계란 도매업소 냉장차량 구매비용 지원 : 10대(업소당 1,500백만원)
- ◆ 계란 냉장유통 확대를 통한 축산물 안전관리 제도 조기정착 유도

축산물 안전관리 시스템 및 신속대응 체계 구축

 축산물 위생감시 전담반 구성 운영

- 대상 : 서울시 및 자치구 축산물위생담당 및 명예축산물위생감시원
- 구성 : 상시 26개 점검반 (시 및 자치구 축산물위생 담당)
특별 26점검반 (시 및 자치구 축산물위생 담당 및 명예축산물 위생감시원)
- 교육 : 연 4회(점검자의 자세, 분야별 점검요령, 수거방법 등)
- 활동 내역 : 설날, 하절기, 추석, 연말연시 민·관합동 자치구 교차점검

 명예 축산물위생감시원 구성 운영

- 대상 : 축산물 지식과 구매 경험이 많은 일반 주부로 소비자 단체 등 민간단체 추천자
- 구성 : 명예 축산물위생감시원(108명)
- 교육 : 2022년 4월(축산물위생감시 실무요령, 기타 건의·애로 사항 청취)
- 활동 내역 : 영업자 및 종업원 준수사항 홍보, 축산물 위생점검 및 수거 지원

 축산물 안전관리 네트워크 구축 운영

- 중앙부처 : 농림축산식품부, 식품의약품안전처, 교육부
- 관련부서 : 친환경급식과, 민생사법경찰단
- 관련기관 : 서울시 보건환경연구원, 서울시 농수산물공사
축산물품질평가원, 서울시 교육청, 각급 학교
- 자 치 구 : 축산물위생 축산물 위생, 원산지, 이력제 담당부서
- 지 자 체 : 전국 시·도 축산물 위생, 원산지, 이력제 담당부서
- 민간단체 : 농협경제저주, (사)전국한우협회, 소비자보호원, 녹색소비자연대 등

※ (사)전국한우협회-서울시 업무협약 체결

- 일 시 : 2017. 1. 3.(화)
- 참 석 : 시민건강국장, 전국한우협회장 등
- 내 용 : 우리 축산물 안심자킴이단 구성 운영 및 공동 수거검사 및 결과 정보수집 공유

2

투명하고 공정한 축산물 유통질서 확립

2-1. '달걀 선별·포장 의무 확대 시행' 제도 정착 추진

확대·강화

□ 사업개요

- 관련근거 : 축산물 위생관리법 제19조 및 같은법 시행규칙 제31조
- 대상업소 : 식용란 취급업체 291개소
 - 식용란선별포장업소* 1개소, 식용란수집판매소** 290개소
- * 달걀을 전문적으로 선별세척건조살균검란포장하는 영업 ** 달걀을 수집처리 또는 구입하여 전문적으로 판매하는 영업
- 주요내용
 - (현행) 가정용 → (확대) 업소용(음식점, 제과점 등) 달걀까지 선별·포장 의무 확대

□ 추진계획

- 달걀 취급업체 안전관리 실태점검
 - (상반기)명예축산물위생감시원 현장방문 조사 및 계도
 - ▶영업자 대상 개정사항 홍보 및 법령 준수사항 지도
 - (하반기)위반업소 적발 등 행정조치(시,자치구)
 - ▶달걀 선별포장 처리, 식용란 선별·포장 확인서 발급 여부
 - ▶깨진 달걀 등 식용에 부적합한 알 등 보관·유통·판매 여부
 - ▶달걀의 개별 표시기준(달걀 껍데기* 최소포장단위) 준수, 위·변조 여부
 - * 산란일자(1227), 생산농장번호(M3FDS), 사육환경번호(1:방사,2:평사,3:개선케이지,4:기준케이지)
- 유통단계 계란 안전성 검사
 - 기 간 : 하반기 위생점검과 병행 실시
 - 대 상 : 식용란수집판매업소(도매), 마트,슈퍼등(소매)
 - 목표 및 검사항목 : 100건(도매-50, 소매-50), 살충제, 항생제, 미생물

2-2. 비대면 소비 트렌드를 반영한 온라인 유통 축산물 관리


신규

□ 추진개요

- 언택트(Untact) 소비문화 정착·확대 등 소비 형태와 트렌드를 반영한 온라인 유통 축산물 안전관리 강화 필요
- 고령화·1인 가구·맞벌이·기후변화 등에 따라 식품 소비행태는 빠르게 변화하고 있어 축산물 관리에 대해서도 신속한 분석·대응 필요

□ 세부 추진계획 : 100건

- 소비자 안심 확보를 위한 온라인 유통 축산물 등 집중 관리(연중)
 - (대상) 온라인 거래, 실온 유통 가능성이 있는 택배·배달 축산물
 - (품목) 한우선물세트, 포장육, 우유, 치즈 등
 - (점검 및 수거검사 방법)



- (점검내용) 원산지 거짓표시 행위, 축산물 기준규격, 보관방법 위반 및 허위표시(제조연월일, 유통기한 등 사실과 다른 내용의 표시), 판매 등의 금지 위반 행위(썩거나 상한 것, 유통기한 경과 등의 판매)
- (가정간편식) 흠밥족·혼술족 대상 인기 간편식* 위생관리 강화(2·11월)
- (사물인터넷 자동판매기*) 설치 식육판매업 위생점검 추진(10월)

* 삼계탕, 갈비탕, 족발, 편육, 닭발, 곱창, 대장, 막창 등

- 사물인터넷 자동판매기 외부의 온도장치 및 표시(식육 종류·부위명칭·등급·유통기한·100g당 가격·고장 시 연락번호), 실시간 온도관리 등 중점점검

※ 사물인터넷 자동판매기 현황: 13개 업소 18대(강동1, 동작1, 마포5, 서대문3, 서초1, 성동1, 송파1, 영등포2, 중구3)

2-3. 축산물 이력제 관리

지속

추진개요

- **관련근거** : 가축 및 축산물 이력관리에 관한 법률
- **점검기간**
 - 소 사육농가 이력관리 : 연중 수시(서울축협)
 - 포장·판매업소 : 년 4회(축산물 기획점검과 병행 실시)
- **점검대상** : 소 사육농가, 포장처리업소, 식육판매업소

세부 추진계획

- **관리체계** : **사육** → **도축** → **운반** → **가공·포장** → **유통**
 - 시·자치구 합동점검 및 자체점검계획 수립 실시
 - 단계별 이력관리체계 문제발생 시 긴급회수 등 신속한 대응
 - 영업주 자율준수 유도(년 1회 교육)
 - **소 사육농가 이력관리(서울축협)**
 - 출생, 양도·양수 등 신고관리 및 전산등록
 - 출생 소 귀표 부착 및 관리
 - **유통쇠고기 이력관리 수거검사(한우유전자, DNA동일성 검사)**
 - 이력관리 대상 : 포장처리업소, 판매업소
 - 명예축산물위생감시원이 현장방문 홍보·계도 실시 후 취약업소 특별위생점검 실시
 - 쇠고기 판매시 영수증 또는 거래명세서에 개체식별번호 기재 여부
 - 포장처리, 판매, 반출실적 등 장부 관리 적정 여부
 - 한우유전자, DNA동일성 수거검사 병행
 - **축산물이력제 교육 강화**
 - 자치구 순회교육(2~7월), 신규영업자(매월)
- 소요예산 : 204천원**(국비 50%, 시비 50%)
- 송아지 귀표 부착비 : 9,600원/1두

3-1. 유통 축산물 기획 안전관리

강화

 추진개요

- 시기별, 테마별, 다소비, 취약분야 기획 점검 추진
- 사회 환경변화, 이슈사항에 대한 안전관리
- 위생 사각지대 상시 관리 및 위해 우려 축산물 선제적 안전관리
- 관련근거 : 2022년 축산물 위생감시 및 수거검사 기본계획
- 대 상 : 축산물 관련 업체 9,755개소
- 운영방법 : 상시 25개 자체점검반, 연4회 민관합동 특별점검반 교차 점검

 추진계획 : 2,600건(시본청, 자치구 재배정 병행추진)

- 설, 추석, 연말연시 위생점검 및 수거검사
 - 선물용 및 제수용 축산물 원산지, 품종, 등급 등 집중 점검
- 여름철 위생점검 및 식중독균검사
 - 아이스크림 등 유제품 및 분쇄가공육제품(포장육)
- 가정간편식 제조업체 위생관리 및 수거검사
 - 삼계탕, 갈비탕, 족발, 편육, 닭발, 곱창, 대창, 막창 등 및 식육간편조리세트
- 액란, 분쇄가공 육제품 위생점검 및 수거검사
 - 음식 재료 및 급식에 많이 이용되는 액란제품, 달걀지단, 돈가스 제품 등
- 즉석 섭취 축산물 미생물안전성 검사
 - 우유, 치즈, 요구르트, 구운계란, 햄, 소시지, 육포, 육회 등
- 식육 부산물 판매업소 위생점검 및 수거검사
 - 닭발, 닭모래집, 간, 천엽 등
- 축산물운반업 온도조작 등 불법행위 여부 중점 점검
- 목장형 유가공업체 생산제품 및 자기품질검사 부적합 이력 제품 안전성검사 등

 소요예산 : 38,000천원(국비 50%, 시비 50%)

3-2. 마장동 등 축산물 밀집지역 관리

지속

추진개요

○ 관련근거

- 축산물위생관리법 제19조(출입·검사·수거 등)

○ 점검기간 : 1~12월

- 주 간 : 축산물취급시설 위생점검 및 수거검사(수시)
- 야 간 : 지육 운반차량 위생점검(특별점검, 수시점검)
 - 특별점검(시) : 년 4회(설·추석, 하절기, 연말연시)…마장동 축산물시장
 - 수시점검(자치구) : 평상시…마장동 등 축산물시장

○ 점검대상

- 4,473개소(성동 2,293, 금천 986, 송파 1,194)
 - 3개시장(마장동, 독산동, 가락동시장) 관할 자치구 현황임

세부 추진계획

○ 축산물 취급업소 위생점검

- 평 상 시 : 자치구 자율점검
- 특별점검 : 시본청, 자치구간 교차점검 병행

○ 지육운반차량 야간점검

- 도축장 소재 전국 시·도, 시장상인회와 협조(영업주 자율준수 유도)
- 운반차량 현장 심야 불시점검(마장동 등)
- 점검반 편성 운영(특별점검-시, 수시점검-자치구)

○ 축산물 수거검사 : 400건(시본청, 자치구 재배정 병행추진)

소요예산 : 6,000천원(시비 100%)

3-3. 식육판매업소 위생관리

강화

추진근거

- 식육판매업소 위생관리 모니터링계획(식품안전과-34089, '13.11.15)

추진개요

- 기 간 : 매월 1회 2주간
- 대 상 : 식육판매업소 1,056개소 (표본업체 선정 11%)
- 내 용 :
 - 권역별(도심서북·동남·동북·서남)·규모(대형·중소형·정육점·전통시장)별 추진
 - 업소별 미스테리 쇼핑으로 식육(포장육) 구매 후 위생지표 미생물검사
 - 권장기준 초과업소에 대한 위생지도 및 위생진단 컨설팅(보건환경연구원) 제공

세부 추진계획

- 미생물오염도 자료 활용
 - 미생물검사 권장기준초과 등 위해사고 우려업소 피드백(feedback)
 - ▷ 위생진단 컨설팅 제공(보건환경연구원)
 - ▷ 모니터링 및 검사결과 영업주에게 자료제공(업소 자율개선 유도)

3-4 학교급식 축산물 안전관리

강화

추진개요

- 관련근거
 - 학교급식 축산물 안전성확보 개선 계획(식품안전과-31152호, '12.11.21)
 - 축산물 위생관리법 제19조(출입·검사·수거 등)
- 점검기간 : 연중 4회 8주간
 - 위생점검 및 수거검사 : 연 2회(상반기 1, 하반기 1)
 - 수거검사 : 연 2회(상반기 1, 하반기 1)
- 점검대상 : 축산물 공급업체 133개소(친환경유통센터 계약 21, 학교개별계약 112)
 - ※ 학교급식시설 : 1,520개소(초등 899, 중등 354, 고등 228, 특수 39)

4-1. 한우 유통 모니터링 단속 (2,170건 → 2,220건)

강화

□ 추진근거

- 축산물 유통감시 협력계획('16.12.15. 시민건강국장)
 - (사)전국한우협회, 서울시 MOU(업무협약) 체결('17.1.4.)
- 법률자문 검토('14.1.15. 법무담당관, '16.10.20. 감사담당관)
 - 명예감시원 미스터리쇼퍼 활동 적법, 한우협회 예산 및 인력협조 가능

□ 추진개요

- 대 상 : 중·대형매장, 전통시장 등에 소재한 식육판매업소
 - 4개권역(도심서북·동남·동북·서남)·규모(대형·중소형·정육점·전통시장)별 추진
- 모니터링 횟수 : 연 12회
 - 대상 표본업체 수 : 11% 이상(약 1,056개소)

□ 세부 추진계획

- 우리 축산물 안심지킴이단 운영 : 총 31명
 - (구 성)한우협회 9, 한돈자조금 3, 소비자단체 19
 - (역 할)한우협회(미스터리쇼퍼 및 민·관 합동점검 참여), 한돈자조금 관리위원회(계도·홍보활동)
 - 안심지킴이단이 고객입장에서 업소 방문 제품구매 검사(미스터리쇼핑)
- 원산지 거짓표시, 한우둔갑판매행위 ⇒ 고발 또는 영업정지 등
 - 특별 위생점검 실시(시본청)

□ 추진개요

○ 관련근거

- 축산물 이동판매차량 장소승인 개선 계획(식품안전과-26242 , '14.9.2)
- 축산물 위생관리법 제19조(출입·검사·수거 등)

○ 관리대상 : 85대(전국 지역 농·축협 등 소속)

□ 세부 추진계획

○ 이동판매 장소 승인 : 연 12회

- 지역 농·축협에서 농협중앙회 서울지역본부에 이동판매차량 활용계획 제출
- 농협중앙회 서울지역본부는 취합된 자료를 우리시(식품정책과)에 제출
· 매 익월 5일전(취합자료 제출), 타기관(시로 직접 제출)
- 서류검토 후 승인(식품정책과)

○ 사후관리

- 자치구 : 장소승인 후 현장 위생점검
- 시본청 : 년 2회(상반기 1, 하반기 1) 판매차량 위생점검 및 수거검사

○ 위생점검

- 이동판매 승인 차량의 운용 및 시설기준 적합 여부
- 식육의 표시기준 및 보관·진열 적정 여부
- 유통기한 경과제품 진열·판매 여부
- 전반적인 위생기준 관리 실태 등

○ 수거검사

- 검사항목: 한유유전자, DNA동일성 등
- 검사기관: 보건환경연구원 동물위생시험소

○ 승인조건 위반 시 : 행정처분, 장소승인 불가(1~3개월)

4-3. 학교 우유급식 지원 (우유단가 430원 → 480원)

지속

□ 추진개요

○ 관련근거

- 낙농진흥법 제3조(낙농진흥계획의 수립), 축산법 제3조(축산발전시책의 강구)
- 국민기초생활보장법 제7조(급여의 종류), 한부모가족지원법 제2조(국가 등의 책임), 장애인 등에 대한 특수교육법 제3조(의무교육 등)

○ 지원대상 : 623개교 22,840명

(단위 : 개교,명)


구분	계	초등학교	중학교	고등학교	특수학교
학교수	623	584	1	7	31
학생수	22,840	18,457	12	256	4,115

○ 지원자격 및 요건

- 국민기초생활보장법에 따른 국민기초생활수급자(생계,의료,주거,교육) 가정의 초·중·고등학생
- 국민기초생활 보장법에 따른 차상위계층 가구의 초·중·고등학생
- 한부모가족지원법에 따른 한부모가족 지원대상자(초·중·고학생)
- 장애인 등에 대한 특수교육법에 따른 특수교육대상자
- 기타 학교장이 선정한 가정 형편이 어려운 학생

○ 공급단가 : 480원 이하(백색 흰우유/200 m^2)

□ 사업추진 절차



□ 소요예산 : 1,217,000천원(국비 60%, 시비 40%)

5-1. 축산물 취급 영업자 교육 및 시책 홍보

 추진개요

- 추진근거 : 축산물위생관리법 제30조(위생교육 등)
- 추진대상 : 축산물 취급 영업자

 세부 추진계획

- 교육 및 시책 홍보내용
 - '22년 서울시 축산물 안전관리 종합계획
 - 축산물 위생시책에 관한 사항
 - 축산물에 대한 영업자 준수사항 등에 관한 사항
 - 그 밖에 축산물 위생과 관련하여 필요한 사항
- 교육방법
 - 신규 및 행정처분 영업자(축산기업중앙회 집합교육)
 - 기존영업자 시책 홍보 및 교육(25개 자치구 순회 실시)

5-2. 명예축산물위생감시원 교육 및 수당지급

강화

 추진개요

- 관련근거
 - 축산물 위생관리법 제20조제3항(명예축산물위생감시원)
- 교육인원 : 108명

 세부 추진계획

- 명예축산물위생감시원 재위촉 및 교육 : '22. 4월 중
 - 축산물 위생감시, 모니터링, 홍보 요령 등
- 명예축산물위생감시원 활동내용
 - 위생점검, 수거검사, 회수·폐기 등 지원

 소요예산 : 50,000천원(국비 50%, 시비 50%)

- 활동수당 지급 : 1일 50천원(시 본청 직접 지급)

5-3. 축산물 영업자 준수사항 안내책자 제작 배포

추진개요

- 제작기간 : '22. 3월까지
- 제작수량 : 영업자준수사항 안내책자(3,500부)
- 활 용
 - 축산물판매업 영업자준수사항 자료로 활용

소요예산 : 10,000천원(시비 100%)

5-4. 축산물 위생관리 유공자 표창

배경 및 근거

- 살충제 계란, 햄버거패티 식중독균 사고 등 발생 시 신속대응 및 협력체계 유공자 격려 필요성 제기
- '17년 위해축산물 사고대응 유공자 시장표창계획
(시민건강국장 방침, 식품정책과-20171호, '17.12.27.)

추진개요

- 표창 사업명 : 농·수·축산물 안전관리 유공
- 표 창 시 기 : '22. 11~12월
- 표 창 인 원 : 6명(농·수·축산물 안전관리 유관기관)

5

행 정 사 항

시 본청

- 사업별 시행계획 수립 시행
- 축산물 위생관리, 자료취합 등 총괄
- 학교급식 축산물 위생관리 총괄 : 유관기관 간담회 개최(년 1회)

보건환경연구원

- 축산물 검사체계 유지 및 정보공유

서울시 농수산물공사(친환경유통센터)

- 학교급식 축산물납품 계약업체 관리

자치구

- 자체 세부계획 수립 추진, 추진실적 제출(축산물 위생, 수거, 이력제 등)

서울시 교육청

- 학교급식시설 축산물 위생관리 행정 지원
- 학교우유급식 대상자 선정 및 위생 지도

- 붙임 1. 2022년 월별 축산물 위생관리 계획표 1부.
2. 2022년 자치구 수거검사 물량 배정표 1부.
3. 비대면 수거·검사 업무 지침 1부. 끝.

2022년 월별 축산물 위생관리 계획

□ 주요 계획

월별	내 용	비고
1월	설날대비 특별점검(시 자체), 온라인 수거 병행 - 축산물 취급업소(선물세트 등)	
2월	설렁탕, 갈비탕, 족발 등 가정간편식 지도점검(1차-시, 자치구 합동)	
3월	액란제품·구운계란 등 알가공업체 특별점검(시, 자치구 합동) 식육포장처리업체 지도점검(시, 자치구 합동) 학교급식 축산물 위생점검 및 수거검사(1차-시 자체)	
4월	식용란수집판매업소(온라인) 특별점검(시, 자치구 합동) 즉석섭취 축산물 수거검사 (1차-시, 자치구 합동) 공무원, 명예축산물위생감시원 직무교육(시 자체)	
5월	축산물 이동판매차량 위생점검(상반기-시 자체) 축산물운반업 지도점검(1차-시, 자치구 합동) 분쇄가공육제품 제조업체 지도점검 및 수거검사(시, 자치구 합동)	
6월	학교급식 축산물 수거검사(2차-시 자체) 닭모래집, 닭발, 육회 등 수거검사(시 자체) 온라인 유통업체 물류센터 등 점검(시, 자치구 합동)	1. 식육 모니터링 (미스터리쇼핑) : 연 12회
7월	하절기 특별점검(시 자체), 온라인 수거 병행 - 닭, 오리고기 축산물 취급업소 - 쇠고기 DNA동일성 수거검사 식용란선별포장업 및 식용란수집판매업체 지도점검(시 자체)	2. 지육운반 차량 야간점검 : 연 4회
8월	달걀취급업체 특별점검(시, 자치구 합동) 축산물운반업체 점검(2차-시, 자치구 합동) 학교급식 축산물 수거검사(3차-시 자체)	
9월	추석대비 특별점검(시 자체), 온라인 수거 병행 우유,치즈 등 유가공품 제조업체 점검(시, 자치구 합동)	
10월	축산물 이동판매차량 위생점검(하반기-시 자체) 즉석섭취 축산물 수거검사 (2차-시, 자치구 합동) 유통 계란 수거검사(시, 자치구 합동) 사물인터넷 자동판매기 설치 식육판매업 위생점검(시 자체)	
11월	학교급식 축산물 위생점검 및 수거검사(4차-시 자체) 식육포장처리업체(분쇄, 육회) 점검 및 수거(시, 자치구 합동) 족발, 편육, 닭발 등 가정간편식 지도점검(2차-시, 자치구 합동)	
12월	연말연시 특별점검(시 자체), 온라인 수거 병행	

2022년 자치구 수거·검사 물량 배정표

※ 수거건수 및 검사항목 설명

가. 기관별 총 수거건수(가) : 축산물가공품(나), 식육(포장육)(다), 식용란(라) 수거건수 합

나. 축산물 유형별 검사항목

- 가공품 : 규격기준

- 식육(포장육) : 잔류항생물질, 휘발성염기질소(부패도), 한우유전자, DNA동일성

예시 1) 한우 1건(잔류항생물질, 부패도, 한우유전자, DNA동일성)

예시 2) 돈육, 닭고기 등 1건(잔류항생물질, 부패도)

다. 식용란 : 수거장소(식용란수집판매업소), 수거량(1건 30개/1판)

※ 수거목표 고려사항

- 기관별 목표대비 수거실적은 2022년 서울시 주관 자치구 위생분야 평가에 포함될 예정임


- 수거품목은 자체 사정에 따라 변경 가능

연년	기관명	제품별 수거 목표									재료비 재배정 (천원)
		총 계 (수거건수) 가=나+다 +라	축산물가공품				식육(포장육)			식용란 (식용란수집 판매업소) (라)	
			소계 (수거건수) (나)	식육 가공품	즉석 가공품	유가공품 (우유대 리점)	소계 (수거건수) (다)	식육	포장육		
	계	1,825	375	125	125	125	1,400	1,120	280	50	28,000
1	강남구	67	15	5	5	5	50	40	10	2	1,000
2	강동구	67	15	5	5	5	50	40	10	2	1,000
3	강북구	67	15	5	5	5	50	40	10	2	1,000
4	강서구	67	15	5	5	5	50	40	10	2	1,000
5	관악구	67	15	5	5	5	50	40	10	2	1,000
6	광진구	67	15	5	5	5	50	40	10	2	1,000
7	구로구	67	15	5	5	5	50	40	10	2	1,000

8	금천구	117	15	5	5	5	100	80	20	2	2,000
9	노원구	67	15	5	5	5	50	40	10	2	1,000
10	도봉구	67	15	5	5	5	50	40	10	2	1,000
11	동대문구	67	15	5	5	5	50	40	10	2	1,000
12	동작구	67	15	5	5	5	50	40	10	2	1,000
13	마포구	67	15	5	5	5	50	40	10	2	1,000
14	서대문구	67	15	5	5	5	50	40	10	2	1,000
15	서초구	67	15	5	5	5	50	40	10	2	1,000
16	성동구	117	15	5	5	5	100	80	20	2	2,000
17	성북구	67	15	5	5	5	50	40	10	2	1,000
18	송파구	117	15	5	5	5	100	80	20	2	2,000
19	양천구	67	15	5	5	5	50	40	10	2	1,000
20	영등포구	67	15	5	5	5	50	40	10	2	1,000
21	용산구	67	15	5	5	5	50	40	10	2	1,000
22	은평구	67	15	5	5	5	50	40	10	2	1,000
23	종로구	67	15	5	5	5	50	40	10	2	1,000
24	중구	67	15	5	5	5	50	40	10	2	1,000
25	중랑구	67	15	5	5	5	50	40	10	2	1,000

비대면 수거·검사 업무 지침

1) 수거 개요



2) 수거 세부절차

가) 검사 대상 선정

- 온라인 등으로 유통·판매되는 제품 중 위해정보, 소비 트렌드 등을 반영하여 수거검사 대상을 선정
- 배송과정에서 제품의 파손 또는 변질의 우려가 있는 제품은 지양하고, 냉장·냉동 제품 및 미생물 정량 검사 대상 제품은 신중히 검토할 것

나) 검사 대상 구입

- 제조번호, 제조년월일, 유통기한이 동일한 것을 하나의 검사대상으로 주문하고, 구입한 쇼핑몰 화면, 영수증 등 증빙자료 확보
 - ① 주문한 제품 배송지는 수거기관 사무실(○○청)로 설정하고, 가정집 등 개인공간에서 택배 수령 금지
 - ② 수거제품 판매자 정보(업소명, 소재지 등)가 표시된 화면 및 제품 사진, 온라인 영수증 등은 증빙자료로 보관
 - ③ 냉장·냉동 제품의 경우, 제품 배송 시 보관기준 준수를 요청할 것
ex) 주문 시 요구사항: "배송 시 10°C 이하를 유지해 주세요" 등 멘트 작성

다) 검체 채취

- 배송된 제품은 식품위생감시원 등 1인 이상이 가능한 택배 배송 직원으로부터 직접 수령
- 택배박스 외관을 확인하여 파손 등 이상 유무를 체크하고, 택배 송장은 증빙자료로 보관
- 택배박스에 이상이 없을 경우, 개봉하여 제품의 외관을 확인하고, 제품의 변질·충 분리·부풀어 오르는 현상 등 이상 유무 확인
 - 냉장·냉동 제품의 경우 택배박스 개봉 즉시 내부 온도를 측정하여 보관기준 준수여부를 확인하고, 그 결과를 관리대장에 기록
 - ※ 택배박스 파손, 배송 제품 외관 이상, 택배 내부 온도 측정 시 보관기준 온도 이탈 등 검사결과에 영향을 미칠 가능성이 있는 경우 반품 또는 다른 제품으로 교환 요청
- 수거증 작성
 - 수거증에는 비대면 수거 사실 및 위생적으로 검체가 채취되었음을 입증하는 문구 및 냉장·냉동 제품은 개봉 시 측정한 온도를 반드시 작성
 - ex) 상기 제품은 온라인 쇼핑몰에서 주문하여 보관기준을 준수하여 배송된 제품으로 개봉 시 온도가 5℃로 측정되었으며, 검체는 위생적으로 채취·이송하였음을 확인합니다.
- 검체를 채취하여 수거봉투에 담은 후 즉시 봉인하고 축산물위생감시원이 서명 날인
 - 냉장·냉동 식품의 경우, 검사의뢰 전까지 적정 온도를 유지하여 검체를 채취할 것

라) 검사 의뢰

- 보관 기준을 준수하여 검체 보관 및 분석기관에 이송
 - 분석기관이 청사 내부 등 가까운 곳에 있더라도 부패·변질 우려가 있는 미생물 검사용 검체는 저온(5℃±3 이하)을 유지하여 이송
 - 분석기관이 외부 청사 등 떨어져 있을 경우, 냉장·냉동 검체 또는 부

패·변질 우려가 있는 미생물 검사용 검체는 아이스박스, 냉장·냉동 차량 등을 이용하여 보관기준 준수하여 이송

- 이송해 온 검체는 즉시 분석기관에 검사의뢰하고, 증빙자료 확보
 - 전산(통합식품안전정보망), 공문 등을 통해 검사 의뢰 시, 검체는 보관기준을 준수하여 이송 및 검사의뢰 되었음을 알리는 문구를 작성할 것
 - ex) 검체는 보관기준에 적합한 제품을 위생적으로 채취하였고, 냉매와 함께 아이스박스를 이용하여 이송하고, 검사의뢰 하였음

마) 비대면 수거 대장 관리

- 검사 대상 제품의 주문, 배송, 검체 채취, 검사의뢰 등 모든 과정은 비대면 수거검사 관리대장에 작성하고, 결재를 받아 보관 관리
- 증빙자료 보관
 - 비대면 수거 관련 서류는 최종 기재일부터 2년간 보관하고, 증거품(영수증, 사진 등)은 6개월간 보관
- 검체 보관
 - 적합 판정 잔여검체: 즉시 폐기
 - 부적합 판정 잔여검체: 제품에 명시된 보관방법으로 시험·검사가 끝난 날부터 60일 보관

※ 다만, 보관이 곤란하거나 부패·변질되기 쉬운 부적합 검체는 제외

바) 수거검사 사실 통보

- 비대면 수거 검사 알림 문서 및 수거증을 판매자에게 등기 우편으로 송달하여 해당 제품이 수거검사 진행 중인 사실을 알림
 - ① G마켓, 옥션 등 오픈 마켓에서 구입한 경우, 오픈마켓이 아닌 개별 판매자에게 온라인 수거 검사 실시 알림 문서 및 수거증을 등기우편으로 송달
 - ② 등기 우편 반송 여부 확인하고, 반송 시 재전송 등 사후관리 철저