



설계명 PROJECT TITLE
 서울 양원지구
 S-1BL 공공주택 건설공사
 주 기 NOTE

설계변경
 DESCRIPTION OF REVISION
 일자 설계 검토 심사 승인

리온디자인그룹
 경기도 용인시 처인구 대월로 670
 리온디자인그룹 407호
 TEL: 031-709814-5, FAX: 031-7098112

설계사무소명
 DRAWING OFFICE NAME
HAEAHN
 ARCHITECTURE
 설계
 DESIGN
 [주]해안종합건축사사무소
 건축시명
 ARCHITECT NAME
 윤세한

참여자
 [주]해안종합건축사사무소
 책임설계자
 책임 : 최태욱 (02-2150-4947)
 선임 : 오남택 (02-3438-2258)
 사원 : 이관석 (02-2150-4803)

축척 SCALE
 A1 : 1/500
 A3 : 1/1000

일자 DATE
 2018. 12.

설계번호 PROJECT NO

도면파일명 DWG. FILE NAME

도면번호 SHEET NO
 L - 003

도면명 SUBJECT TITLE

조경면적구적도

1
 L
조경면적구적도
 축척=1/1000(A1:1/500)

■ 조경구적표

구분	기호	산출근거	면적	단위	비고
자연지반	①	Auto CAD Pline 구적	2,056.65	m ²	
	②	Auto CAD Pline 구적	2,289.16	m ²	
	③	Auto CAD Pline 구적	193.43	m ²	
	④	Auto CAD Pline 구적	205.64	m ²	
		자연지반녹지면적 소계	4,744.88	m ²	
인공지반	A	Auto CAD Pline 구적	79.25	m ²	
	B	Auto CAD Pline 구적	463.85	m ²	
	C	Auto CAD Pline 구적	463.69	m ²	
	D	Auto CAD Pline 구적	492.14	m ²	
	E	Auto CAD Pline 구적	669.98	m ²	
	F	Auto CAD Pline 구적	893.30	m ²	
	G	Auto CAD Pline 구적	549.74	m ²	
	H	Auto CAD Pline 구적	1,025.02	m ²	
		인공지반녹지면적 소계	4,636.97	m ²	

구분	기호	산출근거	면적	단위	비고
옥상녹화	a	Auto CAD Pline 구적	73.74	m ²	
	b	Auto CAD Pline 구적	505.74	m ²	
		옥상녹화면적 소계	579.48	m ²	
		옥상녹화면적 인정면적(1/2x2/3)	193.16	m ²	
		조경면적	9,575.01	m ²	31.51%
		식재면적률	9,381.85	m ²	205.83%
		자연지반면적률	4,744.88	m ²	104.10%
		대지면적	30,386.00	m ²	

• 조경면적 : 자연지반면적+인공지반면적+옥상녹화
 • 조경면적율 : 9,575.01 m² (조경면적) ÷ 30,386.00 m² (대지면적) x 100 = 31.51%
 • 식재면적율 : 9,381.85 m² ÷ 4,557.90 m² (법정조경면적) x 100 = 205.83%
 • 자연지반면적율 : 4,744.88 m² (자연지반면적) ÷ 4,557.90 m² (조경의무면적) x 100 = 104.10%
 • 옥상녹화면적 : -옥상부분 조경면적의 2/3에 해당하는 면적을 조경면적으로 산정
 -초화류와 지피식물로만 식재된 면적은 그 식재면적의 1/2를 면적으로 산정