

한남1고가 보수공사

1 기본 현황

□ 사업개요

사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 2016.03 ~ 2016.12
사업위치	서울특별시 용산구 한남동 726
총사업비	총 (국비) (사비) (보조율) (구비) 800,000천원 800,000천원 0%
사업내용	○ 한남1고가차도 보수공사
사업형태	<input checked="" type="checkbox"/> 직접수행 <input type="checkbox"/> 자치단체 보조 <input type="checkbox"/> 민간이전 <input type="checkbox"/> 출연출자 <input type="checkbox"/> 민간위탁 <input type="checkbox"/> 기타
사업시행주체	서울특별시

□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부

신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	지역보조심의	정보화심사	공유재산	안전예산	출자·출연
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
경상	투자								
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
안전총괄본부	교량안전과	박문희 2133-1940	손창익 2133-1967	기효상 2133-1969

2 예산 설명

예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2014년 예산액	2015예산액 (A)	2016예산(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
					(x-)
계	(x-)	(x-)	(x-) 800,000	(x-) 800,000	(x-)
시설비	(x-)	(x-)	(x-) 800,000	(x-) 800,000	(x-)

예산 요구내역 및 산출근거

과목구분	세부 산출내역
시설비	○ 시설비 합계 = 800,000천원 800,000,000
	- 방호벽보수 = 400,000천원 1,600㎡*250,000원
	- 난간교체 = 320,000천원 1,600m*200,000원
	- 기타부대공 = 80,000천원 1식*80,000,000원

3 사업 설명

사업목적

- 한남1고가 유지보수로 시설물의 안전성 및 내구성 확보
- 시민의 안전하고 쾌적한 도로 환경 조성

사업근거

- 법령상 근거
 - 설물의 안전관리에 관한 특별법
- 기타 근거(방침, 지침 등)
 - 한남1고가 정밀점검용역 시행(2014년)

사업내용

- 위 치 : 서울시 용산구 한남동 726
- 규 모 : 상행(폭9.0m, 연장 391m), 하행(폭9.0m, 연장 376m)
- 사업기간 : 2016. 3월 ~ 2016. 12월
- 사업내용 : 콘크리트 방호벽 보수 1,600㎡, 난간교체 1,600m, 기타 등
- 총사업비 : 800백만원 (시설비800)

추진경위

- 2014년 한남1고가 정밀점검 용역 시행
- 2015년 한남1고가 보수
- 2016년 3월 ~ 12월 공사시행(방호벽, 난간)

중점추진사항(사업추진의 필요성)

- 한남1고가 방호벽은 직사광선, 겨울철 제설작업시 염수 사용과 염화칼슘 과다 살포 등의 요인으로 방호벽 열화, 균열 등과 방호벽 상단 설치된 난간 기초부 파손으로 차량 충돌시 하부 도로로 떨어질 경우 제2의 안전사고 발생을 사전차단 하기 위함

사업추진절차

- 집행절차
 - 예산편성 ⇒ 공사계약 ⇒ 선금지급 ⇒ 공사시행 ⇒ 기성금 등 지급
- 계약체결
 - 계약심사 ⇒ 입찰공고 ⇒ 현장설명 ⇒ 사업수행능력평가 및 적격심사 ⇒ 업체선정 ⇒ 계약체결

2016년도 추진일정

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		800,000	
계약심사 및 발주	2016.02~2016.03	0	보수공사 발주
공사시행	2016.04~2016.12	500,000	선금 및 기성금 지급
공사준공	2016.12	300,000	준공금 지급

4 사업효과

최근 3년 추진실적

2013년도	○ 상행선 LMC 전면 재포장, 후타재 보수(4개소)
2014년도	○ 차도용 난간 파이프 교체 9.5m
2015년도	○ 일상유지보수 시행

향후 기대효과

- 방호벽 및 난간교체로 차량운전자의 보호와 시설물의 안전성 및 내구성 확보
- 안전하고 쾌적한 도로환경 제공

5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액

참 고 자 료

□ 위치도 및 전경사진

