

2017년도 주요 예산사업 계획

2016. 12

- 추모시설운영처 -

□ 주요 예산사업계획 총괄

(단위 : 백만원)

연번	6대 경영전략	사업명	사업개요	2016년	2017년	증감
1	안전경영	시립승화원 화장로 유지보수	- 화장로 23기에 대한 보수보강 및 대기 오염 방지시설 기능보강	1,702	1,311	△391
2	안전경영	시립묘지 기반시설정비-5개소	- 시립묘지내 기반시설(석축·배수로 등) 적기 보수로 시설물 최적 기능 유지	500	500	-
3	안전경영	시립승화원 건축시설물 보수	- 승화원 및 시립묘지의 노후건축 시설물 유지보수	80	200	120
4	디자인 경영	승화원 화장정보 안내 LED모니터 교체	- 승화원 화장정보 안내 모니터 노후화에 따른 잦은 고장 해소	-	46	신규
5	디자인 경영	건물식 추모의집 등기구 교체	- 2002년 설치된 등기구 및 간접등 교체를 통해 에너지 절감 및 이용자 편의 증대	-	38	신규
6	효율경영	승화원 현대화 연구용역	- 승화원 시설 현대화를 위한 연구용역	-	60	신규
7	콘텐츠 경영	근·현대사 문화유산 보고 망우리공원 역사문화공원 조성	- 망우리 공원 조성을 통한 망우리의 역사성 부각 및 시립묘지 이미지 전환	-	450	신규

연번	6대 경영전략	사업명	사업개요	2016년	2017년	증감
8	안전경영	승화원 노후 보안등 개량	- 25년 경과된 노후 보안등 교체를 통한 에너지 절감 및 안전성 증대	-	137	신규
9	디자인 경영	시립묘지 화장실 확장공사	- 용미리 1묘지 자연장 사용에 따른 시설이용시민의 잦은 민원 해소를 위해 기존 화장실 확장공사	-	300	신규
10	디자인 경영	승화원 흡수식 냉·난방기 교체	- 승화원 내 냉난방기 내구연한 도래에 따른 잦은 고장 개선을 위한 설비 교체	-	500	신규
11	디자인 경영	벽제3동 마을회관 리모델링	- 마을회관 리모델링을 통한 지역주민과의 상생협력 증대	-	130	신규
12	효율경영	서울시립 장사시설 수급에 관한 중장기 수립 용역 계획	- 미래 장사시설 수요대비 수급계획 용역을 통한 향후 발전방향 모색	-	60	신규
13	효율경영	전산시스템 통합 유지보수	- 전산시스템의 안정적 운영 및 정확한 정보 제공	127	146	19
14	콘텐츠 경영	시민중심 복합투어·견학 프로그램 『웰다잉 투어』	- 기존의 웰다잉 투어와 견학을 통합운영하여 이용시민 편의 증대 및 다양한 투어 진행	24	40	16

2017년도 예산(안)

(단위 : 백만원)

6대 경영전략	2016년	2017년	2018년	비고(예산과목)
안전경영	1,702	1,311	2,629	수탁자산취득비

 사업개요

○ 사업목적

- 화장로(23기)에 대한 내화물, 기계장치, 대기오염 방지시설 기능보강을 통한 과부하 운전에 따른 위험요소 제거 및 안정적 화장로 가동

○ 사업내용

보수 항목	수 량	보수 사유
주연소로 내화물 교체	8기	· 교체주기 도래(6년 주기 교체)
재연소로 내화물 교체	2기	· 교체주기 도래(3년 주기 교체)
세라믹화이버 교체	23기	· 교체주기 도래(1년 주기 교체)
백필터 교체	14기	· 교체주기 도래(1년 주기 교체)
가스냉각기 청소	92회(23기 x 4회)	· 3개월 주기 청소
로내대차 교체	50대	· 3~4개월 주기 교체('16년 잔여분 수급 : 10대)
유인배풍기 교체	3대	· 노후에 따른 교체('06년: 설치)
공기예열송풍기 교체	5대	· 노후에 따른 교체('06년: 설치)
냉각송풍기 교체	5대	· 노후에 따른 교체('06년: 설치)
싸이크론집진기 교체	2대	· 노후에 따른 교체('06년: 설치)
유해가스 촉매 교체	6대	· 교체 주기 도래(3년 주기교체)
공기압축기 교체	1대	· 노후에 따른 교체('05년: 설치)
화장로 정밀점검	1식	· 연 2회 점검
선진화장로 설치관련준비	1기	· 선진화장로 시험설치 관련 기존설비 해체 등
예비자재	1식	· 화장로 보수관련 예비자재



세라믹화이버 손상 모습



백필터 눈막힘 현상



로내대차 손상

○ 추진일정

- 2017. 1월 : 설계, 계약심사(서울시), 계약조건심의(총무처) 완료
- 2017. 2월 초 : 계약완료
- 2017. 2월 ~ 12월 : 화장로 유지보수 시행

□ 소요예산

○ 산출내역 및 근거

(단위 : 천원)

보수 항목	보수단가	수 량	총 액
주연소로 내화물 교체	61,100	8기	488,800
재연소로 내화물 교체	45,500	2기	91,000
세라믹화이버 교체	5,070	23기	116,610
백필터 교체	5,070	14기	70,980
가스냉각기 청소	624	92회 (23기 x 4회)	57,408
로내대차 교체	4,030	50대	201,500
유인배풍기 교체	13,260	3대	39,780
공기예열송풍기 교체	6,630	5대	33,150
냉각송풍기 교체	7,930	5대	39,650
싸이크론집진기 교체	8,060	2대	16,120
유해가스 촉매 교체	10,140	6대	60,840
공기압축기 교체	32,500	1대	32,500
화장로 정밀점검	5,200	1식	5,200
선진화장로 설치관련 기존설비 해체	45,000	1기	20,462
예비자재	52,000	1식	37,000
합 계			1,311,000

□ 사업효과

- 노후 및 교체주기가 도래한 화장로 관련시설물에 대한 적기 보수를 통한 화장설비 안정성 확보

2017년도 예산(안)

(단위 : 백만원)

6대 경영전략	2016	2017	2018	비고(예산과목)
안전경영	500	500	500	수탁자산취득비

 사업개요

○ 사업목적

- 시립묘지 내 기반시설(석축·배수로·사면 등)의 적기 보수로 시설물 최적 기능 유지 및 이용객의 안전사고 방지.
- 승화원 내부 시설정비 및 안전시설 보안을 통한 고객 안전사고 예방 및 이용만족도 향상.

○ 사업내용

- 사업명 : 시립묘지 기반시설정비(5개소 및 승화원)
- 사업내용 : 석축, 배수로, 가드레일, 휨스, 침사지 및 파손시설 보수등
- 사업시설 : 용미리1·2묘지, 벽제리, 내곡리, 망우리묘지(5개 시립묘지) 및 승화원
 - 용미1묘지 100구역, 2묘지 300구역 배수로 사면이 불안정(5개소 760㎡)
 - 용미1묘지 300구역, 용미2묘지 기존 배수로 보수 및 신규설치(300m)
 - 용미2묘지내 참배객 안전사고(낙상) 예방을 위한 휨스 설치
 - 승화원 내부도로 및 주차장 안전시설 보수·보완
 - 승화원 정화조 오수관로 설치 및 건설폐기물 처리, 부대공사



용미2묘지 석축배수로 파손



석축상부 안전휨스 설치



승화원 주차블럭 파손

○ **추진일정**

- 2016. 1월 : 현장조사, 계획 수립
- 2016. 2월 : 설계심사 및 계약완료
- 2016. 2월 ~ 11월 : 공사시행

□ **소요예산**

○ 산출내역 : 500,000천원

- 노후석축보수 $800\text{m}^2 \times 250,000\text{원} = 200,000\text{천원}$
- 배수로 설치 $300\text{m} \times 150,000\text{원} = 45,000\text{천원}$
- 묘지 안전휀스 설치 $200\text{m} \times 250,000\text{원} = 50,000\text{천원}$
- 승화원 시설 보수 $1\text{식} \times 55,000,000\text{원} = 55,000\text{천원}$
- 승화원 오수관로 설치 $1\text{식} \times 100,000,000\text{원} = 100,000\text{천원}$
- 부대공사 및 폐기물처리 등 $1\text{식} \times 50,000,000\text{원} = 50,000\text{천원}$

□ **사업효과**

- 최적의 시설물 보수를 통한 최소의 공사비 적용
- 묘지 및 승화원 이용고객의 안전사고 예방을 통한 예측불가능한 지출방지
- 안전하고 편안한 시설이용을 통한 고객만족도 향상

2017년도 예산(안)

(단위 : 백만원)

6대 경영전략	2016	2017	2018	비고(예산과목)
안전경영	80	200	200	수선유지비

 사업개요

○ 사업목적

- 시립 승화원 및 시립묘지내 건축시설물의 노후, 파손, 개선 필요 부분에 대한 지속적인 시설물 유지보수로 최적의 시설물 상태 유지

○ 사업내용

- 노후 시설물 및 파손 시설물에 대한 보수
- 안전사고 예방 및 시민 불편시설에 대한 개선
- 미관저해 시설 및 긴급 보수사항에 대한 신속한 처리



지붕층 방수슈트 파손(노후)



제레단 추가 설치(개선)



시설물 누수(긴급보수)

○ 추진일정

- 2017. 1월 : 공사설계
- 2017. 2월 ~ 2017. 3월 : 공사심의 및 입찰
- 2017. 4월 ~ 2017. 12월 : 공사시행

 소요예산

○ 산출내역 : 200,000천원

- 승화원 옥상방수 1식 × 70,000,000원 = 70,000천원
- 노후, 파손시설 보수 1식 × 60,000,000원 = 60,000천원
- 시설물 개선 1식 × 70,000,000원 = 70,000천원

사업효과

- 이용시민 안전사고 예방
- 노후시설물 개선에 따른 미관개선 및 시설물 관리상태 만전

2017년도 예산(안)

(단위 : 백만원)

6대 경영전략	2016	2017	2018	비고(예산과목)
효율경영	-	46	-	수선유지비

 사업개요

○ 사업목적

- 화장정보 안내 모니터가 6년이 경과되어, 노후로 잦은 고장이 발생
- 정상복구까지의 기간(A/S 3일) 동안 민원이 야기되며, A/S 비용이 구입 가격의 50%이상 지출되는 비효율적인 관리가 불가피한 실정으로 개선이 필요함

○ 사업내용

- 사업명 : 승화원 화장정보 LED모니터 교체
 - 사업내용 : 모니터 24대(55인치 6대, 46인치 5대, 40인치 2대, 23인치 11대)
- ※ 장소 : 유족대기실



화장정보 표출정상



화장정보 표출불량(메인보드 고장)

○ 추진일정

- 2017. 1월 : 시장조사
- 2017. 2월 ~ 3월: 계획수립 및 설계
- 2017. 4월 ~ 9월 : 공사진행

소요예산

○ 산출내역 : 46,000천원

- 모니터 55인치 6대 × 1,800,000원 = 10,800천원
- 모니터 46인치 5대 × 1,260,000원 = 6,300천원
- 모니터 40인치 2대 × 800,000원 = 1,600천원
- 모니터 24인치 11대 × 300,000원 = 3,300천원
- 화상정보 전송장치 24대 × 1,000,000원 = 24,000천원

사업효과

- 이용시민 편의제공 및 고객만족

2017년도 예산(안)

(단위 : 백만원)

6대 경영전략	2016	2017	2018	비고(예산과목)
효율경영	-	38	-	수선유지비

 사업개요

○ 사업목적

- 2002년에 설치된 다운라이트형 일반등기구(13W*2등용)와 간접등(28W)를 LED 15W 등기구로 교체 통합하여 에너지 절감 및 이용자 편의 제공

○ 사업내용

- 사업명 : 건물식 추모의집 등기구 교체
- 사업내용
 - LED 등기구(램프 15W) 450개
 - 분전반 교체 1면



납골실 전등 (일반 13W×2 10개, 간접등 28W 8개)

○ 추진일정

- 2017. 1월 : 시장조사
- 2017. 2월 ~ 3월: 계획수립 및 설계
- 2017. 4월 ~ 9월 : 공사진행

소요예산

○ 산출내역 : 38,000천원

- LED 15W 등기구 450개 × 50,000원 = 22,500천원
- 옥내형 분전반(20회로) 교체 1면 × 5,500,000원 = 5,500천원
- 등기구 설치비 1식 × 10,000,000원 = 10,000천원

사업효과

○ 에너지 절감 및 이용자 편의 제공

6

승화원 현대화 연구용역

 2017 예산(안)

(단위 : 백만원)

6대 경영전략	2016	2017	2018	비고(예산과목)
효율경영	-	60	-	연구용역비

 사업개요

○ 사업목적

- 시립 승화원 현대화사업에 대한 연구용역 실시로 승화원 현대화 사업의 방향 설정과 현대화사업 시행으로 인한 성과 및 문제점을 사전에 예측·평가함으로써 최선의 현대화 방안을 수립하는데 있음

○ 사업내용

- 시립 승화원에 대한 현황 및 문제점 분석
- 선진 장사시설 사례연구 및 시립 승화원 적용 검토
- 현대화사업의 방향 및 분야별 과제 제시(조사 및 법규 검토)
- 현대화사업에 따른 주변시설에 대한 성과 및 문제점 분석
- 정책적 제안 및 건의사항

○ 추진일정

- 2017. 2월 : 용역타당성 심사
- 2017. 2월 ~ 4월: 용역심의 및 입찰
- 2017. 4월 ~ 9월 : 연구용역 시행

 소요예산

○ 소요예산 : 60,000천원

- 설계용역비 1식 \times 60,000,000원 = 60,000천원

 사업효과

- 승화원 현대화사업의 추진방향 설정
- 승화원 주변 지역의 민원해소

□ 2017년도 예산(안)

(단위 : 백만원)

6대 경영전략	2016	2017	2018	비고(예산과목)
콘텐츠경영	-	450	3,500	수탁자산취득비


□ 사업개요

○ 사업목적

- 근·현대사 선구자들의 시대적 증언과 문화적 다양성이 현존하는 망우리공원 관리소 부지를 재정비, 역사와 문화, 인문학을 체험할 수 있는 역사문화공원 조성

○ 사업내용

- 사업명 : 근·현대사 문화유산 보고 망우리공원 역사문화공원 조성
- 사업기간 : 17. 1월 ~ 17. 12월 (19년 12월 계속사업)
- 사업내용
 - 공원조성계획 변경 및 웰컴센터 실시설계
 - ※ 시설개요 : 연면적(1,968㎡), 건축면적(631㎡)
주차계획(옥외35대, 옥외44대)
 - ※ 주요내용 : 경사지활용(상부데크), 통합(전시,기념,,교육 등) 웰컴센터 조성



다목적 복합 웰컴센터 기본구상 및 계획(예시)

○ 추진일정

- 2017. 1월 ~ 6월 : 유사시설 견학 및 기술자문, 유관기관 협의
- 2017. 1월 ~ 9월 : 망우리공원 공원조성계획 변경

- 2017. 4월 ~ 12월 : 망우리공원 웰컴센터 실시설계

□ 소요예산

○ 산출내역 : 450,000천원

- 망우리 공원조성계획 변경 1식 × 50,000,000원 = 50,000천원

- 망우리 웰컴센터 설계용역 1식 × 400,000,000원 = 400,000천원

□ 사업효과

○ 망우리공원 '공동묘지' 부정적 이미지 제고 및 역사적 문화적 장소로 이용

○ 기존 주차장 협소 및 종합웰컴센터 부재로 인한 서울둘레길 이용객 불편 해소

※ 관련사진



- 위 치 : 중랑구 망우로 570(망우동 산 57-1)
- 도시계획 : 자연녹지지역 공원(묘지공원)
- 토지현황 : 지목(묘지), 서울특별시
- 토지이용 : 개발제한구역, 대공방어협조구역
비행안전제3구역, 제한보호구역
비오톱1등급, 과밀억제권역



관리소부지 및 주차장 전경



교육실 및 화장실 전경

2017년도 예산(안)

(단위 : 백만원)

6대 경영전략	2016	2017	2018	비고(예산과목)
디자인경영	-	137	-	수선유지비

 사업개요

○ 사업목적

- 25년 경과된 노후 보안등은 우기시 선로 누전으로 정상운영이 어렵고 승화원 미관 저해시설 정비 대상이며, 전력소모가 큰 일반형 램프 (메탈250W)로 개량사업을 통해 에너지절감 및 전기안전 확보

○ 사업내용

- 사업명 : 승화원 노후 보안등 개량
- 사업내용 : 보안등주 38본(LED 등기구 포함), 분전반 1면 , 케이블 11,400



승화원 노후 보안등 1



승화원 노후 보안등 2

○ 추진일정

- 2016. 1월 : 시장조사
- 2016. 2월 ~ 3월: 계획수립 및 설계
- 2016. 4월 ~ 9월 : 공사진행

 소요예산

- 산출내역 : 137,000천원

- 승화원 보안등주 개량 38본 × 2,000,000원 = 76,000천원
- LED 100W 등기구 38개 × 500,000원 = 19,000천원
- 옥외형 분전반 개량 1면 × 2,000,000원 = 2,000천원
- 케이블 교체 1식 × 40,000,000원 = 40,000천원

사업효과

- 승화원 노후 보안등 개량으로 안전한 시설관리

2017 예산(안)

(단위 : 백만원)

6대 경영전략	2016	2017	2018	비고(예산과목)
		300	150	수탁자산취득비

 사업개요

○ 사업목적

- 서울시립 용마리 제1묘지 300구역은 자연장의 사용과 성묘시 많은 성묘객이 몰리는 등 사용빈도가 높은 화장실이나 전반적인 시설 노후 및 여성변기의 절대 부족으로 이용시민의 불편이 많아 화장실 개선 필요

○ 사업내용

- 용마리 1묘지 300구역 화장실 2개동 내부시설 리모델링
- 여성화장실 확장 및 변기수 증가

구 분	당 초	변 경	현 장 전 경
관리사무소 옆 화장실			
	남9개(대4, 소5) 여4개	남9개(대4, 소5) 여9개	
왕릉식 화장실			 
	남8개(대3, 소5) 여8개	남8개(대2, 소6) 여10개	

○ **추진일정**

- 2016. 1월 : 서울시 기술용역타당성 심사
- 2016. 2월 ~ 4월: 확장공사 설계용역(기간 60일)
- 2016. 4월 ~ 6월: 공사심의 및 입찰
- 2016. 6월 ~ 9월 : 공사시행

소요예산

○ **소요예산 : 300,000천원**

- 설계용역비 1식 \times 20,000,000원 = 20,000천원
- 화장실 공사 건축 1식 \times 150,000,000원 = 150,000천원
- 화장실 공사 기계 1식 \times 80,000,000원 = 80,000천원
- 화장실 공사 전기 1식 \times 50,000,000원 = 50,000천원

사업효과

- 화장실 내부 시설 개선에 따른 이용시민 만족도 향상
- 여성 화장실 변기수 확대로 대기시간 단축

2017년도 예산(안)

(단위 : 백만원)

6대 경영전략	2016년	2017년	2018년	비고(예산과목)
디자인경영	-	500	-	수탁자산취득비

 사업개요

○ 사업목적

- 승화원내 냉·난방 공기를 공급하는 흡수식 냉·난방기의(설치 : '00년) 내구연한 도래에 따른 잦은 고장 및 냉·난방 능력 저하
- '00년 대비 승화원 내 편의시설 증가, 이용시민 증가에 따라 냉·난방 능력 확대 필요
- 설비 교체를 통한 원활한 냉·난방 시스템을 구축하여 시민들에게 쾌적한 환경을 제공하기 위함

○ 사업내용

- 사업명 : 승화원 흡수식 냉·난방기 교체
- 사업기간 : 2017. 1월 ~ 6월
- 사업내용
 - 흡수식 냉·난방기(125RT) 2기 철거 및 동등이상의 흡수식 냉·난방기 2기 설치
 - 냉각탑(200RT) 2기 철거 및 동등이상의 냉각탑 2기 설치
 - 장비용량 증대에 따른 냉온수 및 냉각수 배관 수정
- 사업구간 : 승화원 기계실 및 옥상



흡수식 냉·난방기('00년 설치)



냉각탑('00년 설치)

○ 추진일정

- 2017. 1월 ~ 2월 : 설계 및 관급자재 구매
 - ※ 관급자재 : 흡수식 냉·온수기 2기, 냉각탑 2기, 펌프 6기
- 2017. 2월 ~ 3월 : 기계 및 배관 설치공사 기술심의, 계약심사, 계약 완료
- 2017. 4월 ~ 6월 : 공사 진행

□ 소요예산

○ 소요예산 : 500,000천원

- 흡수식 냉·온수기 교체 2대 × 150,000,000원 = 300,000천원
- 기계실 및 냉각탑 배관 및 펌프 설치 1식 × 200,000,000원 = 200,000천원

□ 사업효과

- 승화원내 원활한 냉·난방 공급에 따른 이용시민의 편의 증대
- 노후장비의 교체에 따른 시설물 관리의 안정성 확보

2017년도 예산(안)

(단위 : 백만원)

6대 경영전략	2016년	2017년	2018년	비고(예산과목)
디자인경영	-	130	-	수선유지비

 사업개요

 사업목적

- 벽제리 시립묘지에 대한 지역주민의 부정적 이미지를 개선하고 상생 일환으로

벽제3통의 노후한 마을회관 리모델링을 통한 지역주민과의 갈등해소

 사업내용

- 벽제3통 마을회관 리모델링
 - 마을회관 내·외부 마감재 교체
 - 외부 노후 벽체 보강작업 및 진입로 포장

 추진일정

- 2017. 1월 ~ 3월 : 업무협의 및 기초조사
- 2017. 4월 ~ 5월 : 기본계획 수립 및 실시설계
- 2017. 6월 ~ 9월 : 시공 및 준공

 소요예산

 소요예산 : 130,000천원

- 설계용역비 1식 × 15,000,000원 = 15,000천원
- 건물 리모델링 1식 × 115,000,000원 = 115,000천원

 사업효과

- 마을회관 내·외부 시설개선으로 묘지 인근 주민 복지개선
- 시립묘지와 주변주민과의 상생에 기여

2017년도 예산(안)

(단위 : 백만원)

6대 경영전략	2016년	2017년	2018년	비고(예산과목)
효율경영	-	60	-	연구용역비

 사업개요

 사업목적

- 장기적으로 장사시설에 관한 수급변화에 대비하고 거시적 안목으로 중단없는 장사시설의 공급을 위한 연구가 필요

 사업내용

- 증장기계획 기본방향 제시
- 서울시립 장사시설 현황 및 문제점 분석
- 장사시설 수급조정, 장사시설 설치 및 갈등조정 등

 추진일정

- 2016. 12월 : 용역설계, 과업지시서 작성
- 2017. 1월 : 일상감사 및 계약심사 의뢰, 용역발주
- 2017. 2월 ~ 6월 : 용역실시

 소요예산

 산출내역 : 60,000천원

- 장사시설 증장기 수급 및 발전 연구용역 1식 × 60,000,000원 = 60,000천원

 사업효과

- 화장장 건립 및 안장시설 조성공급의 어려움에 신속히 대처하여 서울시 공공서비스 입장에서 중단없이 공급 가능

2017년도 예산(안)

(단위 : 백만원)

6대 경영전략	2016년	2017년	2018년	비고(예산과목)
효율경영	127	146	151	수선유지비

 사업개요

 사업목적

- 전산시스템을 안정적으로 운영하고, 최적상태 유지관리활동(사전예방 및 장애 대응) 통해 이용시민에게 이용의 편리성과 정확한 정보 제공

 사업개요

- 기 간 : 2017. 1. 1 ~ 12. 31
- 내 용 : 화장사정보 전산시스템 및 관련장비 최적상태 유지관리
- 대상시스템 현황

구 분	서울시립승화원	서울추모공원
H/W	3종 21대	3종 27대
S/W	2종 20식	2종 11식
부대장비	무정전전원장치, 항온항습기	-

 소요예산

 산출내역 : 145,973천원

구 분	서울시립승화원	서울추모공원
계	68,856천원	77,117천원
H/W 및 부대장비	27,197천원	35,496천원
응용 S/W	41,659천원	41,621천원

 사업효과

- 정기·수시점검 등의 예방활동으로 시스템의 가용성 향상과 안정성 보장
- 발생된 장애의 신속한 복구조치로 업무처리 연속성 유지
- 통합관리체계에 의한 시스템 유지보수 활동의 효율적 관리가능

2017년도 예산(안)

(단위 : 백만원)

6대 경영전략	2016년	2017년	2018년	비고(예산과목)
콘텐츠 경영	24	40	50	

 사업개요

○ 사업목적

- 생사관 정립 및 웰다잉에 대한 관심 제고, 다수의 견학·투어 프로그램을 하나의 프로그램으로 통합하여 서울시 대표 웰다잉 투어로 정착

○ 사업개요 : 웰다잉투어 및 견학프로그램 통합 운영

- 대 상 : 일반시민(어르신 포함) 및 학생(초·중·고, 대학생)
- 사업기간 : 2016. 1 ~ 11월
- 투어내용 : 4개 테마, 8개 코스

사업명	테마	주제	투어코스
『웰다잉 투어』	생생	마을과의 만남	북촌 한옥마을, 남산골 한옥마을
		사람과의 만남	김수영 문학관, 망우리 인문학 길
	성찰	기독교 Life	정동교회, 배재학당 역사박물관
		천주교 Life	가회동 성당, 절두산 성지
		불교 Life	길상사(템플스테이 교육), 망우리 인문학 길
	아름다운 여행	시민견학 I	송화원(웰다잉 강좌, 착한장례 및 생전인터뷰 전시관)
		시민견학 II	추모공원(웰다잉 강좌, 화장절차, 착한장례 전시관)
	묘역따라 역사여행	인문학 길	망우공원묘지(인문학 길 및 저명인사 묘역 소개)

 소요예산

○ 산출내역 : 4,000천원

- 전문기관 위탁비(생생·성찰·묘역따라 역사여행) : 2,500천원
- 견학 운영비(아름다운 여행) : 1,500천원

 사업효과

- 삶과 죽음에 대한 진지한 성찰을 통해 바른 생사관 정립 및 삶의 소중함을 되새길 수 있는 서울시의 색다른 투어·견학으로 정착