

어린이와 청소년이 살기 좋은 아동친화도시 성북!



성북구보건소



수신자 내부결재

(경유)

제목 **보건지소 승강기 비상통화장치 설치 계획**

보건지소 한국승강기안전관리원 정기검사 결과 비상통화 외부연결장치 및 비상등 조도 강화등 일부 부적합 사항에 대하여 다음과 같이 시정하여 동선보건지소를 이용하는 주민들의 안전을 도모하고자 합니다.

❖ 보건지소 승강기 조도 및 비상통화장치 설치 내역

□ 설치근거 : 국민안전처고시 제2015-1호 승강기검사기준 별표8.17(조명), 14.2.3(비상통화장치)

• 조명 : 정상 조명전원이 차단될 경우에는 2 lx 이상의 조도로 1시간 동안 전원이 공급될 수 있는 자동 재충전 예비전원공급장치가 있어야 하며, 이 조명은 정상 조명전원이 차단되면 자동으로 즉시 점등(비상통화장치 동시 작동할 수 있도록 충분한 전원용량 확보)

• 비상통화장치 : 카 내와 외부의 소정의 장소를 연결하는 통화장치는 당해 시설물의 관리인력이 상주하는 장소(경비실, 전기실, 중앙관리실 등)에 이중으로 설치되어야 한다. 이와 별도로 시설물 내부 통화가 연결되지 않을 경우에는 승강기 유지관리업체 또는 자체 점검자 등 해당 시설물 외부로 자동 통화 연결되어 신속한 구조 요청이 이루어질 수 있는 통화장치를 갖추어야 한다.

□ 공사기간 : 2월 중

□ 공사내용

- 비상통화장치(hybrid -pbs)
- 비상조명장치(예비전원공급장치)

□ 설치 업체 : 현대엘리베이터(종로구 연지동 1-7 한상호)

□ 소요예산 : 금1,100,000원

(보건지소, 보건의료서비스제공, 보건서비스 지원, 보건지소 청사운영, 시설비 및 부대비, 시설비)

붙임 : 1. 견적서 1부.

2. 전기식 엘리베이터의 구조 1부 끝.

주무관 **강미정** 행정담당 **신정경** 보건지소장 02/04
김원숙

협조자 보건사업담당 **박재옥**

시행 보건지소-720 () 접수 ()

우 136-036 서울특별시 성북구 아리랑로3길 8 (동소문동6가) / <https://bogunso.seongbuk.go.kr>
전화 2241-6212 /전송 2241-6613 / smmjk96@sb.go.kr / 대시민공개