

설계변경 단가산출서

공사명 : 오금보금자리주택지구 1,2단지 아파트 건설공사

협의낙찰율 : 87.499%

코드번호	품명	규격	단위	수량증감			계약단가				설계단가/조사단가				신규단가 (설계단가*협의낙찰율)				적용단가				비고	
				당초	변경	증감	재료비	노무비	경비	합계	재료비	노무비	경비	합계	재료비	노무비	경비	합계	구분	재료비	노무비	경비		합계
01 건축공사(1단지)																								
0106 부대시설																								
▶작은도서관 인테리어 공사																								
가설공사																								
신규	벽매김	구조부+마무리	m'		149	149	/	/	/			6,200		6,200		5,425		5,425	신규		5,425		5,425	
신규	현장정리정돈		m'		149	149	/	/	/			1,900	10,300	1,000	13,200	1,662	9,012	875	11,549	신규	1,662	9,012	875	11,549
신규	보양	플라베니아,3*6(3T)	m'		149	149	/	/	/			2,600	4,100		6,700	2,275	3,587		5,862	신규	2,275	3,587		5,862
신규	이동식강관조립말뚝계	3개월	대		3	3	/	/	/			33,200	69,000		102,200	29,050	60,374		89,424	신규	29,050	60,374		89,424
바닥공사																								
공통																								
신규	단열재설치		m'		149	149	/	/	/			19,900	11,300		31,200	17,412	9,887		27,299	신규	17,412	9,887		27,299
신규	기포 50T		m'		5	5	/	/	/			126,300	474,600		600,900	110,511	415,268		525,779	신규	110,511	415,268		525,779
신규	방통 40T		m'		4	4	/	/	/			126,300	593,200		719,500	110,511	519,041		629,552	신규	110,511	519,041		629,552
신규	우드 플로링 마감	135*1,200*8T	m'		105	105	/	/	/			46,500	16,900		63,400	40,687	14,787		55,474	신규	40,687	14,787		55,474
신규	P-TILE깔기	600*600*3T	m'		29	29	/	/	/			26,600	16,900		43,500	23,275	14,787		38,062	신규	23,275	14,787		38,062
신규	방통 90T		m'		3	3	/	/	/			126,300			126,300	110,511			110,511	신규	110,511			110,511
신규	우레탄도장	3회	m'		13	13	/	/	/			19,900	11,300		31,200	17,412	9,887		27,299	신규	17,412	9,887		27,299
신규	안전매트 마감	100T	m'		13	13	/	/	/			119,700	16,900		136,600	104,736	14,787		119,523	신규	104,736	14,787		119,523
신규	각파이프구조틀	40*40*1.4T(S),@450	m'		12	12	/	/	/			17,200	62,100		79,300	15,050	54,337		69,387	신규	15,050	54,337		69,387
신규	합판취부(바닥단올림)	THK=12mm * 2PLY	m'		12	12	/	/	/			23,900	16,900		40,800	20,912	14,787		35,699	신규	20,912	14,787		35,699
신규	인테리어필름 붙임	좁은면, W=500이하	m'		3	3	/	/	/			59,800	16,900		76,700	52,324	14,787		67,111	신규	52,324	14,787		67,111
신규	재료분리대	SUS, THK=5mm,W=50(S)	m		5	5	/	/	/			11,300	28,200		39,500	9,887	24,675		34,562	신규	9,887	24,675		34,562
벽체공사																								
신규	석고보드취부(벽)	THK=9.5mm*1PLY	m'		171	171	/	/	/			2,900	6,200		9,100	2,537	5,425		7,962	신규	2,537	5,425		7,962
신규	경량벽체틀(C-65)	65*45*0.8T	m'		30	30	/	/	/			9,500	15,800		25,300	8,312	13,825		22,137	신규	8,312	13,825		22,137
신규	석고보드취부(벽)	THK=9.5mm*2PLY	m'		59	59	/	/	/			5,300	12,400		17,700	4,637	10,850		15,487	신규	4,637	10,850		15,487
신규	각파이프구조틀	40*40*1.4T(R),@450	m'		10	10	/	/	/			19,900	62,100		82,000	17,412	54,337		71,749	신규	17,412	54,337		71,749
신규	합판취부(벽체)	THK=4.8mm * 1PLY, 바탕	m'		20	20	/	/	/				9,100		9,100		7,962		7,962	신규		7,962		7,962
신규	석고보드취부(벽)	THK=9.5mm*1PLY	m'		20	20	/	/	/			2,900	6,200		9,100	2,537	5,425		7,962	신규	2,537	5,425		7,962
신규	ALL PUTTY(벽체)	석고보드면, 합판면	m'		250	250	/	/	/			2,900	11,800		14,700	2,537	10,325		12,862	신규	2,537	10,325		12,862
신규	친환경페인트	목재면기준	m'		250	250	/	/	/			3,900	14,600		18,500	3,412	12,775		16,187	신규	3,412	12,775		16,187
신규	코너비드(벽)	곡면매탈, 크랙방지용	m		36	36	/	/	/			6,600	9,000		15,600	5,775	7,875		13,650	신규	5,775	7,875		13,650
신규	결레받이	H=100, 지정도장마감	m		115		/	/	/			1,900	6,200		8,100	1,662	5,425		7,087	신규	1,662	5,425		7,087
신규	백페인트글라스	THK=5.0mm	m'		4	4	/	/	/			113,000	56,500		169,500	98,873	49,437		148,310	신규	98,873	49,437		148,310
천장공사																								
신규	석고보드취부(천정)	THK=12.5 1PLY	m'		149	149	/	/	/			4,300	18,800		23,100	3,762	16,450		20,212	신규	3,762	16,450		20,212
신규	ALL PUTTY(천정)	석고보드면, 합판면	m'		149	149	/	/	/			2,900	12,300		15,200	2,537	10,762		13,299	신규	2,537	10,762		13,299
신규	친환경페인트	인테리어 천정	m'		149	149	/	/	/			3,900	15,300		19,200	3,412	13,387		16,799	신규	3,412	13,387		16,799
신규	인테리어 커튼박스 설치		M		12	12	/	/	/			133,000	141,600		274,600	116,373	123,898		240,271	신규	116,373	123,898		240,271

설계변경 단가산출서

공사명 : 오금보금자리주택지구 1,2단지 아파트 건설공사

협의낙찰율 : 87.499%

코드번호	품명	규격	단위	수량증감			계약단가				설계단가/조사단가				신규단가 (설계단가*협의낙찰율)				적용단가				비고	
				당초	변경	증감	재료비	노무비	경비	합계	재료비	노무비	경비	합계	재료비	노무비	경비	합계	구분	재료비	노무비	경비		합계
신규	AL 물딩설치		m		115	115					3,300	5,300		8,600	2,887	4,637		7,524	신규	2,887	4,637		7,524	
	그래픽부문																							
	실사출력	열람준,정보검색대,유아존																						
신규	디자인비용(보통)	실사출력(2.0*2.0/1.5*2.0/1.0*1.5)	장		3	3					138,000			138,000	120,748			120,748	신규	120,748			120,748	
신규	실사출력	실사출력(2.0*2.0/1.5*2.0/1.0*1.5)	m ²		9	9					207,000			207,000	181,122			181,122	신규	181,122			181,122	
신규	코팅	실사출력(2.0*2.0/1.5*2.0/1.0*1.5)	m ²		9	9					20,700			20,700	18,112			18,112	신규	18,112			18,112	
신규	양면배접	실사출력(2.0*2.0/1.5*2.0/1.0*1.5)	m ²		9	9					20,700			20,700	18,112			18,112	신규	18,112			18,112	
신규	출력물부착시공	실사출력(2.0*2.0/1.5*2.0/1.0*1.5)	m ²		9	9					3,400	20,700		24,100	2,975	18,112		21,087	신규	2,975	18,112		21,087	
신규	포맥스판취부	THK=3mm*1PLY	m ²		9	9					8,200	27,600		35,800	7,175	24,150		31,325	신규	7,175	24,150		31,325	
	시트커팅																							
신규	디자인비용(단순)	시트커팅(0.6*2.0 외 4건)	장		5	5					138,000		20,000	158,000	120,748		17,500	138,248	신규	120,748		17,500	138,248	
신규	시트커팅	시트커팅(0.6*2.0/0.8*1.5/1.5*0.5/0.7*1.5)	m ²		8	8					117,300		20,000	137,300	102,636		17,500	120,136	신규	102,636		17,500	120,136	
	가구공사																							
신규	인포데스크(작은도서관)	2450*1550*1000	EA		1	1					1,180,000	1,296,000		2,476,000	1,032,482	1,133,981		2,166,463	신규	1,032,482	1,133,981		2,166,463	
신규	책장(작은도서관)	900*400*1200	EA		9	9					413,000	432,000		845,000	361,369	377,994		739,363	신규	361,369	377,994		739,363	
신규	책상(정보검색준)	1000*600*720	EA		1	1					295,000	324,000		619,000	258,121	283,495		541,616	신규	258,121	283,495		541,616	
신규	책상(작은도서관)	1200*900*720	EA		2	2					295,000	216,000		511,000	258,121	188,997		447,118	신규	258,121	188,997		447,118	
신규	신발장1	1000*350*1200	EA		1	1					295,000	324,000		619,000	258,121	283,495		541,616	신규	258,121	283,495		541,616	
신규	신발장2	900*350*1200	EA		1	1					295,000	324,000		619,000	258,121	283,495		541,616	신규	258,121	283,495		541,616	
신규	물품보관함	900*350*1200	EA		1	1					413,000	324,000		737,000	361,369	283,495		644,864	신규	361,369	283,495		644,864	
신규	의자 (사서존)	570*520*900	EA		1	1					271,400			271,400	237,471			237,471	신규	237,471			237,471	
신규	인조가죽		m ²		10	10					59,000	15,000		74,000	51,624	13,125		64,749	신규	51,624	13,125		64,749	
신규	탕비실 상부장(탕비실)	1470*350*800	EA		1	1					590,000	162,000		752,000	516,241	141,748		657,989	신규	516,241	141,748		657,989	
신규	탕비실 하부장(탕비실)	1470*650*860	EA		1	1					944,000	162,000		1,106,000	825,986	141,748		967,734	신규	825,986	141,748		967,734	
	초기물품																							
신규	컴퓨터	일체형	EA		1	1					1,620,000			1,620,000	1,417,476			1,417,476	신규	1,417,476			1,417,476	
신규	프린터	레이저	EA		1	1					432,000			432,000	377,994			377,994	신규	377,994			377,994	
신규	범프로젝터(컴퓨터연결포함)		EA		1	1					1,620,000	540,000		2,160,000	1,417,476	472,492		1,889,968	신규	1,417,476	472,492		1,889,968	
신규	도서관리프로그램		EA		1	1					3,780,000			3,780,000	3,307,443			3,307,443	신규	3,307,443			3,307,443	
신규	청소기	업소용	EA		1	1					540,000			540,000	472,492			472,492	신규	472,492			472,492	
신규	도어락		EA		1	1					216,000			216,000	188,997			188,997	신규	188,997			188,997	
신규	도서반납기		식		1	1					486,000			486,000	425,243			425,243	신규	425,243			425,243	
신규	매입스크린	100인치	EA		1	1					702,000	216,000		918,000	614,239	188,997		803,236	신규	614,239	188,997		803,236	
신규	프로젝터 브라켓	천장형	EA		1	1					270,000	162,000		432,000	236,246	141,748		377,994	신규	236,246	141,748		377,994	
신규	글라스필름		EA		1	1					324,000			324,000	283,495			283,495	신규	283,495			283,495	
신규	블라인드		식		1	1					1,620,000	324,000		1,944,000	1,417,476	283,495		1,700,971	신규	1,417,476	283,495		1,700,971	
	전기공사																							

설계변경 단가산출서

공사명 : 오금보금자리주택지구 1,2단지 아파트 건설공사

협의낙찰율 : 87.499%

코드번호	품명	규격	단위	수량증감			계약단가				설계단가/조사단가				신규단가 (설계단가*협의낙찰율)				적용단가				비고	
				당초	변경	증감	재료비	노무비	경비	합계	재료비	노무비	경비	합계	재료비	노무비	경비	합계	구분	재료비	노무비	경비		합계
신규	PENDANT(L-1)		EA		1	1					276,000			276,000	241,496			241,496	신규	241,496			241,496	
신규	PENDANT(L-4)		EA		1	1					124,200			124,200	108,673			108,673	신규	108,673			108,673	
신규	LINE-T5		EA		3	3					34,500			34,500	30,187			30,187	신규	30,187			30,187	
신규	배관배선비		m'		149	149					4,100	8,200		12,300	3,587	7,175		10,762	신규	3,587	7,175		10,762	
신규	설계용역 및 공과잡비		식		1	1							11,012,700	11,012,700			9,635,947	9,635,947	신규			9,635,947	9,635,947	
	▶인테리어 공사범위 공제분 [바닥]																							
HAMB21000022	테라조타일붙임(바닥)	25mm,물탈65mm	M2	148		-148	9,316	9,692	19,008	12,798	21,884			34,682					기존	9,316	9,692		19,008	감액분
M56100087111	시멘트	분공장도(포)	포	123			2,021		2,021	3,840				3,840					기존	2,021			2,021	감액분
SAAM32001005	시멘트운반비/포장용(하차장→현장)	L30km이내, 구역화물(1.2ton)	포	123		-123		287	287			523	523						기존			287	287	감액분
M56100017032	모래	서울, 자연사, 도착도	M3	11		-11	11,642		11,642	22,000			22,000						기존	11,642			11,642	감액분
	[벽체]																							
HANC14001501	친환경수성페인트(로올러칠)	내벽2회,물탈면	M2	58		-58	1,017	2,244	3,261	749	4,305			5,054					기존	1,017	2,244		3,261	감액분
HANC14001505	친환경수성페인트(로올러칠)	내벽2회,G/B면	M2	133		-133	1,682	2,204	3,886	2,201	5,180			7,381					기존	1,682	2,204		3,886	감액분
HSNC24000301	세라민페인트칠(붓칠)	걸레받이2회,물탈면	M2	3		-3	1,640	6,556	8,196	1,644	6,575			8,219					기존	1,640	6,556		8,196	감액분
HANC24000305	세라민페인트칠(붓칠)	걸레받이2회,G/B면	M2	7		-7				3,102	7,743			10,845					기존					감액분
	[천정]																							
M56401107045	불연천정판	지장 석고텍스,6mm×300×600	M2	148		-148	2,105		2,105	4,000			4,000						기존	2,105			2,105	감액분
HAOI10020701	AL몰딩설치	W형, 15*15*15*15*1.0mm	M	81		-81	1,312	390	1,702	2,182	830			3,012					기존	1,312	390		1,702	감액분
HAOH10030317	커텐박스설치(ㄱ형)	120*150*1.2t,STL 조합P	M	13		-13	4,213	5,829	21	10,063	5,160	13,164	38	18,362					기존	4,213	5,829	21	10,063	감액분
	02 건축공사(2단지)																							
	0206 부대시설																							
	▶작은도서관 인테리어 공사																							
	가설공사																							
신규	먹매김	구조부+마무리	m'		259	259					5,300			5,300		4,637		4,637	신규		4,637		4,637	
신규	현장정리정돈		m'		259	259				1,900	8,800	1,000	11,700	1,662	7,700	875	10,237	신규	1,662	7,700	875	10,237		
신규	보양	플러베니아,3*6(3T)	m'		259	259				2,600	3,500		6,100	2,275	3,062		5,337	신규	2,275	3,062		5,337		
신규	이동식강관조립말바게	3개월	대		5	5				33,200	59,000		92,200	29,050	51,624		80,674	신규	29,050	51,624		80,674		
신규	폐자재 처리비		TON		15	15				266,000			266,000	232,746			232,746	신규	232,746			232,746		
	바닥공사																							
	공통																							
신규	단열재설치		m'		72	72				19,900	11,300		31,200	17,412	9,887		27,299	신규	17,412	9,887		27,299		
신규	기포 50T		m'		4	4				126,300	689,300		815,600	110,511	603,127		713,638	신규	110,511	603,127		713,638		
신규	방통 40T		m'		3	3				126,300	830,500		956,800	110,511	726,675		837,186	신규	110,511	726,675		837,186		

설계변경 단가산출서

공사명 : 오금보금자리주택지구 1,2단지 아파트 건설공사

협의낙찰율 : 87.499%

코드번호	품명	규격	단위	수량증감			계약단가				설계단가/조사단가				신규단가 (설계단가*협의낙찰율)				적용단가				비고	
				당초	변경	증감	재료비	노무비	경비	합계	재료비	노무비	경비	합계	재료비	노무비	경비	합계	구분	재료비	노무비	경비		합계
신규	우드플로링 마감	135*1,200*8T	m ²		72	72					46,500	16,900		63,400	40,687	14,787		55,474	신규	40,687	14,787		55,474	
신규	P-TILE갈기	600*600*3T	m ²		172	172					26,600	16,900		43,500	23,275	14,787		38,062	신규	23,275	14,787		38,062	
신규	방통 90T		m ²		16	16					126,300			126,300	110,511			110,511	신규	110,511			110,511	
신규	우레탄도장	3회	m ²		17	17					19,900	11,300		31,200	17,412	9,887		27,299	신규	17,412	9,887		27,299	
신규	안전메트 마감	100T	m ²		17	17					119,700	16,900		136,600	104,736	14,787		119,523	신규	104,736	14,787		119,523	
신규	재료분리대	SUS, THK=5mm,W=50(S)	m		3	3					11,300	28,200		39,500	9,887	24,675		34,562	신규	9,887	24,675		34,562	
	벽체																							
신규	석고보드취부(벽)	THK=9.5mm*1PLY	m ²		337	337					2,900	6,200		9,100	2,537	5,425		7,962	신규	2,537	5,425		7,962	
신규	경량벽체틀(C-65)	65*45*0.8T	m ²		20	20					9,500	15,800		25,300	8,312	13,825		22,137	신규	8,312	13,825		22,137	
신규	석고보드취부(벽)	THK=9.5mm*2PLY	m ²		40	40					5,300	12,400		17,700	4,637	10,850		15,487	신규	4,637	10,850		15,487	
신규	각파이프구조틀	40*40*1.4T(R),@450	m ²		7	7					19,900	62,100		82,000	17,412	54,337		71,749	신규	17,412	54,337		71,749	
신규	합판취부(벽체)	THK=4.8mm * 1PLY, 바탕	m ²		13	13					5,300	9,100		14,400	4,637	7,962		12,599	신규	4,637	7,962		12,599	
신규	석고보드취부(벽)	THK=9.5mm*1PLY	m ²		13	13					2,900	6,200		9,100	2,537	5,425		7,962	신규	2,537	5,425		7,962	
신규	ALL PUTTY(벽체)	석고보드면, 합판면	m ²		389	389					2,900	11,800		14,700	2,537	10,325		12,862	신규	2,537	10,325		12,862	
신규	친환경페인트	목재면기준	m ²		389	389					3,900	14,600		18,500	3,412	12,775		16,187	신규	3,412	12,775		16,187	
신규	코너비드(벽)	곡면메탈, 크랙방지용	m		48	48					6,600	9,000		15,600	5,775	7,875		13,650	신규	5,775	7,875		13,650	
신규	갈레받이	H=100, 지정도장마감	m		180	180					1,900	6,200		8,100	1,662	5,425		7,087	신규	1,662	5,425		7,087	
신규	백페인트클라스	THK=5.0mm	m ²		11	11					113,000	56,500		169,500	98,873	49,437		148,310	신규	98,873	49,437		148,310	
신규	자동문	900*2,100*12T	식		1	1					2,660,000	282,500		2,942,500	2,327,460	247,183		2,574,643	신규	2,327,460	247,183		2,574,643	
	천장공사																							
신규	석고보드취부(천정)	THK=12.51PLY/9.51PLY	m ²		259	259					7,000	18,800		25,800	6,125	16,450		22,575	신규	6,125	16,450		22,575	
신규	ALL PUTTY(천정)	석고보드면, 합판면	m ²		259	259					2,800	12,300		15,100	2,450	10,762		13,212	신규	2,450	10,762		13,212	
신규	친환경페인트	인테리어 천정	m ²		259	259					3,800	15,300		19,100	3,325	13,387		16,712	신규	3,325	13,387		16,712	
신규	인테리어 커튼박스 설치		M		32	32					128,000	141,600		269,600	111,998	123,898		235,896	신규	111,998	123,898		235,896	
신규	AL 물딩설치		m		180	180					3,200	5,300		8,500	2,800	4,637		7,437	신규	2,800	4,637		7,437	
	그래픽부문																							
	실사출력	유아존, 열람존, 복도																						
신규	디자인비용(보통)	실사출력(1.5*1.5)*3/1.0*1.0	장		4	4					138,000			138,000	120,748			120,748	신규	120,748			120,748	
신규	실사출력	실사출력(2.0*2.0/1.5*2.0/1.0*1.5)	m ²		8	8					207,000			207,000	181,122			181,122	신규	181,122			181,122	
신규	코팅	실사출력(2.0*2.0/1.5*2.0/1.0*1.5)	m ²		8	8					20,700			20,700	18,112			18,112	신규	18,112			18,112	
신규	양면배접	실사출력(2.0*2.0/1.5*2.0/1.0*1.5)	m ²		8	8					20,700			20,700	18,112			18,112	신규	18,112			18,112	
신규	출력물부착시공	실사출력(2.0*2.0/1.5*2.0/1.0*1.5)	m ²		8	8					3,400	20,700		24,100	2,975	18,112		21,087	신규	2,975	18,112		21,087	
신규	포맥스판취부	THK=3mm*1PLY	m ²		8	8					8,200	27,600		35,800	7,175	24,150		31,325	신규	7,175	24,150		31,325	
	시트커팅																							
신규	디자인비용(단순)	시트커팅(2.0*1.5 외 4건)	장		5	5					138,000		20,000	158,000	120,748	17,500		138,248	신규	120,748	17,500		138,248	
신규	시트커팅	시트커팅(2.0*1.5 외 5건)	m ²		20	20					117,300		20,000	137,300	102,636	17,500		120,136	신규	102,636	17,500		120,136	
	가구공사																							

설계변경 단가산출서

공사명 : 오금보금자리주택지구 1,2단지 아파트 건설공사

협의낙찰율 : 87.499%

코드번호	품명	규격	단위	수량증감			계약단가				설계단가/조사단가				신규단가 (설계단가*협의낙찰율)				적용단가				비고	
				당초	변경	증감	재료비	노무비	경비	합계	재료비	노무비	경비	합계	재료비	노무비	경비	합계	구분	재료비	노무비	경비		합계
신규	강의대(시청각실-2단지)	600*400*1050	EA		1	1					259,600	270,000		529,600	227,146	236,246		463,392	신규	227,146	236,246		463,392	
신규	인포데스크(작은도서관)	2450*1550*1000	EA		1	1					1,180,000	1,296,000		2,476,000	1,032,482	1,133,981		2,166,463	신규	1,032,482	1,133,981		2,166,463	
신규	책상(정보검색존)	1000*600*720	EA		3	3					295,000	324,000		619,000	258,121	283,495		541,616	신규	258,121	283,495		541,616	
신규	신발장	1000*350*1200	EA		2	2					295,000	324,000		619,000	258,121	283,495		541,616	신규	258,121	283,495		541,616	
신규	물품보관함	900*350*1200	EA		1	1					413,000	324,000		737,000	361,369	283,495		644,864	신규	361,369	283,495		644,864	
신규	의자 (사서존)	570*520*900	EA		1	1					271,400			271,400	237,471			237,471	신규	237,471			237,471	
신규	탕비실 상부장(탕비실)	2050*350*800	EA		1	1					590,000	162,000		752,000	516,241	141,748		657,989	신규	516,241	141,748		657,989	
신규	탕비실 하부장(탕비실)	2050*650*860	EA		1	1					944,000	162,000		1,106,000	825,986	141,748		967,734	신규	825,986	141,748		967,734	
	초기물품																							
신규	컴퓨터	일체형	EA		2	2					1,620,000			1,620,000	1,417,476			1,417,476	신규	1,417,476			1,417,476	
신규	프린터	레이저	EA		1	1					432,000			432,000	377,994			377,994	신규	377,994			377,994	
신규	범프로젝터(컴퓨터연결포함)		EA		1	1					1,620,000	540,000		2,160,000	1,417,476	472,492		1,889,968	신규	1,417,476	472,492		1,889,968	
신규	도서관리프로그램		EA		1	1					3,780,000			3,780,000	3,307,443			3,307,443	신규	3,307,443			3,307,443	
신규	청소기	업소용	EA		1	1					540,000			540,000	472,492			472,492	신규	472,492			472,492	
신규	도어락		EA		1	1					216,000			216,000	188,997			188,997	신규	188,997			188,997	
신규	도서반납기		식		1	1					486,000			486,000	425,243			425,243	신규	425,243			425,243	
신규	매입스크린	150인치	EA		1	1					918,000	216,000		1,134,000	803,236	188,997		992,233	신규	803,236	188,997		992,233	
신규	프로젝터 브라켓	천장형	EA		1	1					270,000	162,000		432,000	236,246	141,748		377,994	신규	236,246	141,748		377,994	
신규	글라스필름		EA		1	1					324,000			324,000	283,495			283,495	신규	283,495			283,495	
신규	블라인드		식		1	1					1,620,000	324,000		1,944,000	1,417,476	283,495		1,700,971	신규	1,417,476	283,495		1,700,971	
	전기공사																							
신규	PENDANT(L-1)		EA		1	1					260,000			260,000	227,496			227,496	신규	227,496			227,496	
신규	PENDANT(L-3)		EA		3	3					117,000			117,000	102,373			102,373	신규	102,373			102,373	
신규	LINE-T5		EA		4	4					32,500			32,500	28,437			28,437	신규	28,437			28,437	
신규	배관배선비		m'		260	260					3,900	7,800		11,700	3,412	6,825		10,237	신규	3,412	6,825		10,237	
신규	설계용역 및 공과잡비		식		1	1								14,475,624	14,475,624			12,665,954	신규				12,665,954	
	▶ 주민카페, 멀티프로그램실 인테리어 공사																							
	가설공사																							
신규	벽매김	구조부+마무리	m'		45	45						5,300		5,300	4,637			4,637	신규				4,637	
신규	현장정리정돈		m'		45	45					1,900	8,800	1,000	11,700	1,662	7,700	875	10,237	신규	1,662	7,700	875	10,237	
신규	보양	플라베니아,3*6(3T)	m'		45	45					2,600	3,500		6,100	2,275	3,062		5,337	신규	2,275	3,062		5,337	
신규	이동식강관조립말뭉치	3개월	대		1	1					33,200	59,000		92,200	29,050	51,624		80,674	신규	29,050	51,624		80,674	
신규	폐자재 처리비		TON		5	5					266,000			266,000	232,746			232,746	신규	232,746			232,746	

설계변경 단가산출서

공사명 : 오금보금자리주택지구 1,2단지 아파트 건설공사

협의낙찰율 : 87.499%

코드번호	품 명	규 격	단위	수량증감			계 약 단 가				설 계 단 가 / 조 사 단 가				신 규 단 가 (설계단가*협의낙찰율)				적 용 단 가				비 고		
				당초	변경	증감	재료비	노무비	경 비	합 계	재료비	노무비	경 비	합 계	재료비	노무비	경 비	합 계	구 분	재료비	노무비	경 비		합 계	
	▶인테리어 공사범위 공제분																								
	[바닥]																								
HAMB21000022	테라조타일붙임(바닥)	25mm,물탈65mm	M2	259	-259	9,316	9,692	19,008	12,798	21,884		34,682						기존	9,316	9,692			19,008		감액분
M56100087111	시멘트	분공장도(포)	포	214	-214	2,021		2,021	3,840			3,840						기존	2,021				2,021		감액분
SAAM32001005	시멘트운반비/포장품(하지장→현장)	L30km이내, 구역화물(12ton)	포	214	-214		287	287			523	523						기존			287		287		감액분
M56100017032	모래	서울, 자연사, 도착도	M3	19	-19	11,642		11,642	22,000			22,000						기존	11,642				11,642		감액분
	[벽체]																								
HSGA13010601	모르타르바름	내벽 18mm	M2	332	-332		16,721	16,721			16,771	16,771						기존		16,721			16,721		감액분
M56100087111	시멘트	분공장도(포)	포	84	-84	2,021		2,021	3,840			3,840						기존	2,021				2,021		감액분
SAAM32001005	시멘트운반비/포장품(하지장→현장)	L30km이내, 구역화물(12ton)	포	84	-84		287	287			523	523						기존			287		287		감액분
M56100017032	모래	서울, 자연사, 도착도	M3	8	-8	11,642		11,642	22,000			22,000						기존	11,642				11,642		감액분
HSNC24000301	세라민페인트칠(붓칠)	컬러받이2회,물탈면	M2	16	-16	1,640	6,556	8,196	1,644	6,575		8,219						기존	1,640	6,556			8,196		감액분
HSJF10001002	베이스비드(홈내기)	AL.높이10mm	M	134	-134	302	3,042	3,344	302	3,051		3,353						기존	302	3,042			3,344		감액분
HSJF10001001	미장용코너비드	AL.높이13mm	M	43	-43	481	2,950	3,431	482	2,958		3,440						기존	481	2,950			3,431		감액분
HANC14001501	친환경수성페인트(로울러칠)	내벽2회,물탈면	M2	332	-332	1,017	2,244	3,261	749	4,305		5,054						기존	1,017	2,244			3,261		감액분
	[천정]																								
M56401107045	불연천정판	치장석고텍스,6mm×300×600	M2	259	-259	2,105		2,105	4,000			4,000						기존	2,105				2,105		감액분
HAOI10020701	AL물당설치	W형, 15*15*15*15*1.0mm	M	140	-140	1,312	390	1,702	2,182	830		3,012						기존	1,312	390			1,702		감액분
HAOH10030317	커텐박스설치(ㄱ형)	120*150*1.2t,STL.조합P	M	34	-34	4,213	5,829	10,063	5,160	13,164	38	18,362						기존	4,213	5,829	21		10,063		감액분
	▶인테리어 공사범위 공제분 (주인카페,멀티프로그램실)																								
	[바닥]																								
HAMB21000022	테라조타일붙임(바닥)	25mm,물탈65mm	M2	45	-45	9,316	9,692	19,008	12,798	21,884		34,682						기존	9,316	9,692			19,008		감액분
M56100087111	시멘트	분공장도(포)	포	38	-38	2,021		2,021	3,840			3,840						기존	2,021				2,021		감액분
SAAM32001005	시멘트운반비/포장품(하지장→현장)	L30km이내, 구역화물(12ton)	포	38	-38		287	287			523	523						기존			287		287		감액분
M56100017032	모래	서울, 자연사, 도착도	M3	4	-4	11,642		11,642	22,000			22,000						기존	11,642				11,642		감액분
	[벽체]																								
HSGA13010601	모르타르바름	내벽 18mm	M2	76	-76		16,721	16,721			16,771	16,771						기존		16,721			16,721		감액분
M56100087111	시멘트	분공장도(포)	포	21	-21	2,021		2,021	3,840			3,840						기존	2,021				2,021		감액분
SAAM32001005	시멘트운반비/포장품(하지장→현장)	L30km이내, 구역화물(12ton)	포	21	-21		287	287			523	523						기존			287		287		감액분
M56100017032	모래	서울, 자연사, 도착도	M3	2	-2	11,642		11,642	22,000			22,000						기존	11,642				11,642		감액분
HSNC24000301	세라민페인트칠(붓칠)	컬러받이2회,물탈면	M2	4	-4	1,640	6,556	8,196	1,644	6,575		8,219						기존	1,640	6,556			8,196		감액분
HSJF10001002	베이스비드(홈내기)	AL.높이10mm	M	39	-39	302	3,042	3,344	302	3,051		3,353						기존	302	3,042			3,344		감액분
HSJF10001001	미장용코너비드	AL.높이13mm	M	5	-5	481	2,950	3,431	482	2,958		3,440						기존	481	2,950			3,431		감액분
HANC14001501	친환경수성페인트(로울러칠)	내벽2회,물탈면	M2	76	-76	1,017	2,244	3,261	749	4,305		5,054						기존	1,017	2,244			3,261		감액분
	[천정]																								
M56401107045	불연천정판	치장석고텍스,6mm×300×600	M2	100	-100	2,105		2,105	4,000			4,000						기존	2,105				2,105		감액분
HAOI10020701	AL물당설치	W형, 15*15*15*15*1.0mm	M	41	-41	1,312	390	1,702	2,182	830		3,012						기존	1,312	390			1,702		감액분
HAOH10030317	커텐박스설치(ㄱ형)	120*150*1.2t,STL.조합P	M	18	-18	4,213	5,829	10,063	5,160	13,164	38	18,362						기존	4,213	5,829	21		10,063		감액분