

정기(기동점검) 점검 결과보고

[서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업]

□ 점검일시 : 2018.05.31 (목)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 한종수, 함창록

○ 화재/폭발/질식 재해 예방(방재시설부)

- 8-2구간 상부 슬라브에 설치된 위험물 보관소는 아래 사항에 대하여 조치요망

- ① 담당자를 지정하여 시건 관리 철저
 - ② 안전표지판에 보관중인 유류 종류 및 수량 등을 기재하여 관리
 - ③ 훼손된 안전표지판은 미관을 고려 보완 정비
- ※ 건설안전 기본지침 공통-024(위험물 보관소)



○ 화재/폭발/질식 재해 예방(방재시설부)

- 용접작업에 사용하는 고압가스(LPG, 산소)는 용기온도가 40도씨를 넘지 않도록 차광막을 설치하기 바람, 사용완료 후 잔여가스 제거 및 위험물보관소에 보관하기 바람.

- ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제234조(가스등의 용기)
- ※ 건설안전 기본지침 공통-23(가스용기)



○ 기타 안전관리(방재시설부)

- 8-3구간 남측에 보관중인 공사용 자재(면보수용 물탈)는 아래사항에 대하여 조치요망.

- ① 물질안전보건자료(MSDS)를 게시하고 유해사항에 대한 근로자 교육.
- ② 우천 등으로 인하여 재료가 변질되지 않도록 덮개 설치 관리.



○ 기타 안전관리(방재시설부)

- 홍보관 공동구 PHC-Pile 덮개가 미설치되어 있으니 덮개를 덮어 관리하기 바람.

