시 민

주무관	공원관리팀장	공원녹지정책과장	푸른도시국장
협 조	예산담당관 정보기획담당관 관광정책과장 도로계획과장 공원조성과장 조경과장 자연생태과장		

문서번호	공원녹지정책과-3033
결재일자	2014.2.25.
공개여부	대시민공개
방침번호	

푸른도시선언 전략계획 수립

2014. 2.

푸 른 도 시 국

(공원녹지정책과)

사전 검토항목

::: 해당사항이 없을 경우 '무 ■' 표시하시기 바랍니다.

검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)			
시민참여 고려사항	● 시 민 :	유 ■	(서울시민)	무 □
	● 이해당사자 :	유 ■	(공공조경가 그룹 등)	무 □
	● 전 문 가 :	유 ■	(공공조경가 그룹 등)	무 □
	● 옴 브 즈 만 :	유 □	( )	무 ■
법령및기타 고려사항	● 법 령 규 정 :	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □	( )	무 ■
	● 기 타 사 항 :	고용효과 ■ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 ■ 취약계층 ■ 성인지 ■ 장애인 ■ 디자인 ■ 갈등발생 가능성 ■ 유지관리 비용 ■		무 □
타자원의 활용	● 중 앙 부 처 :	유 □	( )	무 ■
	● 민 간 단 체 :	유 □	( )	무 ■
	● 기 업 :	유 □	( )	무 ■
관계기관및 단체 협의	● 관 계 기 관 :	유 □	( )	무 ■
	● 민 간 단 체 :	유 ■	(서울그린트러스트 등)	무 □
	● 시 산 하 기 관 :	유 □	( )	무 ■

「푸른도시선언」 전략계획 수립계획

'서울의 정체성을 강화'하고 '현재 사회의 요구와 트렌드를 반영'하며 '적극적인 미래상 제시와 가치를 창출'하는 공원녹지 정책을 실현하여 '공원도시 서울'을 만들고자 함

Ⅰ 추 진 배 경

■ 지금까지의 공원녹지정책이 주로 물리적 공간조성에 치우쳐 있고 소극적이었던 관리에서, 시대 변화에 대응하는 새로운 패러다임의 공원녹지정책 실현

지금까지		앞 으 로
공 간		사 람
행 정 주 도	▶	시 민 참 여
하 드 웨 어		소프트웨어

■ 푸른도시선언 구성과 의미

조 문	의 미	구 성
서울은	자연 생태 지향적 계획 인문학적 장소 가치 중시 공원녹지 개념을 그린인프라 스트럭처로 실천 영역 확대	서울의 정체성 인식 및 강화
공원은	기후변화에 적극대처 장식적 조경을 넘어 기능성 중시 시민편리 우선, 유니버설디자인 실현 공원의 가치 재고(사회적 자본, 녹색공동체 등) 사회문제 해결로서 공원의 역할 강화	공원 정책의 새로운 방향과 전략
시민은	보편적 복지로서 공원 녹지, 공평성의 구현 공원 운영관리 거버넌스 실현	시민의 권리와 행동 변화

Ⅱ 비전과 전략

비전과 미션

비 전

공 원 도 시 서울

- Seoul in Green -

미 션

모든 시민이 공원녹지 혜택을 누린다	도시속의 공원, 공원속의 도시를 실현한다	지역의 숲과 공원을 지역사회가 가꾼다

전 략

일상에서 평생까지 녹색문화 확산	창의적 접근을 통한 공간가치 증대	협력과 거버넌스를 통한 공원운영 혁신

전략계획의 정신(핵심가치)

협 력

방 법

- 민간과 공공 부분의 협력
- 부서간과 유관 단체와의 협력
- 중앙정부 및 지방자치단체와의 협력

효 과

참여 주체의 확산을 통한 자발성 및 지속성 증진	다양한 주체의 참여를 통한 시너지 효과 창출 및 비용 절감	수요자 중심의 정책 전환을 통한 이용 효율성 도모

전략계획 슬로건

수립과정



Ⅲ 전략목표별 실천과제

전략1. 일상에서 평생까지 녹색문화 확산

실 천 과 제	실 행 부 서	비 고
1-1. 가로정원 프로젝트	조 경 과	신규
1-2. '서울 꽃으로 피다' 캠페인 정착	조 경 과	확대
1-3. 생활 속 그린맵 작성	공원녹지정책과	신규
1-4. 녹색복지서비스 기준마련 및 프로그램 개발	공원녹지정책과	신규
1-5. 생애주기별 맞춤형 공원조성	공원조성과,자연생태과	개선
1-6. 에코레크레이션 활성화	공원녹지정책과	개선
1-7. 공원과 걷자 프로젝트	공원녹지정책과	신규
1-8. 푸른일자리 발굴 및 기반마련	공원녹지정책과	신규
1-9 도시정원사 양성	조경과	확대
1-10. 공원녹지 관련산업 육성 지원	공원녹지정책과	신규

전략2. 창의적 접근을 통한 공간가치 증대

실 천 과 제	실 행 부 서	비 고
2-1. 서울 정원박람회	조 경 과	신규
2-2. 서울둘레길 활성화 및 주변연결 프로젝트	자연생태과	확대
2-3. 잠깐공원 프로젝트	조 경 과	신규
2-4. 공원 역사성 회복 사업	공원조성과	확대
2-5. 역사가 흐르는 서울공원길	공원녹지정책과	확대
2-6. 생물다양성 플랜	자연생태과	신규
2-7. 지역맞춤형 공원 리모델링	공원조성과	개선

전략3. 협력과 거버넌스를 통한 공원운영 혁신

실 천 과 제	실 행 부 서	비 고
3-1. 공원시민센터	공원녹지정책과	신규
3-2. 공원문화 큐레이터 운영	공원녹지정책과	신규
3-3. 공원 커뮤니티 가든 운영	공원녹지정책과	확대
3-4. 유기농 매점과 레스토랑	공원녹지정책과	신규

1 일상에서 평생까지 녹색문화 확산

과제1-1. 가로정원 프로젝트 신규

지금까지 가로		앞으로의 가로
공간 이동의 장소	▶	걷기와 쉼을 통한 건강증진 장소

□ 추진개요

- 서울의 가로를 **꽃, 나무, 쉼터와 사람이 함께**하는 쾌적한 정원으로 조성
  - 가로수 아래에 꽃을 심고 가로 화분 걸며, 지하철출입구·가로휀스·가로판매대 등 도로 구조물 녹화
  - 가로녹지축은 띠녹지로 연결하고 레인가든과 간이휴게공간 설치
  - 중·장기적으로 '가로 다이어트' 로 쾌적한 보행공간 확보
  - 특색있는 가로수길 조성
  - 가로 특성에 따라 **비움과 집중 선택, '나무돌보미' 가로정원 관리추진**

※ 잠깐보도 프로젝트 : 차로의 임시 이벤트 공간화(걷기대회 등)

가로정원형

외국사례(휴식,편안함)

감나무가로수(영동군)

가로 다이어트(후)

□ 2014 추진계획

- 가로정원 2개 노선 2,000m
  - 삼일대로 600m(교동초교~안국역, 기업은행~청계천), 테헤란로 1,400m(역삼역~선릉역)
  - 현장조사(1~2월), 설계(3~4월), 사업시행(4~12월)
- 특색있는 가로수길 조성 850m
  - 돈화문로(3호선종로3가역 남북측 길) 감나무거리 770m, 율곡로(경복궁사거리 주변) 사과나무거리 80m
  - 과일나무 주산지 자치단체 기증 협의(1~3월), 거리조성(4~5월)
- 한양도성안 도로공간 재편 시범사업 연계 프로젝트(우정국로)
  - 안국동사거리~광교 740m구간 1~2차로 축소 및 보도확장, 쉼터조성
  - 설계(1~3월), 사업시행(4~12월)

가로정원 프로젝트 구간 도면

1. 가로정원 조성

○ 위치 : 테헤란로(선릉역~역삼역 - 양쪽 1,400m)

○ 위치 : 삼일대로(교동초등학교~안국역 - 양쪽 400m, 기업은행~청계천 - 한쪽 200m)



2. 특색있는 가로수길

○ 돈화문로(창덕궁교차로~종로3가 - 양쪽 770m) ○ 율곡로(안국동사거리 부근 - 한쪽 80m)

과제1-2. ‘서울, 꽃으로 피다’ 캠페인 정착 확대

지금까지 도시녹화		앞으로의 도시녹화
행정주도 방식	▶	시민 스스로 찾아 녹화하는 방식

□ 추진개요

- 시민들이 스스로 일상 속에서 꽃과 나무를 심고 가꿀 수 있는 여건을 조성하고 지원함으로써 시민녹화 운동 확산
  - 아파트, 상가, 학교, 골목길, 동네빈땅, 가로변 6개 분야별 **중점추진구역 선정.** 집중 지원
  - 직장(푸른일터), 어린이집(키즈가든), 주유소 등 3개분야 중점추진구역 추가 확대
  - 녹화활동 참여자에 대한 행정지원체계 구축, 기획조성관리평가까지 주민 주도로 시행
  - 교육청 등 유관기관 및 단체와 꽃나무 가꾸기 등 협력사업 추진
- 건전한 경쟁을 통해 우수사례 발굴, 공유 및 전파(내실화 도모)
- 장기적으로 ‘꽃피고 새우는 마을’ 사업으로 확대 발전

골목길 녹화

골목길 녹화

아파트 녹화

동네뒷산 녹화

□ 2014 추진계획

- 서울시 전역을 대상으로 캠페인 추진 (시민공모로 대상지 선정)
  - 9개분야 800개소(유치원, 어린이집, 주유소 등 중점분야 추가확대)
  - 시민 꽃·나무 심기 지원(800개소), 시민단체 공모(5개), 나무돌보미(7,000명), 녹화우수사례 선정 지원(18개소) 등
  - 캠페인 홍보 및 공모(2~3월), 참여자 선정 및 지원(3~10월), 콘테스트(11~12월)

과제1-3. 생활 속 '그린 맵(Green map)' 작성 신규

지금까지 공원정보		앞으로의 공원정보
온•오프라인상의 지나간 정보	▶	시민 발굴 모바일 상의 실시간 정보

□ 추진개요

- 생활공간에서 접근 가능한 공원, 녹지, 자투리땅 등을 시민이 제안한자료 등으로 서울시 지도에 표현하는 웹기반 그린맵 시스템 운영
  - 공원현황, 벽면녹화지, 옥상녹화, 자투리땅 등 서울의 모든 공원녹지 정보를 시민들과 공유
  - 서울형 공원을 유형화하여 누구나 쉽게 찾아 갈 수 있도록 작성
  - 둘레길과 주변 숲길, 쉼터 등을 연결하는 주민제안 등을 통한 맵핑(협력)

[시민참여 커뮤니티 맵 만들기 내용]

푸른공간 추천	자투리공간 추천	생태정보 나눔방
우리 동네에 녹화가 잘된 곳 지도에 표시	우리 동네에 녹화가 필요한 곳 지도에 표시	관찰된 동 · 식물 정보와 사진 등록 및 의견 공유

- 서울시 공원녹지 통합정보지도 제작 및 운영(서울시 홈페이지와 연동)
- 자발적인 워킹그룹(초동그룹)을 형성하여 오프라인과 연계하여 활동

□ 2014 추진계획

- 공원녹지 정보 수집 및 워크숍
  - 공원녹지부서 자료수집 정리(2~6월), 서울형 지도태깅 입력(7~9월),
  - 사업부서 워크숍(2~3월, 대상분야 확정, 시민참여 방안 기획), 참여시민 워크숍(4월)
- 커뮤니티 지도작성 및 서울시 홈페이지 연계
  - 시민 커뮤니티 맵핑작업 참여(4월~계속), 정보 확인 및 가공(1차, 9~10월)
  - 서울시 홈페이지에 그린맵 연계(11~12월)

과제1-4. 녹색복지서비스 기준마련 및 프로그램 개발 신규

지금까지 공원녹지서비스		앞으로의 공원녹지서비스
휴식과 정서함양	▶	생애주기 일상형 녹색복지서비스

□ 추진개요

- 녹색복지서비스 기준을 마련하여 일상에서 건강유지에 충분한 녹색 활동이 이루어지도록 지원

  - 녹색복지 기준 및 지표 수립, 녹색복지공간 지정 기준 및 시범 위치 선정
  - 녹색복지 프로그램 개발, 녹색치유센터 조성 및 운영 프로그램 개발

독일 kneipp 정원

일본 forest therapy

장성 '치유의 숲'

숲이용 프로그램

녹색복지 : 산림과 도시숲에 머물면서 이루어지는 정신적 신체적 건강 증진 등 삶의 질 향상

□ 2014 추진계획

- 녹색복지 기준수립 및 추진전략 마련(연구용역)

  - 연구내용 : 녹색복지 개념정립, 기준 및 지표수립, 녹색복지 구현 방안
    녹색복지공간 지정기준 및 시범대상지 선정, 녹색치유센터 구성안, 시범사업 및 연차별 녹색복지 전략, 녹색복지 모니터링 및 평가 반영
  - 연구방법 : 보건, 의료, 산림 관련기관 및 전문가 참여

- 녹색복지서비스 프로그램 개발

  - 서울둘레길 완주 : 외사산 157km를 이어서 걷는 7박8일 체험 프로그램 개발
  - 숲치유 프로그램(산림욕 등), 도시숲 힐링캠프 등 건강치유 프로그램

⇨ 녹색복지 연구와 프로그램 개발 등을 병행 추진(2~12월)
- 녹색복지 연구(2~11월), 녹색복지공간 시범대상지 기준마련 및 대상지 조사(5~7월)
- 대상지 조사결과에 따라 시범대상지 선정(8월)

과제1-5. 생애주기별 맞춤형 공원 조성 개선

지금까지 공원(숲) 조성		앞으로의 공원(숲) 조성
일반적 여가•운동 공간	▶	생애주기별 맞춤형 서비스 공간

□ 추진개요

- 생애주기별 맞춤형 공원조성을 통한 도시숲의 녹색공간화

〔 생애주기별 녹색복지서비스 〕

출생기	유아기	청소년기	중장년기	노년·회년기
숲태교, 탄생목 심기	유아숲 체험장	숲캠프, 학교숲, 목재문화체험	산림휴양 등산·트레킹	산림치유

- 녹색치유공간 조성
  - 태교의 숲(태아와 산모) : 5개 신규 조성('16년까지)
  - 유아숲체험장(어린이집 및 유치원생 등) : 25개소까지 확대 조성('13년까지 12개소)
  - 청소년 모험의 숲(청소년) : 5개소 신규 조성('15년 시범조성 2개소)
  - 치유의 숲(중장년, 노년 등) : 둘레길 주변 침엽수림 등 전수 조사 후 대상선정, 추진
  - 녹색치유센터 조성 : 치유의 숲에 치유센터 운영(건강체크 및 증진 위한 컨텐츠 구성)
  - 사색의 공간 100선 : 조용히 휴식과 명상할 수 있는 장소 선정
  - 생태놀이터, 숲노치원 : 녹색복지서비스 기준 연구에서 새로이 정립
- 치유정원 조성
  - 병원과 연계된 공원, 시유 양묘장 등 치유정원 수요 및 대상 전수 조사 후 선정, 추진 예)서울의료원과 갈매양묘장(차로 14분), 은평병원 옥상 등
- 장애인, 다문화, 노약자 등 사회적 약자에게 녹색서비스 우선 제공
  - 녹색복지서비스 바우처 제도 도입, 장애인, 다문화 특화 녹색 공간 마련 등

유아숲체험장

청소년모험숲

치유의 숲

사색의 공간(월드컵공원)

□ 2014 추진계획

- '유아숲체험장' 조성 6개소(6월 설계, 12월 완료) (중랑구 용마산, 도봉구 초안산, 은평구 서오릉, 서대문구 인왕산, 구로구 개웅산, 서초구 시민의 숲(문화예술공원)
- '청소년 모험의 숲' 설계용역 2개소(10월 설계) (안산공원, 중랑캠핑숲)('15년 설치)
- '치유의 숲' 대상지 조사(2~6월), 시범 조성(7~12월) (초안산 잣나무숲 등 2개소), 프로그램 개발(7~12월)

과제1-6. 에코 레크레이션 활성화 개선

지금까지 이용프로그램		앞으로 이용프로그램
문화, 학습과 체험 위주	▶	환경과 놀이 프로그램 특화

□ 추진개요

- 에너지 · 환경 위기 대비 '삶의 기술' 체험 등 공원의 자연환경에서 적용 가능한 에코여가 프로그램을 신규 개발 운영
  - 공원탐험대(에코오리엔테어링) : 북서울꿈의숲, 보라매, 창포원
  - 삶의 기술 워크숍(에코공방) : 에너지·환경위기 대비 비전력·적정기술 체험
  - 지구를 위한 가족캠핑(에코캠핑) : 캠핑장, 공원 유휴공간 활용 주제별 캠핑
  - 공원놀이지도사와 함께하는 공원놀이학교 운영
    · 공원의 시설, 자연을 활용한 여가프로그램 운영시스템 구축(지도자 양성 등)

공원 탐험대

공원 자연놀이

삶의기술 워크숍

삶의기술 워크숍

□ 2014 추진계획

- 공원놀이지도사와 함께하는 공원놀이학교 프로그램 운영
  - 체험활동 관련 민간기관, 단체와 협업체제 구축(3~4월)
  - 지도자 양성 워크숍(100명), 인턴십 프로그램 운영(5~11월, 공원 등 수요처 파견)
  - 프로그램 운영자 공모(4월, 공원별, 프로그램별)
  - 운영 평가 및 관리를 위한 운영위원회 구성(5~11월, 공원행복위원회 등 연계)
- 삶의 기술 보급위한 에코공방 시범 운영
  - 워크숍 : 북서울꿈의 숲(강북), 보라매(강남) 2개소
    - 햇볕은 쨍쨍워크숍(음식물쓰레기건조기, 곡물건조기, 햇빛온풍기 제작)-2013 시범
  - 에코공방 1개소 시범 운영 (시민의숲, 북서울꿈의 숲, 노을캠핑장 중) : 자연물공예품 등
    - 세부계획(2~3월), 대상지선정 및 운영자 공모(4~5월), 운영(6월~)
  - 희망목공소 4개소 운영(도봉, 노원, 서대문, 강동 등) : 목공체험교실, 목공전문과정(청,장년)

과제1-7. 공원과 걷자 프로젝트 신규

지금까지 공원 걷기		앞으로의 공원 걷기
단순한 공원 걷기	▶	건강관리와 접목한 걷기

□ 추진개요

- 비만·고혈압 등 맞춤형 건강관리를 위한 기법을 도입하여 체계적인 걷기운동 추진 및 지원
  - 비만, 고혈압 극복 숲속 올림픽(숲치유와 건강관리, 생활보건 연계)
  - 산길, 공원길, 공원 트랙, 산책로, 서울둘레길, 자락길 등 전수조사 결과를 바탕으로 DB구축 및 네트워크
- 맞춤형 건강관리를 위한 주요 공원과 도시숲에 시민건강증진센터 운영
  - 보건소, 생활체육회, 운동처방사 등과 연계 주민맞춤참여시스템 운영, 건강걷기 강좌 등

□ 2014 추진계획

- 기 조사된 산길(851㎞) + 공원 트랙 및 산책로 조사(2~4월, 시공원), DB구축 정보 제공(5~7월)
- 걷기대회 및 건강증진센터 운영
  - 권역별 4개 공원 걷기대회(5~10월, 월드컵공원, 북서울꿈의숲, 보라매 공원, 서울숲)
    - 구간 거리별 인증(5㎞, 10㎞ 등), 개인별 스마트 앱(빅워크) 기록 관리
  - 건강증진센터 1개소(서울숲) 시범운영(운동전후 건강체크 및 관리) 후 확대
    - 참여기관 협의(2~3월), 대상공원 선정 및 세부계획(4~5월), 센터설치 및 운영(6월~)
- 건강걷기강좌 운영
  - 시공원 10개소(북서울꿈의숲 등) 걷기강좌 : 보건소, 한국걷기연맹 협력(인증강사 파견방식(5월~10월)
    - 시직영공원 운영 후 지역별 공원으로 확산 (자치구 보건소 공원걷기 강좌 연계)

과제1-8. 푸른일자리 발굴 및 기반 마련 신규

지금까지 공원 일자리		앞으로의 공원 일자리
주로 시설 유지관리	▶	새로운 서비스 중심 일자리 발굴

□ 추진개요

- 공원녹지분야 새로운 일자리 모델 등 기반구축
  - 공원운영을 서비스 구조로 재편(공원서비스 기능 확대, 서비스 교육 확대 등)
  - 새로운 공원 비즈니스 모델을 개발하고 지원(문화, 공연, 먹거리, 공방 등 비즈니스 모델)
  - 서울시 산하의 제반 협력 부서와의 유기적 거버넌스 운영(사회적 기업, 여성일자리 등)
  - 푸른 일자리 양성 및 인증제도 도입(인증을 통한 전문화, 인증자 채용우대 등)

일자리창출 협력 거버넌스

사회적기업 지원사업 **(사회적경제 지원센터)**	여성 일자리사업 **(여성인력 지원센터)**	시니어 일자리사업 **(인생이모작지원센터)**	시민서비스 디자인사업 **(시민서비스 디자인사업)**	커뮤니티 활성화사업 **(마을공동체 지원센터)**

- 공원운영의 서비스 기능 확대로 새로운 일자리 발굴
  - 지역밀착형 : 방과 후 학교 어르신 선생님, 유기농 푸드 판매자
  - 역사문화체험형 : 역사문화 해설가, 도시공원문화 큐레이터
  - 자연체험형 : 숲가드너, 생태미술·생태문화 프로그램 개발 운영자
  - 건강관리형 : 운동 트레이너, 건강관리 프로그램 개발·운영자
  - 힐링형 : 태교숲·유아숲·모험숲 힐링 프로그램 개발자, 심리치유사

※ 특화일자리 : 학교정원관리사, 가드닝예술장터 운영자, 둘레길 가이드 공원놀이지도사, 도시공원 퇴비화사업단, 정원학교 교육가 등

□ 2014 추진계획

- 공원서비스의 유형별 분류
  - 서비스 유형 분류 및 일자리 기반 조사(2~6월), 기획(7~9월) : 21개 시직영공원
  - 인증제도 운영, 유관센터와 협력체계(※2015년 새로운 공원 비즈니스 모델 연구 개발)
- 푸른일자리 지속 발굴
  - 뉴딜일자리 시행(2~10월) : 청년·주부 100명(실고용 9개월)-공원놀이지도사 운영

※ 공공일자리 13개 사업 일자리 시행(2~10월)

- 1,080명(실고용기간 8~9개월) : 동네숲가꾸기, 산림병해충 방제, 산사태 현장예방단 등

과제1-9. 도시정원사 양성 확대

일반적인 시민강좌		도시정원사 양성
교양, 취미 등의 학습기능	▶	실무능력 있는 전문가 양성

□ 추진개요

- 식물과 정원에 대한 지식과 실무능력을 배양한 조경리더로 양성하여정원문화 확산 및 일자리 창출에도 기여
  - 시민조경아카데미를 통한 조경의 이해 증진
  - 실내·외 정원조성, 실내식물 · 조경수의 유지관리 및 기타 전문 분야의 이론과 실습 병행
  - 도시정원사 양성 후 활동 영역
    - 가드닝과 관련한 전문 자원봉사 및 시민녹화 코디네이터
  - 권역별 거점공원(서울숲· 푸른수목원· 북서울 꿈의숲· 서울화목원 등) 및 주변대학교 연계 교육
  - 연차별, 지속적인 양성 배출로 도시 전역으로 정원문화 확산의 메카로 자리매김

도시정원사 양성

도시정원사 실습

시민조경아카데미 전경

시민조경아카데미 견학

□ 2014 추진계획

- 도시정원사 양성
  - '14년 2회(상·하반기), 4개월씩 운영(권역별 공원 연계 3개대학 공모, 위탁 교육)
  - 교육인원 : 연간 150명, 일반시민(선착순 공모)
  - 교육시간 : 위탁교육 56시간 이수 후 자원봉사, 현장인턴 등 실시
  - 교육내용 : 조경문화, 조경실무 이론 및 실습, 이후 현장 인턴
- 시민조경아카데미 운영
  - '14년 2회(상·하반기), 교육 20시간, 연간 400명(기별 200명), 시 직접 운영방식
  - 일반시민 공모(선착순), 조경문화 및 실생활에 활용 가능한 지식과 정보 제공

과제1-10. 공원녹지 관련산업 육성 지원 신규

지금까지 공원녹지 산업		앞으로의 공원녹지 산업
공원조성 위주의 사업시행	▶	공원녹지 산업 발전 지원

□ 추진개요

● 공원녹지 수준향상 향상을 위하여 관련 산업이 육성되도록 지원

- 공원녹지 수준향상 위한 플랜 마련
  - 21개 시 직영공원 및 2,000여개 자치구 공원 수준 향상
  - 효율적 공원관리를 위한 DB 시스템 구축
  - 서울형 공원 및 정원관리지침 마련
  - 도시공원·정원 관리사 양성 및 자격 인증제도 등

- 도시숲의 생태경관 관리 증진
- 녹색산업 활성화를 위한 기반 마련
  - 한국조경사회 등 산업체와 합동 워크숍 등 추진
  - 녹색산업활성화를 위한 R&D 지원 (제품 및 서비스 개발)
  - 공원 및 정원관리를 위한 사회적 경제 육성 지원

폴란드

□ 2014 추진계획

● 공원관리 수준향상 및 녹색산업 발전계획 마련

- 한국조경사회 등 산업체와 합동 워크숍 개최 등 민간협력으로 추진
- 녹색산업 발전 R&D('서울형 녹색기술 공모' 사업 공모) 지원
- 공원관리현황조사(2~5월), 워크숍 및 의견수렴(6~9월), 세부계획 (10~12월)

2 창의적 접근을 통한 공간가치 증대

과제2-1. 서울형 정원박람회 신규

일반적인 박람회		서울형 정원박람회
많은 예산, 대규모 박람회	▶	지역재생 참여형 작은 박람회

□ 추진개요

- ‘서울, 꽃으로 피다’ 캠페인과 연계된 서울 정원박람회를 개최하여 시민들의 생활정원문화가 확산되고 지역경제 활성화에 기여
  - 서울의 자연 및 문화자원을 살리는 주제나 장소 발굴(공원, 경의선, 경춘선, 한양도성 등)
  - ‘서울, 꽃으로 피다’ 캠페인 추진방향과 연계하여 저예산으로 실시
  - 일회성 임시 설치가 아닌 정원박람회 대상지가 재생하도록 지원
  - 비엔날레 형식 격년개최(2014년 대상지 선정 등 기획, 2015년 1차 서울형 정원박람회)

스위스 로잔 정원박람회

프랑스 쇼몽 정원박람회

독일 정원박람회

순천만국제정원박람회

- 정원박람회 기획 · 운영 TF 구성운영(전문가, 시민단체 등 참여)
  - 서울광장을 중심으로 개·폐회식, 공모로 선정된 대상지와 연계 정원투어 등
  - 시민참여 축제로 운영(시민공모를 통한 작품 심사 및 우수 전시물 설치 등)
- 조경·화훼산업 단체 등 민간과 협력체제로 추진
  - 농업기술센터, 화훼단체 등 민간에서 개발한 작품 전시로 예산 절감

□ 2014 추진계획

- 정원박람회 추진위원회 구성운영(기획, 기반 조성)
  - 추진위원회 구성(5~6월), 대상지 조사(6~7월), 관련기관단체 참여협의(7~10월), 공모(11~12월)
    - • 초기에 추진 TF 운영 후 운영위원회 구성, 추진 규모 등 논의 결정
    - • 대상지 조사 선정(한양도성, 하늘공원, 노들섬, 성수동 제화거리 등)

과제2-2. 서울둘레길 활성화 및 주변 연결 프로젝트 확대

지금까지 산길이용		앞으로의 산길이용
운동을 위한 산정상 등반	▶	명상•치유 신개념 산길 이용

□ 추진개요

- 서울둘레길과 주변 마을길, 하천길 등을 연결하여 걸으면서 주변의 성곽, 사찰 등 문화 유적지를 둘러볼 수 있는 서울길 네트워크 구축

  - '14년까지 157km(14년 2개코스 35.2㎞) 서울둘레길 완료후 주변 길 연결 프로젝트 추진
  - 서울둘레길 관리·운영·자원 수집 방안 용역 연구 및 관광 명소화
  - 네트워크 가칭 '서울길' 홈페이지 및 스마트폰 어플리케이션 개발
  - 생태문화길 안내체계 연차적 정비(민간 후원 초록숲길 사업 활용)
  - 숲길여행 등 이용프로그램 활성화 및 시민참여 모니터링 시스템 구축

서울둘레길 네트워크

홈페이지(안)

서울둘레길

숲길여행 프로그램

□ 2014 추진계획

- 둘레길 주변의 길 자원조사 및 시범 연결
  - 마을길, 하천길, 생태문화길, 성곽 등 문화유적, 관광자원 - 스토리텔링 개발
  - 자원조사(3~6월), 네트워크 구축계획(7~9월), 시범구간 선정 연결(10~12월)
- 서울둘레길 관리 · 운영 방안 연구 (서울연구원 자체연구, 2~5월)
- 둘레길 네트워크 활성화(포럼, 전문가 동반 정기 걷기프로그램 운영 등)
- 서울시 신규직원 둘레길 체험교육 의무화(인재개발원 협력)
- 시민참여 및 민간기업 초록숲길 사업
  - '걷고싶은 서울길 지킴이단' 활동(20명, 8개 구간, 연중 운영)
  - 생태문화길 안내체계 개선 2개소(3~10월, G마켓 후원)
- 숲길도보프로그램(3~11월, 서울길 생태 문화 탐방)

「 둘레길 명소화 및 주변연길 이미지 (안)」

둘레길(2014년 고덕일자산코스 25㎞, 용마아차산 코스10㎞ 완료예정)



관악산 둘레길 주변길 연계 이미지

마을길과 연계되는 둘레길 입구 쉼터 이미지

과제2-3. 잠깐공원 프로젝트 신규

지금까지 자투리공간		앞으로의 자투리공간
사용되지 않는 빈땅	▶	시민참여형 재창조 공간

□ 추진개요

- 개발예정부지, 미개발지 및 자투리 공간에 대한 공공성 확보를 위하여 시민과 전문가가 함께 참여하여 공간을 재창조(Renewal)
  - 개발예정부지 및 미개발지에 대한 임시적 활용
    - ·'14년 일정규모 이상의 토지조사, 일사사용기간 등 기준 마련
    - ·'15년 1~2개소 시범사업후 확대시행
  - 시민과 전문가 등으로 구성된『시민참여형 프로젝트』
  - 매년 프로젝트의 Mission 부여
  - 제공된 장소에 참여팀이 72시간 내 설계와 시공과제 수행
  - 전문가로부터 재능기부를 받은 작품 설치로 예산 절감

생생72시간(쉼터)

경춘선 폐선부지(꽃밭)

벤쿠버시 사례(주차장)

마포구 사례 (늘장)

□ 2014 추진계획

- 잠깐공원 대상지 조사 및 시행
  - 개발예정지, 미개발지 별도 조사 : 대상지 확보시 별도 계획 수립 시행
    (예 : 경의선 공원화 예정부지 꽃밭조성, 서울숲 앞 개발예정부지 등)
  - 72시간내 도시생생 프로젝트의 지속적 추진 : 생활주변 자투리 공간 10개소 300㎡(개소당 30㎡)
    - • 조사 및 선정(2~6월), 공모(7~9월), 액션실행(10~11월), 72시간내 참여팀 미션 수행
- 잠깐공원 기준 마련
  - 일정한 규모 이상의 토지 조사, 일시사용 기간 등 기준 마련(2~5월)

과제2-4. 공원 역사성 회복사업 확대

지금까지 공원 복원		앞으로의 공원 복원
단순 형태 구조의 복원	▶	구조의 복원 + 가치의 향상

□ 추진개요

- 역사문화적 가치가 있는 공원을 대상으로 재평가를 통해 가치회복 및 창조적으로 활용
  - 남산 회현자락에 대한 한양도성 보존 정비 및 공원조성
    - 한양도성 보존 정비 448m, 공원조성 45,000㎡
  - 탑골공원 및 사직공원, 서소문공원 등 공원의 역사성 회복(협력사업)
    - 공원 관련 역사, 문화 등 테마 발굴(탑골→왕실기악대, 사직→땅과 곡식의 신에 제사, 서소문공원→ 조선 후기 서소문밖 국가 행형장 및 천주교 박해 장소)
  - 공원 내외에 위치한 역사적 공간에 대한 회복 추진(표석 설치 등)

남산 복원

탑골공원(사적 제354호)

문화재 표석

서소문공원

□ 2014 추진계획

- 공원내외 역사적 공간 활용 추진
  - 탑골공원 등 역사문화 가치있는 공원, 공원내외 위치 역사적공간 조사
  - 공간조사완료 : 지정문화재 한양도성 등 196건(국가지정 101건, 서울시 지정 95건)
    사업대상지 선정(3~5월), 세부계획 수립(6~11월), 15년 사업추진
- 남산 회현자락 정비(3단계), 한양도성 보존·정비
  - 한양도성·보존 정비 170m, 공원조성 20,000㎡(설계 1~10월, 착공 11월)
- 서소문공원 역사유적지 관광자원화사업
  - 23,310㎡, 순교자 기념공간·기념전시관(지하), 접근로 개선, 조경공사 등
  - 현상설계공모(2~9월), 문화관광디자인본부·중구(2011.7~2017.8) 협력사업

과제2-5. 역사가 흐르는 서울공원길 확대

지금까지 공원탐방		앞으로의 공원탐방
공원 내부 이용 및 체험	▶	공원과 주변 자원 연계 체험

□ 추진개요

- 공원별 특성을 반영한 탐방코스와 공원인근 지역의 역사문화자원을 연계하여 서울의 대표적인 공원 탐방길 개발 운영
  - 남산공원, 월드컵공원, 서울숲, 선유도공원 등과 주변의 역사문화자원 및 인근공원과 연계
    - 주요공원조성의 역사, 주변 역사문화자원 발굴 설명, 인근 공원연계 탐방

ex) 서소문공원~정동공원~정동극장~환구단~명동예술극장~명동성당을 잇는 근대문화길
서울숲~응봉산~대현산~금호산~매봉산~버티고개~국립극장~서울N타워
세검정~백사실계곡~창의문~윤동주시인의언덕~석파정~이광수별장터

  - 기존 외국인 단체나 VIP방문객 대상 안내서비스를 탐방프로그램으로 보완 확대 운영
  - 공원야사, 지역역사, 이용사연 등 스토리텔링 공모
  - 내사산을 잇는 한양도성 성곽길 등 스토리텔링 연계 코스 개발 운영

서울도보관광코스

한양도성투어(중구)

한양도성길 탐방

서울숲 탐방

□ 2014 추진계획

- 서울시 대표공원 주변 역사문화 자원 조사
  - 공원(남산공원, 월드컵공원, 서울숲, 선유도공원 등), 한양도성 성곽길 등
  - 코스개발 매뉴얼 작성(2월), 자원조사(3~4월), 대표공원 및 코스 선정(5월)
  - 코스별 스토리텔링 공모(6월)

- 서울공원길 시범사업
  - 서울공원길 안내홍보 체계 구축 및 완성(7~8월)
  - 시범사업 1개소 선정 및 시범 운영(9월~) ※ 부서협력 : 관광정책과

과제2-6. 생물다양성 플랜 신규

지금까지 생태보전정책		앞으로의 생태보전정책
지역별 구역 지정 및 관리	▶	종합계획 수립, 네트워크 구축

□ 추진개요

- 서울의 산림, 하천 등 지역적 특성에 맞는「서울의 생물다양성 계획」 수립으로 생태계 보호, 생태네트워크 구축 등 체계적인 자연환경정책 추진
  - 서울 생물다양성 계획수립 및 추진
    - 외국(파리 등) 사례와 국가계획 반영, 생태경관보전지역 및 야생생물 보호구역 확대지정
      야생생물서식 잠재지역 복원, 녹지축연결 등 생태네트워크 구축 등
  - 생물다양성 증진 프로젝트 추진
    - 곤충호텔, 새집 설치 및 모니터링, 도시생물탐사, 시민참여 생태지도 만들기
  - 도시생태계 목표종 설정 및 서식환경 조성
    - 야생생물 서식현황파악, 목표종 후보종 선정, 홍보 BI 개발 및 안내판 설치

도시생물 탐사축제

곤충호텔

초안산 방사체험

생물다양성계획(파리)

□ 2014 추진계획

- 생물다양성 증진 프로젝트 추진 : 도시생물탐사(Bio blitz)
  - 도시생물 탐사 및 서식현황 모니터링(시민 참여), 시민참여 생태지도 만들기
  - 인공새집(5개소), 곤충호텔(5개소), 버드세이버, 먹이대(5개소), 모니터링(초등학교, 공원 등)
  - 공원별 상징생물 지정검토(예시 : 서울숲 나비)
  - 대상지 조사(2~4월), 세부계획(5~6월), 사업시행(7~10월), 모니터링(10~12월)
- 생물서식지 복원 및 녹지축 연결
  - 도심하천변 훼손공간 생태복원(4개하천 16개소, 740천㎡), - 중랑천, 양재천, 안양천, 불광천
  - 소규모 생물서식공간(8개소 56천㎡), 생태통로 조성(2개소 125m, 산골고개, 봉산고개)
  - 생태적 물순환체계 구축(생태계류 2개소, 누수식생태보 20개), 유슈지생태 복원(양평) 34천㎡
  - 대상지 조사(2~3월), 세부계획(3~4월), 사업시행(5~12월)
    ※ 생물다양성 계획 수립 (2015년도)

과제2-7. 지역 맞춤형 공원 리모델링 개선

지금까지 공원 리모델링		앞으로의 공원 리모델링
일반적인 비슷한 유형의 공원	▶	지역문화 반영한 특화된 공원

□ 추진개요

- 지역 문화를 반영한 맞춤형 공원으로 리모델링하고, 재개발·재건축 사업 등으로 공원 조성시 지역의 문화적·사회적 여건 반영 권장
  - 재정비 대상공원에 지역문화를 반영한 맞춤형 공원 리모델링
    - 서울의 권역별 1개소 총 5개 공원

      「성산공원→ 성미산지역공동체 커뮤니티, 신길뉴타운내 공원→ 중국인 등 다문화 공원,

      관악산 낙성대→ 전통놀이문화공원, 오동공원(성북)→ 북서울꿈의숲 연계

      시민의숲→ 노후된 동남권 관문으로 지역문화 및 이용수요 감안 특화 예정」
  - 재개발·재건축 등으로 공원조성시 지역문화 반영 권장(공원녹지 분야 협의시 권장)

5개 권역공원 위치

Jardin d'Eole, Paris
(바람의 신)

Superkilen Park, Copenhagen
(화합을 위한 강한쐐기공원)

관악산낙성대 부지

□ 2014 추진계획

- 리모델링 시범사업 추진
  - 성산공원(8,600㎡) : 성미산 커뮤니티센터, 숲속체련장, 휴게쉼터, 다목적 운동장 등 (2~12월)
  - 오동공원(10,000㎡) : 산책로, 휴게시설, 실내배드민턴장 등(조사설계 2~5월, 시행 6~11월)
  - 관악산낙성대(9,648㎡) : 공원조성 위한 지반정비(조사설계 2~6월, 시행 7~11월), '15년 조성
  - 신길뉴타운(대림동)내 다문화공원 : '14 지역문화조사, 신길뉴타운 공원 조성계획 수립시 다문화 주제부여. ※신길뉴타운사업과 연계 추진
  - 시민의 숲 : 시민의 숲 관리 및 이용실태 조사('14. 5 ~ 10월)
- '15년 리모델링 대상공원 조사 : '14. 5~10월

3 협력과 거버넌스를 통한 공원운영 혁신

과제3-1. 공원시민센터 신규

지금까지 공원 시민참여		앞으로의 공원 시민참여
분야별 일시적 참여	▶	커뮤니티 형성으로 지속 참여

□ 추진개요

- 시민자원봉사활동, 이용프로그램 활성화 및 지역커뮤니티프로그램 운영을 지원하고 지역의 시민참여활동 기반 거점센터로서의 역할
  - 센터를 통하여 자원봉사, 이용프로그램 운영, 지역커뮤니티 프로그램 지원
  - 현재 운영중인 공원돌보미, 공원행복위원회 등 공원분야 시민참여 지원 역할
  - 풀뿌리단체, 재단, 대학, 시민단체, 기업 등과의 협력사업 추진
  - 서울숲 시범 설치 운영 후 권역별 대규모공원 위주로 확대
    - 센터 설치공원 지역의 공원 및 지역 커뮤니티 연계 지원 (자치구 공원부서 등과 협력)
    - 월드컵공원(노을공원), 선유도공원, 푸른수목원, 북서울꿈의숲, 창포원, 보라매공원 등

공원행복위원회

프로그램 운영

기업 참여

- 공원시민센터 운영 후 중·장기적으로 푸른서울재단(센터) 설립 검토

□ 2014 추진계획

- 서울시 공원 시민참여 및 공원주변지역 커뮤니티 조사
  - 공원별 자원봉사 활동 유형 및 실태조사, 지역 커뮤니티 활동 및 현황조사
    - 현황조사(2~5월), 연계활동 워크숍 및 연구(6~9월), 기본계획 수립 (10~12월)
- 시범 공원시민센터 설치 · 운영
  - 서울숲 : 방문자센터 또는 습지생태원 학습장 활용(시민협력)
  - 서울숲사랑모임의 센터 전환 or 별도 참여센터 구성 후 통합 운영
    - 상설활동가, 자원활동가, 지역봉사자 등으로 구성
    - 설치구성 협의(2~3월, 관련단체 등), 조례, 세부계획(4~9월), 설치 운영(10월~)

과제3-2. 공원문화 큐레이터 운영 확대

지금까지 공원체험		앞으로의 공원체험
일반적인 문화 프로그램 이용	▶	시민주도 창의적 문화 브랜드화

□ 추진개요

- 공원을 중심으로 지역 문화 콘텐츠를 발굴, 예술가의 상상력과 시민의 창의적인 참여를 통해 공원을 커뮤니티 문화 활동의 플랫폼으로 전환

  - 다양한 지역자원에 기반한 시민주도 맞춤형 프로그램 개발 및 브랜드화
    - 큐레이팅 사례
      - ‘달려라 피아노 프로젝트’ (사회적 기업 더하모니, 중고피아노 기증)
      - 언플러그드 뮤직페스티벌 ‘전신마취 음악축제’(청년창업기업 방물단, 앰프없는 생음악)
      - 축제형 아트마켓 ‘선유도거리예술장터’(한국거리예술센터, 서울문화재단, 창작자와 구매자)
  - 예술(영화· 문학· 음악· 거리예술· 공공미술 등)을 매개로 한 커뮤니티활동 거점화
  - 공원별 문화자원 맵핑 및 특화사업 개발
  - 문화기획자·주민·작가·대학생 등이 중심으로 된 프로젝트팀 구성·운영 (청년일자리 허브 등 연계)

달려라 피아노

전신마취 음악축제

선유도 거리예술장터

선유도 거리예술장터

□ 2014 추진계획

- 지역(공원) 문화 자원 조사 및 스토리 발굴
  - 자원조사(2~3월), 스토리 발굴(3~5월)
  - 서울시 창작공간 등 관계기관과 연계하여 예술가와 시민의 창작공간 확장
- 공원문화 큐레이터 운영 시범사업
  - 시범사업 7개 공원, 대상지 조사 및 선정, 세부계획 및 시행(3~12월) (선유도공원 이야기관, 어린이대공원 꿈마루 등)
  - 공원문화 기획단 운영(문화기획자, 사회적기업, 공공조경가, 주민협의체 등)

과제3-3. 공원 커뮤니티가든 조성 운영 확대

지금까지 도시텃밭		앞으로의 도시텃밭
개인적 여가 활용 공간	▶	공동체 문화 교류의 장

□ 추진개요

- 시민들이 함께 작물을 가꾸고 수확하는 과정에서 나눔과 서로 도우는 공동체문화 형성에 기여
  - 공원내 활용이 낮은 공간에 공동체 텃밭정원을 조성하고 주민활용 지원
  - 기존의 도시농업단체와 각 공원을 연계하여 운영지원
  - 마을단위 농사체험프로그램 및 유기농 텃밭장터를 운영
  - 각 공원별 특화된 공동체 텃밭정원 운영(시니어 텃밭, 장애인 텃밭, 청소년 텃밭 등)
  - 도시농업공원 조성
  - 마을공동체지원센터, 인생이모작지원센터, 민생경제과와 협력 추진

외국사례 (시애틀 커뮤니티 가든)

갈현도시농업체험원

나도 농부센터

□ 2014 추진계획

- 공원 '커뮤니티 가든 가이드라인 및 매뉴얼 작성
- 도시농업공원 조성
  - 갈현공원 도시농업체험원(24,615㎡, 텃밭 5,423㎡, 습지원 등) : 사업시행(1~12월)
  - 불암산 도시농업공원(4,000㎡, 텃밭, 휴게공간 등) : 보상(1~12월), '15년 이후 조성 (현재 4개소 : 보라매공원, 서울숲, 용산공원, 노들섬)
  - 시민, 민간단체의 자율적 운영으로 커뮤니티 형성
    - 공동체 텃밭정원 운영 시민, 단체 공모
    - 기존 도시농업단체와 텃밭운영 프로그램, 농업기술 연계 협력
    - 마을단위의 체험프로그램 운영, 수확 유기농산물의 일일장터 운영 등
  - 친환경 유기농업 및 자원 순환을 통한 지속가능한 텃밭 구축

과제3-4. 유기농 매점과 레스토랑 신규

지금까지 공원매점		앞으로의 공원매점
인스턴트 식품 위주 판매	▶	유기농 식품 판매 확대

□ 추진개요

- 공원에서 인스턴트식품 보다는 유기농식품 등 친환경적인 푸드의 판매를 점차 확대하여 안전한 먹거리 확산에 기여

  - 공원 내 매점, 휴게음식점, 레스토랑의 위탁계약시 친환경 음식 판매 유도
    - 계약만료 매점을 대상으로 일부 품목부터 단계적으로 실시
  - 시범적으로 유기농식품 취급 전문매점 도입(필요시 컨소시업 방식 도입)
  - 전체 사업규모 : 20개소(시직영공원 내 매점, 커피숍 등 총 50개소 중 40%)
  - 이용도가 높은 대형공원 위주로 지역여건을 감안하여 추진
  - 시범사업 후 사업효과에 따라 점차 확대 시행 검토

외국사례(로컬푸드 매점)

공원매점(푸른수목원)

□ 2014 추진계획

- 유기농판매점 시범운영

  - 1개소 시범운영 : '14년(6~7월) 계약만료대상지(4개소) 중에서 선정
    - 월드컵공원 2개소(음식점1, 매점1), 푸른수목원(카페1), 어린이대공원(커피숍1)
  - 유관기관 협의 및 판매 품목조사(2~3월), 판매점 선정(4~5월), 세부계획 및 계약(6~7월), 유기농판매점 운영(8월~), 시범판매점 모니터링(9월~)
  - 주기적인 파머스마켓 운영
    - 유기농판매점 시범운영공원내 유기농판매 활성화를 위해 시범운영과 연계한 농산물직거래 장터(파머스마켓) 운영(연간 3회, 8월~)

Ⅳ 단계별 추진계획

□ 년도별 추진계획

전략계획	실 천 과 제	추 진 계 획		
		‘14	‘15	‘16
녹색문화 확 산	1-1. 가로정원 프로젝트	→	→	→
	1-2. ‘서울 꽃으로 피다’ 캠페인 정착	→	→	→
	1-3. 생활 속 그린맵 작성	→	→	→
	1-4. 녹색복지서비스 기준마련 및 프로그램 개발	→	→	→
	1-5. 생애주기별 맞춤형 공원조성	→	→	→
	1-6. 에코레크레이션 활성화	→	→	→
	1-7. 공원과 걷자 프로젝트	→	→	→
	1-8. 푸른일자리 발굴 및 기반마련	→	→	→
	1-9. 도시정원사 양성	→	→	→
	1-10. 공원녹지 관련산업 육성 지원	→	→	→
공간가치 증 대	2-1. 서울 정원박람회		→	→
	2-2. 서울둘레길 활성화 및 주변연결 프로젝트	→	→	→
	2-3. 잠깐공원 프로젝트	→	→	→
	2-4. 공원 역사성 회복 사업	→	→	→
	2-5. 역사가 흐르는 서울공원길	→	→	→
	2-6. 생물다양성 플랜	→	→	→
	2-7. 지역맞춤형 공원 리모델링	→	→	→
공원운영 혁 신	3-1. 공원시민센터	→	→	→
	3-2. 공원문화 큐레이터 운영	→	→	→
	3-3. 공원 커뮤니티 가든 조성 운영’	→	→	→
	3-4. 유기농 매점과 레스토랑	→	→	→

V 소 요 예 산

전략 계획	실 천 과 제	사 업 비(백만원)			
		계	'14	'15	'16
계		80,280	19,187	29,335	31,758
녹색문화 확 산	1-1. 가로정원 프로젝트	3,710	1,180	1,210	1,320
	1-2. '서울 꽃으로 피다' 캠페인 정착	6,957	1,957	2,500	2,500
	1-3. 생활 속 그린맵 작성	250	-	150	100
	1-4. 녹색복지서비스 기준마련 및 프로그램 개발	450	150	100	200
	1-5. 생애주기별 맞춤형 공원조성	12,552	1,692	5,110	5,750
	1-6. 에코 레크레이션 프로그램 활성화	376	80	126	170
	1-7. 공원과 걷자 프로젝트	180	120	30	30
	1-8. 푸른일자리 발굴 및 기반마련	비예산	-	-	-
	1-9. 도시정원사 양성	620	140	240	240
	1-10. 공원녹지 관리 사업 육성 지원	비예산	-	-	-
공간가치 증 대	2-1. 서울형 정원박람회 개최	3,932	-	3,016	916
	2-2. 서울둘레길 명소화 및 주변연결 프로젝트	7,340	3,700	1,940	1,700
	2-3. 잠깐공원 프로젝트	565	155	200	210
	2-4. 공원 역사성 회복 사업	17,289	3,867	7,217	6,205
	2-5. 역사가 흐르는 서울 공원길	84	14	30	40
	2-6. 생물다양성 플랜	21,284	5,284	5,900	10,100
	2-7. 지역맞춤형 공원 리모델링	3,576	596	1,210	1,770
공원운영 혁 신	3-1. 공원시민센터	615	102	206	307
	3-2. 공원문화 큐레이터 운영	500	150	150	200
	3-3. 공원 '커뮤니티 가든' 조성 운영	비예산	-	-	-
	3-4. 유기농 매점과 레스토랑	비예산	0	0	0

Ⅵ 추진실적

□ 2014. 2. 3 : 기자설명회 개최

- "서울 전체를 '공원'으로 · · · '초록특별시' 만든다." 제목의 보도자료 배포
- '우리는 초록특별시에 산다' 슬로건 작성 및 홍보
- 대시민 홍보로 서울 공원녹지에 대한 정체성 및 비전 제시함.
  - ▸ 동아일보 등 11개 언론매체, SBS, YTN 등 공중매체, 연합뉴스 등 인터넷 매체 등에서 내용을 자세하게 보도

Ⅶ 행정사항

□ 타부서 협조 사항

과 제 명	부 서	내 용
푸른도시선언 전략계획 총괄	예산담당관	전략과제 실행 예산 편성
	조직담당관 인사과	푸른도시선언 전략계획 실행을 위한 전담 인력1인 보강
1-1. 가로정원 프로젝트	도로계획과	우정국로 도로공간 재편 시범사업시 가로정원 추진 협의
1-3. 생활 속 '그린 맵'작성	정보기획담당관	서울시 홈페이지 연계
1-7. 공원과 걷자 프로젝트	건강증진과	걷기강좌 인적·물적 자원 연계 운영 건강증진센터시범 운영 사항
2-4. 공원역사성 회복사업	관광정책과	서소문공원 역사유적지 사업 원활 추진 협조
2-5. 역사가 흐르는 서울공원길	관광정책과	서울공원길 시범사업 선정 및 운영 협조

※ 조직보강 사항은 조직담당관과 향후 별도 협의 추진

Ⅷ 향 후 계 획

□ **과제별 사업 추진을 위해 수립계획 시달 : 2014. 2월**

- 푸른도시국 산하 과 및 사업소, 자치구 공원녹지과(푸른도시과), 한강사업본부

□ **푸른도시선언 전략계획 협조부서 및 타부서 알림 : 2014. 2월**

□ **우리는 초록특별시에 산다(슬로건) 홍보**

- 2014. 3. 4 ~ 4. 3 : 청계천로 전역(종로구, 중구 관할지역) 각 90조(전체물량 180조)
- 2014. 5.15 ~ 6.14 : 세종대로·광화문로 60조(전체물량 120조)

※ 서울, 꽃으로 피다 배너와 함께 홍보 예정