

물품 세부내역서

품명 (모델명)	방화복 전용 세척 세제 (18L)	제조사 제조국	MORIA 국내산
물품사진			
용도	화재 및 구조현장에서 발생하는 그을음이나 탄화수소등으로부터 오염된 소방용 방화피복의 전용세척을 위한 세제로 사용		
규격 및 성능	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제품의 속성 <ul style="list-style-type: none"> - 유형 : 계면활성제, 효소제, 약알카리성 - 약알카리성 8.5 (pH)/ 고탈지력(저HLB) - 적용 소재 : 특수방화복 (케브라섬유, 노ックス섬유, PB), ○ 제품의 특징 <ul style="list-style-type: none"> - 소방피복의 내화성과 열 반사력을 복원시킬 수 있다 - 피복에 가연성의 탄화수소가 남아 있는 경우 30%이상의 방사열을 흡수할 수 있으므로 유독물질 탄화수소를 가시적일 만큼 제거하여 30% 이상까지 방사열을 반사시켜 준다. - 방화복은 통풍성과 흡습성이 양호하지 않기 때문에 땀과 지방질로 인해 오염되고 악취가 발생하기 쉽다. 방화복의 섬유손상을 최소화 하는 약 알카리성 세제와 지방질 분해효소가 적절히 배합되어 방화복 세척에 매우 효과적이다. ○ 제품의 사용법 <ul style="list-style-type: none"> - 표준사용량 = 물30L / 40ml - 세탁물 크기별 적정 사용량 $12kg = 100ml$ / $15kg = 120ml$ / $19kg = 150ml$ / $35kg = 250ml$ 		
비고			