

청소년 체험의 숲 시설물 유지관리 기본 지침(안)

2015. 12.

서울특별시
[공원조성과]

제1장 총론

1.1 적용범위

이 지침서는 '청소년 체험의 숲' 시설물을 안정적으로 운영하고 체험자의 안전을 도모하기 위하여 필요한 일반적이고 기본적인 사항을 규정한 것으로, 특별한 구조물이나 전문적인 기술이 필요한 경우 또는 수목관리 등 조경시설물의 경우는 '청소년 수련활동 안전 종합매뉴얼(여성가족부)' 및 '서울특별시 전문시방서(조경편)'을 따른다.

1.2 유지관리의 목적

시설물의 유지관리란 설치된 시설물이 제 기능을 유지하기 위하여 일일점검, 월간 점검 및 종합점검 등을 통하여 사전에 유해요인을 제거하고, 손상된 부분을 원상 복구하여 당초 설치된 상태를 유지함과 동시에 경과시간에 따라 요구되는 시설물의 개량과 추가시설을 함으로서 이용자의 편의와 안정을 도모하기 위한 목적으로 시행하는 것이다.

제2장 유지관리

2.1 유지관리 일반

- (1) 시설물의 결함은 계획, 설계, 제작, 시공 및 감리, 시설물의 이용, 청소 및 점검장비와 시설 등의 유지관리 단계를 거치면서 자연적 요인과 인위적 요인에 의하여 발생하는 것이므로 유지관리 단계에서는 물론 계획, 설계, 시공단계에서도 유지관리를 염두에 두고 행하여야 한다.
- (2) 건축물 관리는 사전에 계획적으로 점검하여 건물의 노후화, 손상을 미연에 방지하는 예방보전과 손상에 대한 보수를 행함으로써 내구성, 기능, 미관 등을 회복시키는 사후 보전을 병행해서 시행하여야 한다
- (3) 시설물 관리도 건축물 관리와 같이 예방, 사후보전을 행하여야 하며 부분적인 보수가 어려울 경우 전면적인 교체 또는 개조를 원칙으로 하며 이용상황에 따라 보충 및 이설 해 주고 파손된 것은 교체하여야 한다.

- (4) 설비관리는 설비, 기기 자체의 보전과 동시에 적절한 운전이 중요한 목적이다. 따라서 각종의 점검, 검사 및 측정, 기록이 필요하므로 수시로 체크하여 정상적인 기능을 유지하도록 하여야 한다.
- (5) 시설관리에 있어서는 관계되는 건축법, 건축물에 관한 법규, 상·하수도, 폐기물 및 청소에 관한 법규, 전기 시설법규 등의 안전상, 방재상, 위생상의 관리기준 등을 충분히 파악하여 준수하여야 한다.
- (6) 연간 관리계획 작성
 - (가) 대체로 이용자의 수가 적을 때나 우기, 한기를 피하여 실시하는 것이 좋으며 동일 종류는 종합해서 시행한다.
 - (나) 정기적으로 시행하는 것과 수시로 시행하는 것으로 나누고 다음으로 매년 특정 기간에 행하는 것을 작성하며, 수시로 행하는 것은 시설별 또는 공사 종류별로 모아서 연간의 적당한 기간에 외주 또는 직영으로 실시한다.
 - (다) 재해대책은 원칙적으로 재해가 발생한 직후에 행하지만 큰 공사가 필요한 경우 또는 안전, 기능상 긴급을 요하지 않는 경우에는 작업인원의 배분과 시기조정 등을 충분히 검토하여 기능, 안전상 중요한 것부터 우선적으로 실시한다.

2.2 유지관리 절차

시설물의 유지관리는 초기에 변형이나 결함을 정확히 파악하여 가장 적절한 대책을 수립하는 것이므로 결함의 예측, 점검, 평가 및 판정, 대책, 기록 등을 합리적으로 조합시켜 순서에 따라 대처하여야 하며, 다음과 같은 절차에 따라 수행하여야 한다.

- (1) 시설물별 적절한 유지관리계획을 작성한다.
- (2) 유지관리자는 유지관리계획에 따라 시설물의 점검을 실시하며, 점검은 점검표에 따라 실시한다.
- (3) 점검결과에 따라 발견된 결함의 진행성 여부, 발생시기, 결함의 형태나 발생 위치와 그 원인과 추이를 정확히 평가·판정한다.
- (4) 점검결과에 의한 평가·판정 후 적절한 대책을 수립하여야 한다.

2.3 유지관리 계획

- (1) 시설물의 유지관리자는 장기적인 유지관리기준을 마련하고 그 기준에 근거하여 유지관리를 행하여야 한다.
- (2) 유지관리는 시설물의 계획, 설계 및 시공의 기록을 적절히 이용하여야 한다.
- (3) 시설물의 계획, 설계 및 시공시 유지관리를 충분히 고려하는 것이 바람직하다.

2.3.1 유지관리 대상

- (1) 체험시설 : 본코스, 연습코스 내 구조물, 개인안전장비, 안전보호 및 구조장비, 와이어, 체결장치 등
- (2) 수목 : 체험시설이용수목, 주변 수목 등
- (3) 운영센터 : 건축구조물, 예약시스템, 사무집기, 서류 등
- (4) 부대시설 : 대기소, 교육장, 산책로, 데크 등
- (5) 안내시설(안내표지) : 안전수칙, 경고문구, 시설이용방법 등

※ 청소년 체험의 숲 관련 모든 시설물은 시설물책임배상보험에 의무가입

2.3.2 점검계획

시설물의 준공후 유지관리자는 수시점검 또는 정기적인 점검계획을 수립하여 계획에 따라 적절히 점검을 시행하여, 점검계획을 수립할 때는 다음과 같은 사항들이 고려되어야 한다.

- (1) 시설물의 종류, 범위, 항목, 방법 및 장비
- (2) 점검대상부위의 설계자료, 과거이력 파악
- (3) 시설물의 구조적 특성 및 특별한 문제점 파악
- (4) 시설물의 규모 및 점검의 난이도
- (5) 점검당시의 주변여건
- (6) 점검표의 작성
- (7) 기타 관련사항

2.3.3 점검의 종류

시설물의 점검의 종류와 주기는 다음과 같다.

구 분	점검주기	점검 내용	점검 방법
일일점검	체험 전·후	체험시설 및 장비	- 점검자 : 운영담당(퍼실리데이터 등 직원) - 점검일지 (붙임2)에 의거 확인 후 기록유지
월간점검	매월 마지막 주	체험시설 및 장비	- 점검자 : 운영담당(퍼실리데이터 등 직원) - 안전점검표 (붙임3)에 의거 확인 후 기록유지 및 관리부서에 보고
종합점검	1년 2회 (3월, 9월)	시설전반	- 점검자 : 시(구) 담당부서, 운영자(운영팀장, 퍼실리데이터 등 직원) ※ 연 1회는 외부 전문기관(업체)과 합동 점검(권장) - 안전점검표 (붙임3)에 의거 확인 후 기록유지 및 관리부서에 보고

2.3.4 점검결과 기록 및 조치

- (1) 업무일지, 안전점검표, 운영과 관련하여 조사하거나 변경된 사항 등은 반드시 기록하고, 점검결과 운영중단을 수반하는 시설물 보수공사 등이 필요할 경우 지체없이 관리부서에 보고 한다.
- (2) 점검중 경미한 사항이 발견되더라도 신속하게 운영팀장에게 보고하여야 하며, 운영팀장의 승인 없이 시설 운영을 하여서는 아니 된다.
- (3) 유지관리기록은 시설물을 사용하는 기간동안 보존하는 것을 원칙으로 하며, 시설물의 사용기간이 지난후에도 다른 시설물의 유지관리자료로 사용하기 위해 보존하는 것이 바람직하다.
- (4) 점검결과 조치

구 분	상태	처리 방법
물품	보수가능	· 운영자가 수리
	사용불가	· 손망실 처리 후 구입 확보
시설	자체 보수가능	· 운영자가 보수 및 정비
	자체 보수불가	· 전문업체 보수 의뢰

제3장 유지관리 조직 및 역할

3.1 체험장 운영팀장

- (1) 체험장 근무자에게 시설점검 및 운영방법을 지시하고, 체험자 활동 및 동선을 안전하게 관리하여야 한다.
- (2) 체험장 내 위험요소 유무를 확인하고 필요시 보완 조치하여야 한다.
- (3) 체험장 안전관리에 관한 사항은 정비가 필요한 사항에 대해서는 관리부서와 상호 협의하여 보완 조치하여야 한다.

3.2 체험장 운영담당

- (1) 근무자는 반드시 운영매뉴얼에 따라 진행 및 장비를 조작하여야 한다.
- (2) 근무자는 각 코스별 상호 연락체계(무전기 휴대)를 갖추고 체험 진행상황을 살펴서 운영하여야 하며, 체험객의 안전체험 유도 및 안내에 유의하여야 한다.
- (3) 체험중에는 시설의 상태를 파악하고, 각 코스별 근무자의 수신호나 체험객의 이상신호를 확인 후 진행상황을 컨트롤(운영 또는 중단)하여야 한다.
- (4) 코스별 근무자는 체험객의 정상체험을 유도하고 체험시 유의사항에 대해 반드시 안내하여야 한다.
- (5) 체험장 위험요소 발생시에는 신속하게 운영팀장에게 보고하고, 운영팀장의 확인 및 운영재개 승인 후 체험자를 수용한다.
- (6) 수시 및 정기적으로 시설점검후 점검일지 및 안전점검표를 작성 기록한다.
- (7) 시설에 대한 점검은 체험장 운영팀장 지시에 따라 진행하고, 이상유무는 운영팀장에게 반드시 보고한다.

3.3 교육 및 훈련

교육 및 훈련은 전문영역의 기능과 지식을 향상시킬 목적으로 계획하고 실시한다.

제4장 안전운영

4.1 운영 시작전 체험객 유도 및 안내

- (1) 체험장은 키 140cm 이상, 몸무게 100kg 이하만 이용
※ 관리부서와 운영자간 협의하여 코스별 이용제한 여부 결정 및 기준 조정
- (2) 임산부, 노약자, 신체이상이 있는 분 체험 참가 안내
- (3) 체험전 스트레칭(머리, 팔, 다리, 허리, 발목, 전신) 실시
- (4) 체험시 안전장비(안전벨트, 안전모, 카트리지, 장갑)의 정확한 방법으로 착용 안내
- (5) 체험시 흔들림과 미끄럼에 주의하도록 당부
- (6) 휴대가 어려운 소지품 간수 당부(별도 보관방법 강구)
- (7) 코스별 체험내용 안내
- (8) 위험상황 발생시 대처방법 안내
- (9) 기타 체험장 내 주의사항 안내

4.2 운영정지 사항

- (1) 체험객의 안전에 이상발생 또는 발생 우려가 있을 때
- (2) 체험 중 체험객이 신체적 이상으로 운행중지를 요청할 때
- (3) 체험코스 안전에 이상 발생 또는 장비의 작동이 불량한 경우
- (4) 기타 운영자가 불가하다고 인정되는 경우

4.3 운영 전후 점검사항

- (1) 체험장 및 각 코스별 위험요소 확인
- (2) 방화 비치물(소화기 등) 위치 확인
- (3) 출입통제 안내판 확인
- (4) 안전장비 및 기자재 상태 확인

4.4 사고발생시 조치

- (1) 즉시 운영을 중단하고 사상자 구호를 실시하고 필요시 가까운 병원으로 후송하여야 한다.
- (2) 운영팀장에게 즉시 보고하여 소방서, 병원, 경찰서에서 조치토록하며, 운영 팀장은 관리부서에 즉시 보고한다.
- (3) 현장정리 및 사고기록을 보존 관리하여야 한다.

[참고자료]

1. 시설물 유지관리지침서(공통)(건설교통부, 1997.8)
2. 서울특별시 전문시방서(조경편)(서울특별시, 2009.8)
3. 청소년수련활동 안전 종합매뉴얼(여성가족부, 2014.7)

[붙 임]

1. 운영센터 업무일지
2. 안전점검표(일일)
3. 안전점검표(월간, 종합)
4. 교육 일지
5. 시설(장비) 관리대장
6. 사고발생 상황보고
7. 운영담당자 근무수칙
8. 안전수칙
9. 청소년 체험의 숲 이용에 관한 주의사항

(붙임1)

운영센터 업무일지

		(요일) 날씨 :		결	담당	팀장	센터장		
				재					
근 태	총원	현원	사 고 내 용						
			연가	병가	출장	교육	기타		
내 용									
이용자 현황	대상	합계		단체		개인			
		일계	누계(월)	일계	누계(월)	일계	누계(월)		
	계								
	어린이								
	청소년								
	성인								
코스별 이용자 현황	코스별	일계				누계(월)			
		계	어린이	청소년	성인	계	어린이	청소년	성인
	○○○								
	○○○								
	○○○								
특이사항									

□ 시설점검표

시 설 명		점검결과	조치내용	비고
연습코스				
○○○ 코스				
	○○○ 코스			
○○○ 코스				
운영센터 및 교육장				
안전장비 및 기자재				
특 이 사 항				

※ 범례 : ○(양호함), △(보수필요), X(이용중지)

(붙임2)

안전점검 (일일)

년 월 일(요일) 날씨

		담당	팀장	센터장
		결		
		재		
청소년 체험시설 일일점검사항		상태	조치사항	
코스시설	진입부분 이상 여부			
	코스별 시설물(구조부, 계단부, 난간대) 상태			
	코스별 지주목 및 와이어 로프 이상 여부			
	코스별 연결 고정장치(볼트,너트,크립,페룰 등) 상태 및 조임			
	코스별 구조부의 이상 여부 및 연결 상태			
기타	체험장 환경정비 상태			
	코스별 출입통제 장치 및 안내판			
	체험장 대기소 이상 여부			
기타시설 일일점검사항				
산책로	코스 및 시설물 주변 포장 이상 여부			
배수로	막힘(토사유실), 파손 여부			
기타	웬스 등 기타시설 파손 여부			

안전장비 및 기자재 점검사항					
품 명	수량	현수량	점검결과	조치사항	비고
전신하네스					
헬멧					
연결벨트					
잠금 카라비너					
데이지체인					
구조용로프					
사다리					
안전매트					
안전보호대					
구조장비					
소화기					
비상약품함					
들것					
장비걸이대					
담요					
특 이 사 항					

※ 점검결과(상태) : ○(양호함), △(보수필요), X(이용중지)

운영요원	(서명)
운영요원	(서명)
운영요원	(서명)

(붙임3)

안전점검 (월간, 종합)

점검일자	년	월	일 (요일)	결	담당	팀장	센터장
점검자	직급		성명	재			
	직급		성명				
	직급		성명				
명 칭	점검내용			점검결과			비고
				결과	불량내용	조치내용	
코스시설	○지주목의 이상 여부						
	○난간대 이상 여부						
	○데크 이상 여부						
	○코스 와이어로프의 이상 여부						
	○빌레이시시스템의 이상 여부						
	○가이 케이블의 이상 여부						
	○코스 브라켓 고정 이상 여부						
	○체인커넥터 및 플랫폼 이상 여부						
	○코스 구조물의 이상 여부						
	○코스 브라켓 고정 이상 여부						

※ 범례 : ○(양호함), △(보수필요), X(이용중지)

명칭	점검내용		점검결과				현수량
	장비명	현수량	양호	보수 필요	불량	조치사항	
안전장비	전신하네스						
	헬멧						
	연결벨트						
	잠금 카라비너						
	데이지체인						
	도르래						
	구조용로프						
	사다리						
	안전매트						
	안전보호대						
	구조장비						
응급물품	비상약품						
	들것						
기타	장비창고						
	소화기						
	담요						
특이사항							

[세부점검내용]

종류	점검내용	비고
나무	- 건강 및 강도 감소요인 평가	
	- 부식검사(구멍 및 탐색)	
	- 줄기·가지 훼손, 뿌리부 노출 및 병충, 잎·줄기 영향결핍, 낙뢰손상	
	- 부식된 토양, 부실한 나무구조	
방부목 기둥	- 기둥꼭대기변질, 스테이플 주변의 수축	
	- 여러 개의 구멍, 딱따구리 구멍	
	- 수평크랙, 부식된 홈, 균열, 껍질부패	
	- 정수리 검사 및 세로 갈라짐	
	- 접지선 부식	
	- 수심, 기둥직경, 껍질 두께 측정	
	- 지반검사	
구조물	- 잠재적 하중에 대한 평가	
	- 구조적 안정성	
	- 구조물의 휨, 변형 또는 크랙	
볼트 연결	- 너트, 볼트 조임의 견고함	
	- 하중하의 과도한 휨 또는 뒤틀림	
	- 굽거나 비뚤어진 몸체	
	- 과도한 마손 또는 마모	
	- 부식에 의한 움푹 패임	
	- 낙뢰, 화재 등으로 인한 열손상 및 변색 얼룩	
	- 큰 하중에 의한 불량 얼라인먼트	
	- 부적합한 볼트사용	
	- 과하중의 징후(볼트가 구부러지거나 크게 뒤틀리는 현상)	
- 연결 하드웨어의 작동을 방해하는 팽창		

종류	점검내용	비고
와이어 로프 (케이블)	- 직경의 감소(과도한 팽팽함, 마모, 내·외부 부식, 로프설비의 느슨함, 내부파손)	
	- 와이어 지름 축소 여부 (1.2mm이상 교체)	
	- 부식(파임, 벗겨짐, 파손, 변색, 물이 가운데로 몰리는 현상)	
	- 꼬임, 비틀림(도르래 또는 부착물 작동을 방해하는 비틀림, 꼬임)	
	- 튀어나온 로프 가닥 여부(내부가닥이 외부가닥 사이로 튀어나오는 현상)	
	- 파손된 와이어(마모, 피로, 부식, 마무리 끝부분(터미네이션) 주변의 파손된 가락)	
	- 낙뢰(고압전류의 충격에 노출된 와이어로프, 녹거나 변색·변형) 여부	
케이블 터미네이션	- 케이블시스템의 강도와 충실도	
swaged eyes	- 쇠고리(페룰)의 가로, 세로로 갈라진 균열	
	- 부식으로 인한 패임, 녹슬음, 갈바니 부식(이종금속접촉 부식)	
	- 케이블이 페룰로 들어가는 곳의 와이어파손	
	- 아이 내부의 와이어 파손	
	- 주름 수 및 폭·압축강도, 와이어로프의 말단이 마지막 압축을 지나서 보이지 않는 경우	
	- 결정적으로 중요한 장치에 사용된 부적절한 페룰 재료	
스트랜드 바이스	- 케이블부식 및 스트랜드바이스 몸체 내부의 심각한 부식 흔적	
	- 스트랜드바이스의 크랙, 심각한 찌그러짐, 금간 흠집, 구멍 또는 볼트와 접촉하는 베일의 심각한 마모	

종류	점검내용	비고
소켓	- 소켓팅 상태 - 기동흡관과 소켓 연결 및 노후 상태	
와이어 로프클립	- 정확한 방향, 조임 강도, 충분한 턱백(클립으로 조여 묶이는 2가닥 로프의 길이)	
	- 녹슬어서 패임, 망가진 나삿니, 부적절한 클립디자인 또는 재료 (연성클립)	
가이	- 가이 볼트 및 앵커 설치에 대한 평가	
	- 가이의 각도 또는 규격이 최저 수준으로 보이면 가이의 하중 확인 (케이블 장력계)	
	- 장비 또는 차량 등에 의한 명확한 앵커손상	
	- 가이 앵커가 뽕힐 조짐이 보이는 경우	
	- 과도한 하중으로 인하여 구부러진 볼트	
	- 부식	
빌레이 장치 (카트리지)	- 캐러비너와 연결되는 고리부분 손상	
	- 크랙 또는 찌그러짐	
	- 빌레이 케이블의 손상 여부	
	- 브라켓 소켓과 케이블의 연결 상태	
안전장비	- 잠재적 하중에 대한 평가	
	- 재료의 안정성(사용기간)	
	- 장비의 휨, 변형 또는 크랙	
데이지체인	- 마모, 패임, 변색, 닳아서 반들반들한 표면	
	- 직경 감소 또는 접히는 반경의 변화	
도르레	- 움직이는 부분의 부적절한 작동	
	- 심하게 긁힌 자국, 마모, 강한 충격에 의한 손상	
하네스	- 사용기간 확인	
	- 바느질의 닳아 해짐 또는 박음새의 뜯어짐	
	- 불량 버클	

종류	점검내용	비고
헬멧	- 파손 또는 균열	
	- 불량 헬멧 안전띠 또는 조임장치 결함	
카라비너	- 심하게 굽힌 자국 또는 마모	
	- 크랙 또는 찌그러짐	
	- 개폐기 또는 잠금장치의 부적절한 작동	
안전 시설물	- 출입통제 및 위험표시판, 안전수칙	

(붙임4)

교 육 일 지

교육 일시	년 월 일	교육 시간	: - : (시간)
교육 강사	(서명)		
교육 종류	교육 장소		
교육 제목			
교 육 내 용			
<ul style="list-style-type: none"> - 운영 전.후 안전점검 요령 및 준수사항 - 체험객의 안전상태 확인, 운영요령, 주의사항 - 근무수칙 및 안전수칙 내용 숙지여부 - 사고발생경위, 사고유형 및 예방(사고사례 분석을 통한 동종재해의 발생 억제) - 시설 및 장비사용 및 체결.조작 방법과 관리요령 - 복무자세(근무복, 안전벨트, 구조체인 상시 착용) 및 건강관리 - 자체 구조구급 체계 및 응급처리에 관한 사항 - 코스별 위험발생요소 발굴 - 안전장치 및 각 안전조치에 관한 사항 - 시설의 위험성과 안전작업방법에 관한 사항 - 각 코스별 진행 요령 및 체험객 안내 관리 - 사고 응급 대처 요령 및 현장 관리 - 성희롱 예방 - 기타 시설운영 및 안전관리에 필요한 사항 전반 			

교육 참석자 확인					
부 서 명	성 명	서 명	부 서 명	성 명	서 명

(붙임7)

운영담당자 근무수칙

근무자는 본 수칙을 반드시 숙지하고 근무에 임하여야 한다.

1. 항상 근무복장 및 안전장비를 착용하고 근무에 임한다.
2. 상시 운영할 수 있는 체험장 환경을 유지 한다.
3. 운영관련 매뉴얼을 항상 숙지하여 운영하여야 한다.
4. 안전수칙을 엄격히 준수하고 체험자에게 안내한다.
5. 관람객은 시설구역 범위에서 벗어난 안전지역에서 관람토록 하여야 한다.
6. 운영 전 체험장 및 코스별 시설 및 장비의 안전 유무를 확인 한다.
7. 체험자에게 안전장비를 착용시키고 확인하여야 하며 체험장까지 안내한다.
8. 체험자에게 안전교육 및 준비운동을 실시한다.
9. 체험자에게 코스별 체험요령을 설명한다.
10. 체험장 내에서는 체험질서를 유지하고 체험자에게 안내한다.
11. 코스별 출발전 체험자 안전장비 연결 상태를 확인한다.
12. 출발 대기하는 체험자는 지정된 위치에서 벗어나지 않도록 유도한다.
13. 체험중에는 각 코스별 진행상황을 주시하며 안전체험을 유도하고 유의사항을 안내하여야 한다.
14. 체험중 위험요인 및 결함이 발견된 경우 체험자에게 안내하고 즉시 체험을 중지하여야 하며 정비 후 진행하여야 한다.
15. 체험중 기상악화 시 체험자에게 안내한 후 대피하고 상황에 따라 대처한다.
16. 체험자가 체험도중 포기할 경우 체험을 중지하고 구조 후 진행 하여야 한다.
17. 체험을 완료한 체험자는 지정된 위치에서 대기하도록 유도한다.
18. 체험 완료 후 체험장 및 시설(장비) 상태를 점검하고 근무일지(일일점검표)에 의하여 그 결과를 기록유지 하며 코스별 출입구 및 도착지마다 출입통제장치를 확인한다.
19. 체험장 및 시설(장비) 점검 시 이상 발견 시에는 즉시 보고하고 정비사항을 기록 유지 한다.

(붙임8)

안 전 수 칙

청소년 체험의 숲 시설은 운영담당자의 안내와 교육을 통해 진행되며 정해진 시간에만 이용이 가능합니다. 서울시 및 관리 운영(위임)자의 허락없이 무단으로 사용(출입)하여 발생하는 모든 사고에 대해서는 책임을 지지 않습니다.

사용 시에는 아래의 주의사항을 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

1. 활동 전 준비운동을 철저히 하여 주시기 바랍니다.
2. 운영담당자가 제시하는 이용방법과 안내사항을 숙지하여야 합니다.
3. 운영담당자가 지급하는 헬멧, 안전벨트, 장갑 등 안전장비를 반드시 착용해야 합니다.
4. 운영담당자의 안내에 따라 각 시설을 이용해 주시기 바랍니다.
5. 활동 중 장난하거나 개인행동을 하지 않습니다.
6. 시설 이용 시 뱀, 독충 등에 유의하시기 바랍니다.
7. 주변 시설을 운영담당자의 허락없이 이용하지 않습니다.
8. 안전사고 발생 시 운영담당자에게 신속히 알려 주시기 바랍니다.
9. 아래에 해당되시는 분은 본 체험시설 이용이 어렵습니다.
 - 1) 운영담당자의 이용안내 및 교육을 받지 않으신 분
 - 2) 안전장비를 착용하지 않으신 분
 - 3) 임산부 및 음주하신 분
 - 4) 고혈압, 저혈압, 심장질환 증상이 있으신 분
 - 5) 목, 척추 디스크 환자 및 만성요통환자
 - 6) 고도의 비행 또는 고소공포증이 있는 분
 - 7) 기타 신체이상이 있으신 분은 사전상담 후 체험여부 결정
 - 8) 키 140cm 미만, 몸무게 100kg 초과하신 분(관리부서와 운영자간 협의하여 코스별 이용제한 여부 결정 및 기준 조정)

(붙임9)

청소년 체험의 숲 이용에 관한 주의사항

1. 체험시설 이용은 직원의 안내에 따라 주시기 바랍니다.
2. 체험시설 이용은 사전예약 후 체험이 가능합니다.
※ 사전예약자가 없거나 취소하였을 경우 현장에서 이용권 구매 가능
3. 체험의 숲을 포함한 공원 전 구역이 금연구역으로 지정 운영되고 있으므로 유의하여 주시기 바랍니다.
4. 음주 등 타인에게 불편을 초래하는 체험자는 입장할 수 없습니다.
5. 안전을 위하여 체험활동에 지장을 주는 행위는 금지하여 주시기 바랍니다.
6. 이용자 여러분의 편의를 위하여 사무실 내 비상약품이 비치되어 있습니다.
필요하신 분은 직원에게 문의하여 이용하시기 바랍니다.
7. 체험시설 이용시 소지품이 분실될 우려가 있으니 귀중품은 안전한 장소에 보관해 주시기 바랍니다.
8. 산책로는 비포장이므로 보행시 주의하여 주시기 바랍니다.
9. 불을 피우는 등 취사행위를 할 수 없습니다.
10. 기타 자세한 사항은 운영담당에게 문의하여 주시기 바랍니다.