

## 광진경찰서 소방시설 점검결과

NO	설비명칭	층	장 소	문 제 점	대 책	비 고
1	소화기구	3	306호 중회의실	소화기 내용연수 초과-1개	소화기 교체	NFSC101제4조
2	소화기구	5~8	EPS실, TPS실	자동소화장치 미설치-공간1, 공간2	설비설치	NFSC101제4조
3	소화기구	1~4	EPS실, TPS실	자동소화장치 미설치-공간1	설비설치	NFSC101제4조
4	소화설비	B3	펌프실	옥내소화전 주펌프, 예비펌프 릴리프 밸브 동작 불량-2개, 10k	릴리프 밸브교체	NFSC102제5조
5	소화설비	B3	펌프실	스프링클러 주펌프, 예비펌프 릴리프 밸브 동작 불량-2개, 10k	릴리프 밸브교체	NFSC103제5조
6	소화설비	B1	주차장	방재실 앞 프리액션밸브 기동용 차동식감지기 챔버 탈락-1개	감지기 취부	NFSC103제9조
7	소화설비	1	통합 당직실	출입구 앞 격실 스프링클러헤드 미설치-1개	헤드설치	NFSC103제10조
8	소화설비	1	카페다소	D소화전함"사용요령"탈락	표지부착	NFSC102제7조
9	경보설비	전층	전체	비상방송 연동 불가-음량 미달	앰프정비, 스피커 선로정비	NFSC202제4조
10	소화활동설비	전층	비상계단 전실	배기휀 동작 불량	설비정비	NFSC501A제19조
11	소화활동설비	5	비상계단 전실	배기댐퍼 수동조작함 동작 확인등 점등 불량	설비정비	NFSC501A제22조
12	기타설비	전층	비상계단	방화문 하부 도어스토퍼 설치 상태	설비정비	소방시설설치 유지법10조
13	기타설비	4	비상계단	112타격대실 옆 방화문 도어체크 분리 상태-1개	설비정비	소방시설설치 유지법10조
14	기타설비	B2	주차장	차량입.출구 방화셔터 하 리미트 셋팅 불량	설비정비	자동방화셔터 및방화문기준
15	기타설비	B2	주차장	차량입.출구 방화셔터 옆 비상출입문 설치 불량-출입문을 피난 방향으로 밀고 나가도록 설치 안됨	설비정비	자동방화셔터 및방화문기준