

정기(기동점검) 점검 결과보고

[월드컵대교건설공사]

□ 점검일시 : 2018.10.24 (수)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 박수엽

○ 화재/폭발/질식 재해 예방(토목부)

- 현장에서 사용이 완료된 가스용기는 작업호스 등을 분리하고 별도의 위험물 저장소에 캡등을 씌워 보관하기 바람.
※ 건설안전 기본지침 공통-23(산소절단기 및 가스용기)



○ 가설통로 안전(토목부)

- 강박스 내부로 이동하는 승강용 사다리는 아래 사항에 대하여 보완하기 바람
① 아웃트리거 설치
② 고정상태 보완
③ 사다리에 간섭되는 가설전선 정리
※ 건설안전 기본지침 공통-4(사다리(일자형))



○ 화재/폭발/질식 재해 예방(토목부)

- 발전기용 경유는 발전기 주변에 방치하지 말고 별도의 위험물 보관소에 이동보관하기 바람.
- ※ 건설안전 기본지침 공통-24(위험물보관소)



○ 화재/폭발/질식 재해 예방(토목부)

- 주탑 상부 거푸집 설치 구간은 작업 중 용접작업이 섞여있어 화재 위험이 있으니 주변에 소화기를 비치하고 작업하기 바람.
- ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제245(화기 사용 장소의 화재방지)

