

건축위원회 심의의결조서

1/1

심의일자	2018. 11.7(수)		
사업명/신청위치	신정도시개발구역 행복주택 건설공사 / 양천구 신정동 신정도시개발구역내 B-2BL		
의결번호	2018-구조19-1	심의결과	보완의결
〔심의 내용〕 구조안전 심의			
■ 아래 지적(보완)사항을 반영하여 추후 본위원회에 심의 상정하시기 바랍니다.			
■ 참고로 본 건축위원회 심의는 『건축법』 제4조에 의한 건축 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서 건축허가 시 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다.			
〈 구조안전 분야 〉			
○ 파일의 지지력에 대하여 명확히 처리하기 바라며, Ø500 PHC PILE 내력 150Ton에 대한 계산 근거를 제시 바람.			
○ PF2와 PF4에 대한 편칭쉬어 계산근거 제시바람.			
○ 집중호우시 수압을 고려하여 최하층 바닥슬래브 구조 검토서 제출바람.			
○ 전이층, 전이보의 내진배근 상세에 대해 구조도면에 명확히 표기 바람.(예, 폐쇄형 스테럼, 띠철근 상세 등)			
○ 슬래브(전이층) 단차가 발생하는 경우 다이어프램의 연속성 확보를 위해 검토하고 조치 바람.			
○ 지하수 처리방안에 대해 명확히 검토 바람.			
○ X10열, Y7열 구간, 지하1층과 지상층의 사선구조열에 대하여 검토 바람. 끝.			

2018.11.07.
서울특별시 건축위원회