

# 건축위원회 심의의결조서

1/1

심의일자	2018. 12. 14(금)		
사업명/신청위치	신정도시개발구역 행복주택 건설공사 / 양천구 신정동 신정도시개발구역내 B-2BL		
의결번호	2018-구조21-3	심의결과	조건부보고완료
〔심의 내용〕 구조안전 심의			
■ 아래 지적사항을 반영하는 조건으로 의결되었으며, 지적사항의 이행여부는 인허가권자가 확인하시기 바랍니다.			
■ 참고로 본 건축위원회 심의는 『건축법』 제4조에 의한 건축 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서 건축허가 시 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다.			
〈 구조안전 분야 〉			
○ Transfer Girder, Column의 Moment Diagram, 전단력 Diagram, 축하중에 대한 해석결과를 명기하기 바람.			
○ TC5부재는 500×500으로 Transfer Colum의 구조안전성을 재확인하여 계산 근거를 명기하기 바람.			
○ 비틀림을 받는 부재나 전이기둥의 스테럽이나 띠철근 배근 상세에 대하여 도면에 명확히 표기 바람.			
○ 단차보 설계시 단차로 인한 비틀림 모멘트는 약축 모멘트로 적용 바람.			
○ 전이층 시공시 구조설계자의 협조를 받기 바람. 끝.			

2018.12.14.  
서울특별시 건축위원회