

점검항목

1. 현장명: 남산 예과 지구, 현장
2. 시공사: 김흥산에개발
3. 점검일: 2019년 2월
4. 번안사항:
 - 1) 300ton HYD' CRANE 작업반경 12M로 계획하였으나, 실제현장 15M로 300ton CRANE 이안능역 초과로 400ton HYD' CRANE 이상으로 변경 검토함.
 - 안전등급 A+ % 이비
 - 2) BEAM 인양용 SHACKLE 규격 검토 및 안전성 검토함.
5. 아웃리거 수/리 1개소 (강교안은) 편평도가 부족하여 발원반이 지면에서 이격된 두 안전볼 설치요망
6. A2가 내방방재형 구조물에 권장하여 시공되어 강교 거치시 형상을 준수 안전볼 거치된 볼록조리 요망
7. 강교도강 및 거치시 충격재해는 방지하는 수 있는 시설 및 계획이 없으므로 충격재해예방 조치를 하는 작업 요함.
8. 플랫바 체결이 wireless 방식으로 체결 방식이 안전을 위한 시설을 검토함.
9. 두께중심 계산서 확인 요함 (리워치 기판 콘크리트)
10. 양방향사면 지지 확인 요함. (이동식크레인)
 - 정진행
 - 정진행
 - 정진행