

정기(기동점검) 점검 결과보고

[울곡로(창경궁앞) 도로구조 개선사업]

- 점검일시 : 2019.06.17 (월)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 윤원섭

○ 가설통로 안전(토목부)

- 현장에서 사용중인 사다리는 아웃트리거가 부착된 사다리를 사용하여 안전도를 확보 할 것.
- ※ 건설안전 기본지침 공통-4(사다리)



○ 중량물취급 안전(토목부)

- 현장에서 사용되는 마대는 항공마대를 사용 하 기 바라며,항공마대는 마대 용량의 90%이상 적 재 금지 및 밑을 감싸는 것을 사용하기 바라며
- 사용중인 항공마대 일부가 많이 노후화가 되 어 운반시 위험하니 폐기 처리 바람.
- ※ 건설안전 기본지침 공통-013,015(자재운반 구,항공마대)



○ 중량물취급 안전(토목부)

- 현장에서 사용중인 벨트슬링이 손상되어 양중 작업시 위험 하니 반출또는 폐기 처리 요함.
- ※ 건설안전기본지침 공통-31(벨트슬링)



○ 감전재해 예방(토목부)

- 현장에서 사용하고 있는 가설전선 콘센트는 우선시 근로자 감전 재해예방을 위하여 옥외 방수형 콘센트를 사용하기 바람.

※ 건설안전 기본지침 공통-017(가설전선)



○ 기계기구 안전(토목부)

- 현장에서 사용중인 핸드그라인더는 보호덮개 설치 후 사용하기 바람.

※ 산업안전 보건 기준에 관한 규칙 제93조(방호장치의 해체 금지)



○ 건설기계 안전(토목부)

- 현장에서 사용중인 굴삭기는 근로자 협착 및 충돌재해 예방을 위하여 장비실명제를 부착 바람, 또한 후해지 장치를 설치 하여 안전성 확보 요망.

※ 건설안전기본지침 공통-032(굴삭기)



○ 화재/폭발/질식 재해 예방(토목부)

- 작업구간에 비치된 이동식 소화기는 정기적(매월 1회 이상)으로 점검을 실시하고 관리하기 바람.

※ 건설안전기본지침 p49 소방시설 설치및관리



○ 기타 안전관리(토목부)

- 현장에 반입된 시멘트는 물질안전보건자료를 게시하여 위험물보관소에 보관하기 바라며, 빈번한 사용으로 부득이하게 위험물 보관소에 보관하기 곤란한 경우에는 구획을 정하여 보관하기 바람.

※ 건설안전 기본지침 공통-24(위험물 보관소)



○ 품질관리(토목부)

- 지하차도 상단부 철근이 장기간 노출로 녹이 심하게 진행중으로 녹방지를 위해 방수커버로 보호 하기바람.

