




정기(기동점검) 점검 결과보고

[서울의료원 권역응급의료센터 증축공사]

- 점검일시 : 2020.01.17 (금)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 이상현

<p>○ 추락재해 예방(건축부)</p> <p>- 1층 개구부는 근로자 추락우려가 있으므로 안전 조치하기 바람 ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제43조(개구부 등의 방호조치)</p>	
<p>○ 추락재해 예방(건축부)</p> <p>- 옥상 계단실 창문 설치예정인 부분은 추락위험이 있으므로 난간 등 안전조치 하기 바람 ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제42조(추락의 방지)</p>	
<p>○ 추락재해 예방(건축부)</p> <p>- 옥상 합판으로 덮어놓은 엘리베이터 설치 예정지는 근로자가 올라갔을 시 추락 우려가 있으므로 안전조치 하기 바람 ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제42조(추락의 방지)</p>	

○ 낙하·비래 재해 예방(건축부)

- 1층 외부비계에 올려놓은 자재는 낙하우려가 있으므로 이동조치 하기 바람
- ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제14조(낙하물에 의한 위험의 방지)



○ 가설비계 안전(건축부)

- 발끝막이판 및 안전난간이 없는 이동식 비계는 추락 및 낙하사고 우려가 있으므로 조치하기 바람
- ※ 건설안전 기본지침 공통-007(이동식비계)



○ 중량물취급 안전(건축부)

- 현장에서 사용하는 항공마대에는 철사 등 날카로운 자재 적치 금지하기 바람
- ※ 건설안전 기본지침 공통-014(항공마대)



○ 기타 안전관리(건축부)

- 감리 안전점검 일지는 양호하게 관리되고 있음

