

16. 가로변 녹지량 확충(금천구)

(자치구 평가 순위 : 1)

□ 사업계획

- 위 치 : 시흥대로72 ~ 시흥대로108 (시흥대로)
- 규 모 : 플랜터 설치 93㎡(공사구간길이 연장 360m)
- 사 업 비 : 100,000천원
- 사업기간 : 2020. 2. ~ 2020. 6.
- 조사내용(시 관리 도로에 한함)

구 분	조사항목	조 사 결 과
대상지 현황	○ 관리구분	시관리 도로
	○ 도로 폭(차선)	시흥대로 : 50m(왕복 4~6차선)
	○ 보도 폭	기존보도 : 3~4 m
	○ 보도 폭 대비 통행인 유무	유
도시계획사항	○ 상업, 주거지역 등	준공업지역
	○ 도시계획시설	도로(토지이용계획확인원 참조)
대상지 주변 타 사업 병행 추진가능 여부	○ 벽면녹화 시행가능 여부	불가
	○ 가로수 병열 식재 가능여부	불가
통행유무	○ 보도폭 대비 통행인 유무	유
사후관리	○ 관리가 용이	보통
	○ 관리가 어려움	-
사업효과	○ 경관적 측면	가로수가 없는 구역으로 녹지량 확보
	○ 이용적 측면	그늘제공 및 휴식공간 제공

※ 띠 녹지 조성 등 가로수 생육환경 개선사업 대상은 제외

○ 공사내역

구분	공종	규격	수량	단위	단가	금액	비고
	계					100,000,000	
녹지량 확충	플랜터설치		210	m	300,000	63,000,000	
	수목식재		93	m ²	161,000	15,000,000	
	철거비 등 부대비		93	m ²	236,000	22,000,000	

※ 210m = 1개소 플랜터길이×2+2m

※ 93m² = 84(설치플랜터 연장 총길이) × 1.1m(플랜터폭)

※ 제경비 포함 작성

○ 자치구 검토 의견

- 해당 공사구간은 하부에 하수관거가 있어 가로수가 없는 구간으로서 녹지량 확충 사업 대상지에 적합함.

□ 위치도



□ 현황사진 등



전 경
(신규플랜터설치)



근 경
(기존플랜터)

작성자 : 금천구 공원녹지과 장자영 (e-mail : xoro@seoul.go.kr tel : 2627-1676)