



서울특별시농수산물공사

수신자 내부결재
(경유)

제목 가락몰 업무동 청사 사무실(15~17층) 바닥 평탄화 시설보완공사

1. 시설운영팀-654호(2020.2.25) 「가락몰 업무동 사무실 바닥 평탄화 시설보완을 위한 현장조사 결과보고」와 관련입니다.
2. 상기 대호와 관련하여 가락몰 업무동 청사 사무실 바닥 평탄화 불량을 보수하고자 「가락몰 업무동 청사 사무실(15~17층) 바닥 평탄화 시설보완공사」를 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 가락몰 업무동 청사 사무실(15~17층) 바닥 평탄화 시설보완공사

나. 공사내용 : 철거 및 수장+미장공사

구분	가락몰 업무동 청사 사무실(15~17층) 바닥 평탄화 시설보완공사	
공사 세부 내용	① 건축물 보양 : 176.2㎡ ② 현장정리 : 176.2㎡ ③ 보호층 및 타일 철거 : 176.2㎡ ④ 건설폐기물처리 : 0.72ton	⑤ 콘크리트 면처리(샌딩) : 176.2㎡ ⑥ 바닥 미장(셀프레벨링) : 176.2㎡ ⑦ 바닥 비닐타일 깔기 : 176.2㎡ ※ 세부내용은 설계도서 참조

< 공사 도면 >

구분	17층 동,서관 평면도	16층 동,서관 평면도	17층 동관 평면도
위치도 & 평면도			

다. 소요예산 : 20,900,000원(부가가치세 포함)

라. 공사기간 : 착공일로부터 29일간

마. 예산과목 : 건물유지비 [사업비용-영업비용-도매시장관리원가-수선유지교체비]

바. 예산현황 (단위 : 천원)

구분	예산액	배정액	기집행액	금회집행액	예산잔액
건물유지비 (시설운영팀)	500,429	125,108	40,792	20,900	459,637

사. 계약방법 : 일반수의계약

아. 계약업체 :