

# 정기(기동점검) 점검 결과보고

## [세운상가군 공공공간 조성공사(2단계)[장기1차]]

- 점검일시 : 2021.04.20 (화)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 이경석

○ 화재/폭발/질식 재해 예방(건축부)

- 현장에 비치된 소화기 월 정기안전점검이 5월 점검여부가 기록되어 있는 등 관리가 미비하니 형식적인 점검이 아닌 내실있는 소화기 점검이 되도록 보완요망

※ 건설안전 기본지침 P49(소방시설 설치 및 관리)



○ 감전재해 예방(건축부)

- 분전반 미시건 되어 감전재해 우려가 있으니 보완요망

※ 건설안전 기본지침 공통-16 (분전반)



○ 건설기계 안전(건축부)

- 현장에서 사용중인 굴삭기는 낙하 또는 협착·충돌 재해 예방을 위하여 아래사항을 보완하기 바람.

- ① 장비실명제 부착
- ② 후방 접근금지봉 설치
- ③ 자리 비울시 출입문 시건
- ③ 혹 해지장치 설치

※ 건설안전 기본지침(개정) 공통-029(건설기계), 032(굴삭기)



○ 추락재해 예방(건축부)

- 현장에서 사용중인 사다리는 아웃트리거가 없는 제품으로 현장에서 사용을 금하기 바람, 불안전하게 적치되어 있어 하부로 추락할 우려가 있으니 조치요망

※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제42조(추락의 방지)



○ 추락재해 예방(건축부)

- 현장 방호선반 용도로 사용중인 합판은 불안정하게 거치되어 있어 하부로 추락시 통행하는 보행자 재해 우려가 있으니 보완요망
- ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제42조(추락의 방지)



○ 화재/폭발/질식 재해 예방(건축부)

- 현장에 사용중인 위험물보관소는 미시건 및 산소용기 수량이 실제수량과 상이하니 관리바라며 위험물보관소 앞 자재나 기타물건 적치는 비상상황시 대응이 어려우므로 관리요망

※ 건설안전 기본지침 공통-023(산소절단기 및 가스용기), 024(위험물 보관소)



○ 화재/폭발/질식 재해 예방(건축부)

- 현장 분전반 옆 적치된 페인트등 가연성자재는 화재재해 우려가 있으니 위험물보관소에 별도 보관요망

※ 건설안전 기본지침 - 공통 024(위험물 보관소)

