

















안전점검실시대장(제17조 관련)

점검일	점검 결과				특이사항	안전관리자(인)
	양호	요주의	요수리	이용금지		
2019. 10.1.화	○					한희진 
11.1.금	○					한희진 
12.2.월	○					이시영 
2020. 1.3.금	○					이시영 
2.4.화	○					이시영 
3.16.월	○					이시영 
4.9.목	○					이시영 
5.8.금	○					이시영 
6.3.수	○					이시영 
7.6.월	○					이시영 
8.6.목	○					이시영 
9.2.수	○					이시영 
10.6.화	○					이시영 
11.2.월	○					이시영 
12.3.목	○					이시영 
2021.1.5.화	○					이시영 
2.1.월	○					이시영
3.3.수	○					이시영
4.1.목	○					이시영
5.3.월	○					이시영

[별표 2] 어린이놀이시설의 안전점검 항목 및 주기(제11조 관련) [2021.5.3.월]

(점검결과) 양호 : ○, 요주의 : △, 요수리 : V, 이용금지 : ×

구 분	점검항목	점검주기		점검결과
		권고	의무	
부대 시설	○ 울타리, 의자, 가로등의 고장 또는 파손	매일	월간	○
	○ 화장실의 파손 및 청결	매일	월간	○
	○ 식수대, 쓰레기 처리대의 파손 및 청결	매일	월간	○
	○ 놀이터 표지판의 파손 및 내용물 지워짐	1주	월간	○
놀이터 공통 사항	○ 모든 놀이기구 및 시설의 낙후, 휘어짐	1주	월간	○
	○ 움직임이 많은 영역에 밧줄이나 전선의 늘어짐	매일	월간	○
	○ 놀이터내 전기, 고압선, 유독물질, 유리조각 등 위험물질 존재	매일	월간	○
	○ 유실 모래의 보충 및 굳은 모래 부수기	2주	월간	○
	○ 놀이터의 배수, 쓰레기 적재 및 입구의 주차 상태	매일	월간	○
	○ 기둥의 고정 및 조임 장치의 조임 상태	매일	월간	○
	○ 가구 및 시설의 베어링의 윤활	매일	월간	○
	○ 가구 및 시설의 도장 상태	2주	월간	○
그네	○ 그네고리('S' 혹)의 풀림 및 파손	매일	월간	
	○ 그네 좌석판의 파손	매일	월간	
	○ 그네 회동구 베어링의 윤활유 주입 상태	매일	월간	
	○ 그네 줄의 꼬임	매일	월간	
	○ 그네 체인의 모양 변형	1주	월간	
	○ 그네 줄의 균형 상태	매일	월간	
	○ 그네 추락지대까지 바닥재의 충분 여부, 추락시 상해위험 장애물 존재	매일	월간	
	○ 신체부위가 낄 수 있는 틈새의 존재	매일	월간	
	○ 금속재질의 녹 발생	1주	월간	
	○ 금이 간 곳의 존재	매일	월간	
	○ 페인트 칠이 벗겨짐	2주	월간	
	○ 돌출부나 거친면의 존재	1주	월간	
	○ 볼트나 나사의 풀림	매일	월간	
미끄럼틀	○ 미끄럼틀 보호벽(난간)의 파손	1주	월간	○
	○ 미끄럼틀 계단의 파손	1주	월간	○
	○ 미끄럼틀 활주판의 요철 및 파손	1주	월간	○
	○ 착지판에 흙 및 물의 존재	매일	월간	○
	○ 신체부위가 낄 수 있는 틈새의 존재	매일	월간	○
	○ 금속 재질의 녹 발생 상태	1주	월간	○
	○ 금이 간 곳의 존재	매일	월간	○
	○ 페인트 칠이 벗겨짐	2주	월간	○
	○ 돌출부나 거친면의 존재	1주	월간	○
○ 볼트나 나사의 풀림	매일	월간	○	
흔들 놀이 기구	○ 시소의 무게 균형 상태	매일	월간	
	○ 충격 완화용 타이어의 파손	1주	월간	
	○ 지지대와 시소판의 연결부위의 원활성 및 회전성	1주	월간	
	○ 시소가 좌·우로 흔들림	1주	월간	
	○ 손잡이가 흔들림	1주	월간	
	○ 신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새	매일	월간	
○ 금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식	1주	월간		

구 분	점검항목	점검주기		점검결과
		권고	의무	
	○ 기구의 금이 간 곳	매일	월간	
	○ 페인트 칠이 벗겨짐	2주	월간	
	○ 돌출부나 거칠음	매일	월간	
	○ 볼트나 너트 등의 나사풀림	매일	월간	
회전 놀이 기구	○ 회전상태(베어링 상태)	2주	월간	
	○ 손잡이의 파손	매일	월간	
	○ 회전판의 기울어짐이나 흔들림	1주	월간	
	○ 회전축의 파손, 기울어짐, 흔들림	1주	월간	
	○ 회전축의 움직이는 부분의 노출	1주	월간	
	○ 신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새	매일	월간	
	○ 금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식	1주	월간	
	○ 금이 간 곳의 존재	매일	월간	
	○ 페인트 칠이 벗겨짐	2주	월간	
	○ 돌출부나 거칠음	1주	월간	
	○ 볼트나 너트 등의 나사풀림	매일	월간	
정글짐 · 건너는 기구	○ 파이프가 휘어짐	1주	월간	
	○ 금속부분의 녹슴	1주	월간	
	○ 금이 간 곳의 존재	매일	월간	
	○ 페인트 칠이 벗겨짐	2주	월간	
	○ 돌출부나 거칠음	1주	월간	
오르는 기구	○ 그물망(체인, 타이어) 사이의 연결 부위 고정성	매일	월간	○
	○ 손잡이(파이프, 체인, 타이어)의 파손(갈라짐, 휘어짐, 영킹, 벗겨짐)	매일	월간	○
	○ 지지대가 느슨해졌는 지 여부	매일	월간	○
	○ 신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새	매일	월간	○
	○ 금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식	1주	월간	○
	○ 금이 간 곳의 존재	매일	월간	○
	○ 페인트 칠이 벗겨짐	2주	월간	○
	○ 돌출부나 거칠음	1주	월간	○
○ 볼트나 너트 등의 나사풀림	매일	월간	○	
건너는 기구 · 공중 놀이 기구	○ 손잡이 파이프(혹은 링)가 파손(갈라짐, 휘어짐)	1주	월간	
	○ 신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새	매일	월간	
	○ 금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식	1주	월간	
	○ 금이 간 곳의 존재	매일	월간	
	○ 페인트 칠이 벗겨짐	2주	월간	
	○ 돌출부나 거칠음	1주	월간	
	○ 볼트나 너트 등의 나사풀림	매일	월간	
물이용 놀이 기구	○ 급·배수 상태(물공급 노즐, 오버플로우, 배수구 등)	매일	월간	
	○ 매달려 있는 구동구조물 상태(베어링, 이중안전장치 등)	2주	월간	
	○ 미끄럼방지 조치 상태(테잎, 매트 등)	1주	월간	
	○ 수질오염 상태(부유물질 등)	매일	월간	
	○ 기초부, 연결부 등의 물고임 및 부식 상태	매일	월간	

* 조합놀이대는 상기 점검항목 중에서 해당되는 부분을 선택하여 점검