

# 시설물 상태평가기준

등급	상 태	평가(조치)기준
A급	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 현재는 문제점이 없으나 정기점검이 필요한 상태 ⇒ 안전시설</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 이상이 없는 시설</li> </ul>
B급	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 경미한 손상의 양호한 상태 ⇒ 간단한 보수정비 필요</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 지속적 관찰이 필요한 시설</li> </ul>
C급	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 보조부재에 손상이 있는 보통의 상태 ⇒ 조속한 보강 또는 일부시설 대체 필요</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 보수·보강이 이행되어야 할 시설로서 현재 결함상태가 지속될 경우 주요부재의 결함을 유발할 우려가 있는 시설</li> </ul>
D급	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 주요부재에 진전된 노후화 또는 구조적 결함상태 ⇒ 긴급한 보수·보강 및 사용제한 여부 판단 필요</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 조속히 보수·보강하면 기능을 회복할 수 있는 시설이거나 현재의 결함상태가 지속되면 단면손실 등으로 기능상실 우려가 있는 시설</li> <li>● 보수·보강 이행시까지 결함의 진행상태를 수치적 계측관리가 필요한 시설</li> <li>● 결함사항의 진전이 우려되어 사용제한 등의 안전조치가 필요한 시설</li> </ul>
E급	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 주요부재에 진전된 노후화 또는 단면손실이 발생하였거나 안전성에 위험이 있는 상태 ⇒ 사용금지 및 개축 필요</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 적정 유지보수 시기를 일실한 시설물로서 보수·보강 하는 것보다 철거, 재가설하는 것이 경제적이라고 판단되는 시설</li> <li>● 철거, 재가설 전까지 재난조짐 상태의 수치적 계측관리가 필요한 시설</li> <li>● 붕괴사고 예방을 위하여 긴급 보강 등 응급 조치와 사용제한·금지조치가 필요한 시설</li> </ul>