

보도육교 점검표

○ 시설물명 :

○ 점검일자 :

○ 시설물 상태평가 : 현재 등급, 평가결과 : A B C D E 등급

○ 점검세부사항

○ 점검자 :

○ 점검자 :

구분			항목	점검결과		지적사항	조치사항	비고 (미점검사유)
				유	무			
상 부 공	콘 크 리 트 구 조	주형	이상진동					
			균열					
			박리,철근노출부식					
			파손(균열탈락등)					
			누수, 백태					
		횡형	균열					
			박리,철근노출부식					
			파손(균열탈락등)					
			누수, 백태					
			상판	균열				
	박리,철근노출부식							
	파손(균열탈락등)							
	누수, 백태							
	강 구 조	주형 강상판		부재의균열				
			부재의처짐,변형,탈락					
			볼트(리벳)의탈락,이완					
			용접부균열					
			부식					
			이상진동					
			이상음					

구분			항목	점검결과		지적사항	조치사항	비고 (미점검사유)
				유	무			
상부공	강구조	교좌 장치	파손, 부식, 위치이탈등					
			기능장애(페인트오물등 으로 오염)					
		교면 포장	균열, 파손타락					
			손상부위로 누수					
하부공	교각(교대) 계단부	균열						
		철근노출, 부식						
		파손, 탈락						
		누수, 백태						
		침하, 이동및경사						
		볼트(리벳)의이완, 탈락						
		계단부미끄러짐방지 시설파손, 탈락등						
기타	난간	콘크리트	변형, 균열, 파손, 탈락					
		철재	변형, 탈락, 부식					
	조명시설	조명시설의 파손, 탈락, 부식						
		배선이늘어지거나절단						
	배수시설	배수구	배수구손상					
			퇴적물존치					
			교면체수					
		배수관	배수관의파손					
			퇴적물존치					
			배수관길이					
안전시설	통행제한높이표지판부착							
	표지판의 높이표시와 실제높이							
	기타높이							

교량 점검표

○ 시설물명 :

○ 점검일자 :

○ 시설물 상태평가 : 현재 등급 평가결과 : A B C D E 등급

○ 점검세부사항

○ 점검자 :

○ 점검자 :

구분			항 목	점검결과		지적사항	조치사항	비고 (미점검사유)
				유	무			
상부 교	콘크리트 구조	주형	이상진동					
			균열					
			박리,철근노출부식					
			파손(균열탈락등)					
		누수,백태						
		횡형	균열					
			박리,철근노출부식					
			파손(균열탈락등)					
	누수,백태							
	상판	균열						
		박리,철근노출부식						
		파손(균열탈락등)						
누수,백태								
하부 교	콘크리트 구조	교각구 체교대 구체	박리,철근노출					
			손상,균열					
	기초	세굴방지공, 호안	세굴					
			침하					
			이동					
			유실					

구 분		항 목	점검결과		지적사항	조치사항	비고 (미점검사유)	
			유	무				
난 간 연 석	강재	부식						
		탈락						
		파단						
		변형						
	콘크리트	균열						
		박리,철근노출						
포 장	아스팔트포장	단차,요철						
		포트홀						
		바퀴자국						
		누수,체수						
	콘크리트포장	마모						
		파손						
신 축 장 치	본체	강재	파단					
			유간이상					
			이상음					
			변형(단차등)					
	고무	유간이상						
		파단						
		이상음						
		변형						
		손상						
		손상						
후타설재	손상							
	박리,철근노출							
배수시설 (배수구,배수관)		파단						
		누수,체수						
		변형						
		토사등의 퇴적						
방음시설 조명시설 첨부물		파단						
		변형						
		손상						

사면 점검표

○ 시설물명 :

○ 점검일자 :

○ 시설물 상태평가 : 현재 등급 평가결과 : A B C D E 등급

○ 점검세부사항

○ 점검자 :

○ 점검자 :

점 검 항 목	점 검 결 과		조 치 계 획
	O, X	내용(위치, 상태)	
■ 절토부 • 인장균열 발생 여부 • 침하 발생 여부 • 배불음 발생 여부 • 급격한 지하수 용출여부 • 기존 지하수 탁도 변화여부 • 지속적인 낙석발생 여부			
■ 상부자연사면 • 인장균열의 발생 여부 • 침하의 발생 여부 • 낙석의 발생 여부			
■ 절개지·낙석위험지구 • 절개지, 암반 등에서 결빙과 해빙의 반복으로 토사 유실 위험성 여부 • 낙석방지책, 망 등 안전시설 설치 및 훼손, 방치 • 위험지역 안내표지판 설치여부 • 기타			
■ 도로 • 균열의 발생 여부 • 침하의 발생 여부 • 도로용기 발생 여부			
■ 보수/보강을 위한 설치된 시설물 • 시설물 변형 여부 • 시설물 파손 여부 • 배수시설의 배수기능 유지 여부			
■ 긴급상황대비 • 수방자재 가용 여부 • 우회도로 확보 여부			