

2016. 사방시설 유지관리 사업(추가)

□ 추가 대상지

- 위 치 : 홍은동 산1-509
- 사업기간 : 2016. 3월 ~ 10월
- 소요예산 : 13,340천원

□ 추진현황(대상지)

연번	대상지	사업내용	완료년도	준공금	비고
1	홍은동 산1-509	안전난간 11경간, 콘크리트 보강, 스크린 등	-	-	배수로 내 위험시설 철고 완료

□ 예산요구 사유

- 배수로 내 위험시설(경로당) 철거 후, 위험시설로 인하여 설치되지 못한 안전시설(스크린, 안전난간)의 설치가 반드시 필요한 실정임
- 아울러, 시설물 철거로 인하여 연접 도로의 단차가 발생하여, 이에 따른 안전조치가 필요함

□ 사업비 산출내역

구분	공종	규격	단위	수량	단가	금액	비고
계						13,340,000	
홍은동 산1-509 (호박골 경로당 철거 위치)						13,340,000	
시설물 보완공사	안전난간	목재 W2000×H1500	경간	7	700,000	4,900,000	집수정 상부
	안전난간	스테인리스 W2000×H1000	경간	4	470,000	1,880,000	배수로 변
	콘크리트 보강	H1000	m	7	100,000	700,000	
	통나무편책	H=0.32 (Ø0.12×1.5m)	m	7	110,000	770,000	
	스크린	W3000×H500×t600	개소	1	300,000	300,000	
	콘크리트 포장 깨기 및 재포장	(소형브레이커+압축기 +인력타설)	㎡	1.5	300,000	450,000	
부대공	폐기물 처리 등		식	1	200,000	200,000	

