



---

# 스포츠를 통한 행복한 서울만들기

(Sportopia 마스터플랜)

---

2012. 10. 4.

문화관광디자인본부  
(체육진흥과)

# 목 차

I . 추진 배경	1
II . <i>Sportopia</i> 비전 체계	2
III . <i>Sportopia</i> 5대 마스터 플랜	3
1. 스포츠 참여 확대	3
2. 스포츠 사회통합	10
3. 스포츠 일자리 창출	16
4. 스포츠 시설 개선	20
5. 스포츠 조직·제도 개혁	37

# 스포츠를 통한 행복한 서울 만들기

(Sportopia 마스터 플랜)

I

## 추진배경

### ■ 스포츠를 통한 질병예방과 삶의 질 향상에 관심

- 스포츠로 인한 건강 증진과 의료비 절감, 미래복지비용 축소 효과
- 삶의 질 향상, 스포츠의 생활화로 인식 변화

### ■ 스포츠 취약계층에 대한 체육 복지 수준 향상 필요

- 계층별·생애주기별 스포츠에 대응하는 정책 제시
- 스포츠 수요 증대를 청년 일자리 창출과 연계
- 사회적 약자를 배려하고 참여시켜 사회통합

### ■ 세계화, 정보화, 학교 폭력 등 사회·환경 변화에 대응

- 저출산, 고령화, 외국인 증가 등 인구·가구 구조 변화
- 소득증대, 근로시간 감소, 계층 간 양극화 심화 등 경제 환경 변화
- 학교 폭력 등 해결 방안으로 체육 수요 증가 등 사회 환경 변화

### ■ 환경 변화와 시민요구에 부응하는 스포츠 발전방안 제시

- 전문 체육, 생활체육, 학교체육의 유기적인 협력체계 구축 필요
- 체육환경 변화에 대응할 수 있는 전문화된 행정조직 구축
- 한정된 자원문제를 극복하는 민간의 협력을 통한 체육시설 리모델링

# II Sportopia 비전체계

## ■ 목표 · 방향

**비전** 스포츠를 통해 건강하고 행복한 서울

**목표** 모두가 참여하게, 모두가 함께하게, 시민이 만족하게, 시민이 건강하게

<b>추진 방향</b>	건강유지 증진	⇒	행복권, 삶의 질 향상
	여가 활동		생활화, 습관화
	개인적 선택		市の 책무, 시민의 기본권

### 5대 과제 24개 사업

<b>정책 과제</b>	<b>① 스포츠 참여 확대</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 주1회 이상 스포츠 참여율 53%⇒70% 달성</li> <li>2. 스포츠 자발적 참여 동기부여</li> <li>3. 의료계와 협력을 통한 참여율 제고</li> <li>4. 관전스포츠 활성화</li> <li>5. 세계정상급 국제스포츠 대회 신설</li> </ol>
	<b>② 스포츠를 통한 사회통합</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. 사회복지시설 스포츠 서비스 확대</li> <li>7. 저소득층 스포츠 지원</li> <li>8. 장애인 스포츠 지원</li> <li>9. 1인 가구 여성 스포츠 지원</li> <li>10. 외국인·다문화 가정 스포츠 지원</li> </ol>
	<b>③ 스포츠 일자리 창출</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>11. 공공분야 체육지도자 일자리 확충-145개</li> <li>12. 체육 보조교사 및 강사 채용 확대-449개</li> <li>13. 직장 체육 일자리 창출-500개</li> <li>14. 스포츠 전공자 구직지원 강화</li> </ol>
	<b>④ 스포츠 시설 개선</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>15. 공공 생활체육 시설 확충, 지역 간 격차 해소</li> <li>16. 학교 체육시설 야간 개방 추진</li> <li>17. 스포츠 과학지원센터 설립</li> <li>18. 체육시설 이용 편의성 제고</li> <li>19. 주요 시립 체육시설 개선</li> </ol>
	<b>⑤ 스포츠 조직 · 제도 개혁</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>20. 3대 체육회 통합을 통한 상호 연계성 강화</li> <li>21. 체육회 재정자립 방안 마련</li> <li>22. 체육행정 조직 기능조정</li> <li>23. 시 직장운동경기부 개편</li> <li>24. 글로벌 체육법제 마련</li> </ol>

## ■ 계획의 성격

- 2020년까지 서울시의 중장기적인 체육진흥 기본정책
- 체육환경변화 · 소요예산에 따라 2년 단위 연동계획 재수립

### Ⅲ

## *Sportopia* 5대 마스터 플랜

### 1

## 스포츠 참여 확대

시민들의 스포츠 활동에 대한 다양한 인센티브 제공, 관련 기관과의 협력을 통해 시민들의 스포츠 활동 참여율을 높임으로써 의료비 절감과 시민건강 증진

### ■ 현황 및 실태

#### ① 스포츠 활동 참여율이 낮음

- 서울시민 주1회 이상(30분 이상) 규칙적 스포츠 활동 참여율은 53%<sup>1)</sup>
  - 스웨덴 94%, 핀란드 93%, 노르웨이 89%, 호주·덴마크 82%, 뉴질랜드 79%, 일본 74.5%, 캐나다 71%<sup>2)</sup>
  - 걷기(32%), 등산(16%), 헬스(13%), 축구(10%), 자전거(5.5%)순임<sup>3)</sup>
- 스포츠 참여율 50%시 연간 의료비 절감효과 1조 4천억 원<sup>4)</sup>
  - 개인이 스포츠 활동으로 월 4만원 지출시 건강증진 효과는 월 329천원(8배)
- 유럽의 사망자 중 최고 15%가 운동부족과 관련된 질병에 기인<sup>5)</sup>
  - 운동으로 50-80세 남성은 3.1년, 여성은 4년의 장애기간 감소 효과
- 시민의 스포츠 참여를 유도하기 위한 동기 부여 미흡

#### ② 참여율 증대를 위한 의료 단체와 파트너십 부재

- 스포츠 활동으로 건강한 사람에 대해 건강보험료에 차별을 두지 않음
  - 스웨덴의 경우 1차 의료 기관에서 약품처방과 함께 신체활동 처방<sup>6)</sup>

1) 국민체육진흥공단 체육과학연구원, 「규칙적 체육활동 참여의 경제적 효과」 2007. 참조

2) 서울대 조옥연, 「생활체육정책 유형에 관한 국가 간 비교 연구」, 2012.4월, 한국콘텐츠학회 논문지 p.461 참조

3) 문화체육관광부, 「국민생활체육활동 참여 실태조사」 2010 참조

4) 시정개발연구원, 「2020 체육진흥 기본정책 보고서」 2012.8월 p.7 참조

5) 한국국제대학교 박정배, 「건강과 신체활동」, 스포츠 과학 p.34 참조

### ③ 생애 주기별 맞춤형 스포츠 프로그램 미비

- 아동기(7-12세)는 방과 후 학원 수강 등으로, 청소년기(13-19세)는 대학 입시 준비 등으로 스포츠 활동 부족
  - 10~19세의 스포츠 경험이 성인·노년기의 질병 감소와 연관<sup>7)</sup>
- 청년기(20-39세)는 취업준비, 진로결정 등으로, 장년기(40-59세)는 출산, 가사, 업무, 음주 등으로 스포츠 활동 부족
- 노년기(60세 이상)는 적절한 프로그램 및 시설 부족, 관심도 미흡
  - 서울시 어르신 인구는 전체의 10%(105만 명), 의료비는 7년 사이 4배 증가

### ④ 보고 즐기는 관전 스포츠 활동 부족<sup>8)</sup>

- 최근 1년간 스포츠경기를 관람한 '경험이 있다'는 응답은 17.9%임
  - 관전 빈도는 연 1-2회가(60.8%) 대부분, 종목은 야구(70%), 축구(36%), 농구(9%), 배구(2.3%) 순임
- 남성의 스포츠 관람률은 25.8%로 여성의 10.3%에 비해 2배 이상 높음
  - 연령별로는 10대~20대가 29%, 50대~60대 이상은 4% 수준

### ⑤ 서울을 상징하는 독창적인 국제스포츠 행사 부재

- 2008-2012년 국제대회개최 현황 : 총 20회
  - 정기개최 : 서울국제마라톤대회(총5회), 세계여자비치발리볼대회(총5회) 등
  - 수시개최 : 투르드서울 국제도로사이클 대회(총2회), 국제트라이애슬론대회(총2회), 한강국제요트대회(총2회)등 대부분 2~3년마다 신설 또는 폐지

6) 한국국제대학교 박정배, 「건강과 신체활동」, 스포츠 과학 p.41 참조

7) 조정환, 서울여자대학교, 「신체활동증진 평가와 생애주기 모형」 p.2, 한국체육측정평가학회지, 2011.13(3)

8) 서울연구원, 「2020 체육진흥 기본정책 보고서」 2012.8월 p.136 참조

## ■ 추진 방안

### ① 2020년까지 주 1회 이상 스포츠 참여율 53%→70% 달성

#### ① 걷기·등산 프로그램 확대 및 적극적 홍보

##### ● 서울의 지형을 활용한 다양한 걷기 프로그램 확대 및 신설

- 서울성곽 트레킹(연4회), 서울시민 등산학교(연7회)를 매월 1회로 확대
- 희망서울걷기대회(매년 9월 개최, 1만여명 참가) 참여인원을 5,000명이상 확대
- 청계천 걷기대회, 남산둘레길 걷기대회, 한강걷기 대회 등 신설

##### ● 공원, 등산로, 간이 체육시설 등에서 주민들이 손쉽게 할수 있는 서울형 체조 또는 댄스 개발 및 보급

- UCC 동영상 콘테스트를 통해 선발
- 생활체육지도자를 통해 자치구, 체육시설 등에 보급

##### ● 기 조성된 『걷고 싶은 서울길』 홍보를 통한 걷기 운동 확대 (공원녹지국)

- 생태문화길(133개) : 접근이 용이하고, 경관이 우수한 코스로 구성
  - ▶ 숲길(47개), 숲길여행길(22개), 공원길(28개), 역사문화길(21개), 하천길(15개)
- 서울둘레길(12개소) : 서울의 역사, 문화, 자연생태 탐방 네트워크 구축
  - ▶ 내사산둘레길(21km)-남산, 낙산, 인왕산, 북악산을 연결
  - ▶ 외사산둘레길(157km)-관악산, 북한산, 대모산, 수락산, 봉산, 아차산을 연결
- 서울자락길(5개소) : 등산코스 중 노약자 및 가족단위의 편익제공
  - ▶ 북한산, 신정산, 안산(조성완료) 관악산, 매봉산(조성예정)

※ 인터넷홈페이지 운영 : <http://parks.seoul.go.kr>

##### ● 소요 예산('13) : 330백만 원 (기정 230백만 원, 신규 100백만 원-미확보)

- 2013년부터 매년 100백만 원 신규예산 소요

##### ● 추진일정 : 2013년 상반기 세부계획 수립, 하반기 실시

## ② 운동 10계명, 생애주기별 스포츠 프로그램 마련·보급

### ● 운동 10계명 선정 : 체육진흥과(안) 마련, 전문가 의견 수렴 후 발표

- 운동 10계명(예시)

1. 의도적으로 걸어라.	6. 계단을 회피하지 말라.
2. 가능하면 달려라.	7. 운동화를 즐겨 신어라.
3. 산을 가까이 하라.	8. 운동을 통해 땀을 흘려라.
4. 공원에서 만나라.	9. 자전거를 친구 삼아라.
5. 스포츠 룩으로 옷을 입으라.	10. 누구와 함께 운동하라.

### ● 질병 예방과 운동의 상관관계를 시민들이 알기 쉽게 표로 제시

- 예시) 걷기 ⇒ 심장병, 등산 ⇒ 우울증, 달리기 ⇒ 당뇨병 등

### ● 개인의 생애 주기별 스포츠 활동 매뉴얼을 마련·보급

- 외국 사례, 체육전문가 등의 의견을 수렴하여 매뉴얼 마련후 학교, 자치구, 사회복지시설 등에 보급

- 서울시 활용매체(교통방송, 전광판, 홈페이지, 반상회 등)를 통한 자체 홍보

- 공원, 등산로, 체육시설, 학교 운동장 등에 생애 주기별 운동방법 안내표지 설치

- 생애주기별 개인의 스포츠 활동 기준 (안)

생애주기	연령	주당 횟수	추천 운동	사유
아동기	7-12	3회 이상	줄넘기, 자전거, 수영	- 짧게 반복하며 놀이를 동반, 흥미 유발 - 신체를 균형 있게 발달
청소년기	13-19	5회 이상	걷기, 달리기, 에어로빅, 줄넘기, 수영, 팔굽혀펴기, 윗몸일으키기 등	- 청소년기에 쌓은 기초체력이 평생건강에 영향 - 근육과 골격형성에 도움, 심폐 지구력과 근력, 유연성 등 체력을 고르게 발달
청년기	20-39	3-4회 이상	달리기, 계단 걷기, 스트레칭, 웨이트 트레이닝	- 가정과 사회에서 다양한 사회적 역할 수행 및 생산 활동으로 시간부족 - 근무 시간 중 또는 출퇴근시간 이용한 스트레칭, 걷기, 달리기, 웨이트트레이닝 실시
장년기	40-59	5회 이상	걷기, 수영, 달리기, 등산, 아령, 웨이트 트레이닝	- 노화시작, 골격 및 근육기능 약화, 요통 골다공증 등의 질병에 노출 - 일상생활에서 쉽게 할 수 있는 운동으로 체력저하를 막는 것이 필요
노년기	60이상	3회 이상	스트레칭, 맨손체조, 산책, 등산, 수영, 러닝머신, 고정식 자전거, 요가, 걷기, 게이트볼	- 운동기능이 둔화, 심폐 기능과 면역능력이 떨어져 질병에 노출 - 일상에서 쉽게 할 수 있고 근육을 유연하게 해주는 레크리에이션, 스트레칭, 맨손체조, 산책 등 적합



### ③ 스포츠 참여 확대 공동 캠페인 실시

- 스포츠 관련 기업(코오롱, 나이키, 아디다스 등)의 협찬을 받아 스포츠 활동의 개인 건강증진 및 사회·경제적 효과에 대한 공익광고 및 캠페인 전개
- 주요 언론사와 스포츠 테마 연중 기획캠페인 추진
- 서울시 활용매체(교통방송, 전광판, 홈페이지, 반상회 등)를 통한 홍보
- 공원, 등산로, 체육시설, 학교 운동장 등에 스포츠를 통해 예방할 수 있는 질병, 운동10계명, 생애주기별 운동방법 등에 대한 안내포지 설치
- 소요 예산('13) : 없음 (신규 - 전액 기업 협찬 추진)
- 추진 일정
  - 2013년 상반기 : 참여기업 및 언론사 협의, 광고·캠페인 문안 확정
  - 2013년 하반기 : 캠페인 전개, 서울형 댄스 보급, 스티커 등 배포

### ② 스포츠 자발적 참여 동기 부여

- 체력 증진율이 우수한 시민 40~50명을 반기별로 선정, 공공 체육시설 무료 이용권 또는 프로경기 관람권 제공
  - 보건소나 구 체육센터에서 현재의 체력을 측정하고 일정기간(6월이나 12개월) 운동 후 몸무게, 체지방 등 체력 증진율이 우수한 시민을 선정
  - 서울 연고구단(축구-FC서울, 야구-두산·LG·넥센, 농구-삼성썬더스·SK 나이츠, 배구-GS칼텍스)에 경기별 입장표 기부 요청
    - ▶ 경기장별 1% 내외 좌석 확보 : 월드컵경기장(668), 잠실야구장(266), 목동야구장(106), 잠실실내체육관(128), 장충체육관(46)
- 이달의 건강시민 선정
  - 운동 후 몸무게, 체지방 등 체력 증진율이 가장 우수한 시민 1-3인을 선정, 서울스포츠 잡지(체육회 발간), 시 및 자치구 홈페이지 등에 전후사진 게재
- 소요 예산('13) : 없음
- 추진 일정 : 2013 상반기 중 자치구·프로구단과 협의 후 하반기부터 시행

### ③ 의료계와 협력을 통한 참여율 제고

- **의료기관 스포츠 처방 병행 (보건복지부, 의사협회 등 협조 요청)**
  - 스웨덴의 경우 지역파트너십을 활용 1차 의료기관에서 신체활동 처방
  - 서울시의사협회와 파트너십 MOU를 체결하여, 지역 1차 의료기관에서 약품 처방과 “스포츠 활동 처방” 병행 협조요청
  
- **건강보험료 디스카운트 제도 실시 건의(보건복지부, 건강보험공단)**
  - 무사고 운전자에 대한 자동차 보험료 인하에서 착안
  - 1차 요건 : 운동을 통해 체력 증진율 3%이상인 경우
    - ▶ 개인별 체력 증진율, 체지방 및 몸무게 감소율, 근력 향상율 등 측정
  - 2차 요건 : 의료비감소율이 전년 대비 3%이상 감소된 경우 (건강보험공단)
    - ▶ 생활의료비 : 감기, 물리치료 등 저가 의료비
    - ▶ 고액의료비 : 심장병, 중풍, 당뇨병 등 고가 의료비
  - 위 두 요건을 충족하는 경우 개인 보험료의 3% 이내 할인 (건강보험공단)
  
- **소요 예산('13) : 없음**
  
- **추진일정 : 2013년 상반기 중 전문가 의견수렴 후, 관련기관 협조요청**

### ④ 관전 스포츠 활성화

- **스포츠 관전에 직장인 복지포인트의 지출 제도 실시**
  - 1단계 : 우리시 및 산하기관부터 실시('13)
  - 2단계 : 전 공직자 확대 문화체육관광부 협조 요청('14)
  
- **스포츠 관람 비용 소득세 공제 제도 신설 건의('12)**
  - 가구 당 연간 10만원 한도로 추진하고 효과가 좋을 경우 확대 시행
  - 소득공제는 추가 소비 증대를 가져와 오히려 부가세 등 세수 증대 예상
  - 문화체육관광부, 국회 및 시의회 등과 협력 기획재정부, 행정안전부에 건의

- 정부기관, 기업 등과 프로 스포츠 구단과의 1사 1구단 자매결연 추진
  - 정기적인 프로경기 초청 행사, 비시즌에 선수가 기업방문 펜 서비스 실시
- 우리시 연예인 홍보대사와 시장님의 프로경기 데이트 : 분기 1회
- 소요 예산('13) : 없음
- 추진 기간 : '13년 상반기에 세부계획 수립 후 하반기부터 시행

5 서울을 대표하는 국제스포츠 대회 신설

- 서울의 환경과 자연을 활용하여 대외적으로 스포츠 마케팅이 가능한 대회를 선정하여 서울을 대표하는 스포츠 대회로 육성
  - 현행 국제대회('12기준)

사 업 명	개최시작연도	행사개요	사업비 (백만원)
서울국제 마라톤대회	2004 (총9회)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대회일자 : 3.16</li> <li>○ 행사장소 : 광화문~잠실주경기장</li> <li>○ 행사주최 : 서울특별시, 동아일보사</li> <li>○ 참가규모 : 40개국 25,000여명 참여</li> </ul>	200
세계여자비치 발리볼대회	2006 (총7회)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대회기간 : 5.13~5.18</li> <li>○ 행사장소 : 잠실한강공원</li> <li>○ 행사주최 : 서울특별시, 국제배구연맹</li> <li>○ 참가규모 : 29개국 64개팀 128명 참여</li> </ul>	400

- 신규 국제대회 개최 기준
  - ▶ 축구, 야구 등 대규모 예산이 소요되는 경기는 제외
  - ▶ 엘리트 선수와 일반 시민들이 참여할 수 있는 대회
  - ▶ 50%이상의 기업협찬이 가능한 대회
- 국제 스포츠 대회 개최시 시민공모를 통해 개최 종목 선정
  - 포털사이트, 시민·외국인 여론조사 실시 : '13. 2월
  - 관련 가맹단체·시민단체와 협의 및 종목 확정 : '13. 6월
- 소요 예산('13) : 조사 후 2014년 예산에 반영
- 추진일정 : '13년에 종목 확정, '14년부터 대회 개최

## 2 스포츠 사회통합

스포츠는 건강과 행복을 지원하는 가장 효과적인 복지 수단이므로 소외계층에게 다양한 방법으로 스포츠 참여 기회를 부여함으로써 더불어 사는 서울 실현

### ■ 현황 및 실태

#### ① 사회 복지시설에 대한 스포츠 서비스 부족

##### ● 스포츠 소외 계층

- 신체·경제적인 이유로 본인의 의사에 반하여 스포츠 활동에 어려움이 있는 계층
- 장애인, 다문화 가정, 기초생활수급자, 외국인 근로자, 북한이탈 주민, 노숙자 등

##### ● 사회복지시설에서는 재활, 치료 등을 위해 미술·음악·놀이 등의 심리치료는 하고 있으나 치료효과가 높은 스포츠 참여 치료는 인력 부족으로 미흡

- 시소속 생활체육지도자 319명이 사회복지시설, 경로당, 어린이집, 유치원, 학교, 장애인 등을 방문하여 스포츠 서비스 지원
  - ▶ 각 기관의 요청에 의해 생활체육지도자 파견
  - ▶ 생활체육지도자 1인당 평균 4천명 정도 담당
- 사회 복지시설 현황

구 분	시설명	시설 수
합계		2,700개
어르신 복지시설	재가복지시설, 데이케어센터, 의료시설, 복지관 등	874
장애인 복지시설	베데스다 등 공동생활가정	523
부랑인/노숙인 시설	노숙인 쉼터, 상담보호센터	49
청소년/아동 시설	청소년 쉼터, 아동센터, 직업훈련원, 보호시설 등	477
여성 복지 시설	상폭력/가정폭력/성매매 상담소 등	68
한부모 시설	미혼모자 공동생활 시설, 모자일시보호시설 등	16

## ② 저소득층 및 장애인 스포츠 지원 프로그램 미비

### ① 저소득층 (기초생활수급자)

- 소득이 낮을 수록 규칙적 체육활동 참여율이 저조
  - 월평균 가계소득 501만 원 이상이 52.3%, 401~500만원이 53.3%,
  - 201~300만원이 38.3%, 100만원 미만이 33.3%로 낮게 나타남.
- 우리시 기초생활수급자는 122천 가구 214천 명임
- 기초생활수급자 청소년 36천명을 대상으로 스포츠 바우처 사업 시행 중

#### 스포츠 바우처 사업

- 대상 : 기초생활보장수급가구 만7세-19세 3만 6천명
- 시설 : 공공 체육시설 및 자치구 선정 사설 체육시설
- 사용 : 스포츠 바우처 카드 발급(스포츠 시설 강좌 이용권)
- 예산 : 2012년 19억 (시비3억, 구비3억, 국비13억), 지원 1인 월 최대 7만 원, 1인 연 84만원

### ② 장애인

- 시 장애인 인구는 411천명이며, 생활체육 활동 참여율은 8%에 불과
- 맞춤형 생활체육 서비스 제공이 미비하고 민간 기업의 참여활동 부족
- 스포츠 활동에서 장애인과 비장애인 교류 부족

## ③ 1인 여성이 급격히 증가한 반면 적절한 스포츠 참여는 미흡

- 시 전체 가구(357만) 중 여성 1인가구는 45만 가구(12.6%)
- 여성 1인가구는 흡연(22.7%)과 음주(69.6%) 비율이 높음

## ④ 외국인 및 다문화 가정의 스포츠 참여율 미흡

- 시 거주 외국인은 40만 명으로 계속 증가 추세(전국 140만 명)
  - 시 거주 다문화 가정은 48천 가구로 전체 218천 가구의 22%
- 경제적, 사회적, 문화적인 여건 상 스포츠 활동 참여가 매우 미비
- 외국인의 국내 스포츠 적극 참여는 글로벌 도시의 위상 제고와 직결

## ■ 추진 방안

### ① 사회복지 시설에 대한 스포츠 서비스 확대

#### ● 스포츠 자원봉사자를 통한 스포츠 서비스 지원

- 모집인원 : 500명('13년 시범 실시후 효과가 좋을 경우 확대)
- 모집대상 : 대학생 및 청년 자원봉사자
  - ▶ 생활체육지도자와 분담하여 사회복지시설에 대한 방문 서비스 실시
  - ▶ 스트레칭, 요가, 스포츠 마사지 등 시설별로 적합한 서비스 제공
- 소요예산('13년) : 1억(신규 미확보, 10일×20,000원×500명)
- 추진일정
  - ▶ '13년 상반기중 수요조사, 자원봉사자 모집 및 DB 구축
  - ▶ '13년 하반기에 소양교육 실시후 현장 투입

#### ● 수용시설 전담 생활체육지도자 배치

- 서울시 수용시설 416개(어르신 242, 장애인 47, 노숙인 44, 청소년/아동 51, 여성 13, 한부모 19)에 총 23,498명 수용
- 놀이와 스포츠를 통한 심리치료가 가장 필요하나 이들을 위한 스포츠 서비스는 전무한 실정
- '13년에 생활체육지도자 20명을 신규로 채용하여 10명을 수용시설 전담 생활체육지도자로 배치
  - ▶ 레크레이션, 댄스, 스트레칭 등 재활에 필요한 스포츠 서비스 집중 실시
- 소요예산('13년) : 일자리 창출 예산으로 기 반영

#### ● 체육회, 장애인 체육회의 직장운동부 선수들의 재능나눔

- 체육회·장애인체육회의 직장운동부 선수들이 사회복지시설을 방문 재능나눔 행사 진행(월 1회)
  - ▶ 시설별로 원하는 종목별 운동교습, 댄스, 스트레칭 등 교습

## ② 저소득층 스포츠 지원

### ● 스포츠 바우처 사업 확대

- 현재 월 체육시설 이용권 7만원 지원 → 2014년 까지 월 10만원으로 확대

### ● 야외활동 프로그램에 무료 참여

- 서울시민 등산학교, 화목한 가정 체육축제, 서울성곽 트레킹, 자전거 문화 유적지 탐방 등 생활체육회 주최행사에 참여 유도

### ● 학교 스포츠클럽 리그 저소득층 청소년 참여 시스템 지원

- 시 교육청을 통해 학교스포츠 리그 운영시 저소득층 청소년 의무참가 방안 마련 협조(현 3종목, 472개팀 운영중)

### ● 소요 예산('13) : 850백만 원 (기정예산 750, 신규100-반영)

- 스포츠 바우처 300, 청소년 야외 활동 200, 학교스포츠 리그 참여 250 (이상 기정예산 활용), 캠핑 야외 스포츠 100(신규)
- 2014년부터 스포츠 바우처 사업 현 300백만 원 ⇒ 460백만 원으로 확대 문화체육부 협의 반영 추진(36,000명\*3만원\*시 부담 15%, 160백만 원 추가)

### ● 추진일정 : 금년중 사업계획 수립, 2013년 상반기에 시행

## ③ 장애인 스포츠 지원

### ● 장애인 전문 생활체육지도자 확충을 통해 장애 유형별 운동 교습 실시

- 활동 및 의사소통이 어려운 재가·중증 장애인 운동 프로그램 제공
- 생활체육지도자 현재 39명 → 2020년 80명까지 확대
  - ▶ 수혜인원(연인원) : 2012년 현재 10만명에서 → 2020년 20만명으로 확대

### ● 스포츠 활동에서 장애인과 비장애인 교류 확대

- 장애인 스포츠 대회에 비장애인 참여 확대 운영(서울국제휠체어 마라톤대회, 장애인수영 한강건너기, 한강래프팅대회 등 장애인대회)
- 시 직장운동경기부 선수와 장애인 체육 선수 교류 활성화, 엘리트팀과 장애인팀 동일 종목(농구, 탁구) 공동 훈련 추진



- 장애인 스포츠 활동에 사회적 관심 제고 및 기업의 참여 확대
  - 1사 1 장애인 클럽(시 장애인 40여개 클럽 활동 중) 후원 활동의 전개
    - ▶ 클럽과 지역 민간기업의 연계추진으로 지원활동 점진적 강화
  - 프로 구단과 장애인 경기부(휠체어농구, 탁구) 자매결연 이벤트 행사 추진
    - ▶ 프로농구 리그에 휠체어농구 리그 병행 추진(서울 개최경기 참가)
  - 직장운동경기부 휠체어농구팀, 탁구팀 순회 자원봉사(재능나눔)
- 장애인 스포츠에 대한 사회적 인식 개선
  - 장애인체육 행사시 장애인체육에 대해 적극적 홍보로 언론매체 노출
  - 장애인체육 활동 및 행사 등 블로그, 트위터 등 활용한 온라인 홍보
- 소요 예산('13) : 329백만 원(신규-예산반영)
  - 찾아가는 생활체육 서비스 강화 129, 장애인 비장애인 교류 확대 200
  - '13년 이후 매년 329백만원 추가 예산 지원
- 추진일정 : 금년중 사업계획 작성 및 예산 반영 후 2013년 상반기에 시행

#### 4] 1인 가구 여성 스포츠 지원

- 1인 여성을 위한 차별화된 스포츠 프로그램 신규 개발 및 지원
  - 자치구 생활체육교실에서 에어로빅, 테니스, 배드민턴, 축구, 수영 등을 하고 있으나 1인 여성을 위한 특화된 프로그램은 없음
  - 싱글 여성이 선호하는 호신술, 종합무술, 요가 등의 강좌를 별도 편성하여 참여가 용이하도록 야간·주말 운동 프로그램을 집중 운영
  - 시립 및 구립 체육시설(총 84개)에 프로그램을 편성, 여성근로자가 많은 사업장은 방문 스포츠 교습도 실시
- 소요 예산('13) : 2억 원(기정 예산-스포츠 재능 나눔 예산 활용)
- 추진 기간 : 2013년 상반기에 수요조사 후 하반기부터 실시



## 5] 외국인 · 다문화 가정 스포츠 지원

### ● 우리시 체육행사에 다문화 가정(외국인 포함) 초청하여 참여 유도

- 시 주최 대규모 행사 내용

행 사 명	개최시기 / 장소	대회규모
희망서울 걷기 대회	9월 / 서울광장 ↔ 고궁	12,000명
서울달리기(Seoul Race)	10월 / 서울광장 ↔ 서울숲	10,000명
시민생활체육대회	4월 / 목동운동장	20,000명
희망 서울 걷기대회	3월 / 광화문 → 잠실	20,000명
중앙서울마라톤	11월 / 잠실 ↔ 성남	22,000명
국제휠체어마라톤	5월 / 잠실 ↔ 성남	5,000명
장애인생활체육대회(어울림)	10월 / 잠실운동장 등	6,000명
성곽트레킹	9월 / 남산, 북한산 등	600명

### ● 다문화 가족 시장기 대회 신설

- 2013년에는 탁구, 축구, 스펙타크로 등 외국인 선호 종목 위주 시장기 대회 신설, 효과가 좋을 경우 2014년부터 확대 실시

### ● 다문화 가정의 배우자 및 자녀를 위한 특화된 체육 서비스 제공

- 서울시 소재 1개 다문화센터에 1개 스포츠 교실 개설(25개교실, 각4백만원)
  - ▶ 체육관 임차비, 스포츠 용품, 지도자 수당, 프로그램 운영비 등 지원
- 다문화 가정 자녀 들을 대상으로 찾아가는 생활체육지도자 실시

### ● 소요 예산('13) : 140백만 원 (신규 - 반영)

- 다문화 가정 시장기 대회 40백만 원, 다문화 스포츠 교실 100백만 원
- 2014년부터는 매년 180백만 원으로 확대 반영 추진

### ● 추진일정 : 금년중 사업계획 작성 및 예산 반영 후 2013년 상반기에 실시

### 3

## 스포츠 일자리 창출

청년실업을 해소하기 위해 체육행정 분야, 학교체육 분야 및 직장 체육 분야 등 스포츠 분야에 특화된 청년층 일자리를 창출하고자 함

### ■ 현황 및 실태

#### ① 스포츠 관련 일자리 부족 및 취업률 저하

- 스포츠 관련학과 졸업생이 연간 약 15천명이나 졸업 후 관련분야 직업을 찾는 졸업생은 56% 수준(서울 소재 학교 졸업생은 1,462명)

구분	재학생	졸업생	취업	취업률
합 계	84,484명	14,927명	8,353명	55.90%
대학교(108)	62,693명	9,723명	5,171명	53.18%
전문대학(90)	21,791명	5,204명	3,182명	61.15%

- 서울시 스포츠 일자리 : 24천명 (전임 10천, 비전임 14천)

합계		전임					비전임
		소계	체육교사	교수·연구원	체육지도자	체육시설업	
전국	121,938명	52,751명	13,171명	1,371명	13,233	24,976명	69,187
서울	24,291명	10,321명	2,303명	322명	2,780명	4,916명	13,970

#### ② 공공 체육분야 생활체육 지도자 부족

- 서울시 생활체육지도자는 총 1,735명(시생활체육회 319, 자치구 소속 1,416)
  - 시생활체육회 소속 생활체육지도자 인건비는 국비·시비 50:50으로 지원
  - 자치구 소속 생활체육지도자 인건비는 자치구에서 전액 부담

- 시 생활체육회 지도자는 319명은 일반인(164명), 어르신(116명, 장애인(39명)으로 구성
  - 자치구별로 10-15명을 파견하여 사회복지시설, 경로당, 학교, 유치원, 어린이 집, 장애인 시설 등을 방문하여 스포츠 교습 및 스포츠 처방
  - 체육지도자 1인이 평균 4천명을 대상으로 체육 서비스를 제공하고 있어 시설 별 실질적인 스포츠 서비스는 매우 미흡
- 자치구 소속 생활체육지도자 1,416명은 구민·다목적 센터 이용자를 대상으로 스포츠 서비스
  - 센터 당 생활체육지도자는 37명이며, 1명당 1,290명의 시민을 대상으로 체육 서비스를 제공

### ③ 학교 체육 보조교사 인력 부족

- 서울시 학교 현황 : 2,187개교 (유치원 859개교 포함)
- 주당 체육시간은 초·중학교는 3-4시간, 고등학교는 2시간(선택)
  - 초등학교는 체육 전공 교사가 거의 없어 체육활동 부족
  - 학생의 스포츠 종목 선택권이 없고 다양한 종목에 참가할 기회 부족
- 교사 대비 학생 수가 많아 학생들의 스포츠 활동 체감도 미흡
- 학생들의 방과 후 학교 신청율 5%미만, 흥미유발 프로그램 부재

### ③ 직장 체육지도자 채용 부족

- 서울시내 상시근무 인원 500인 이상 직장은 369개(전국의 43%)
  - 경기159, 경남58, 대전37, 충남36, 부산33, 경북30, 인천24
- 일부 스포츠 업종에 한해 지도자 배치 의무
  - 500명 이상 직장의 장은 직장체육시설을 설치·운영해야 하며 골프장업, 스키장업, 요트장업 및 체력단련장업 등 일정 규모 이상의 체육시설에 체육지도자 1-2명 이상을 배치해야함(체육시설의설치및이용에관한법률시행규칙제22조)
  - 부득이한 사유가 있을시 설치 면제를 허용하여 선언적 규정에 그침

## ■ 추진 방안 : 일자리 1천개 이상 창출

### ① 공공분야 체육지도자 일자리 확충 : 145개

- 시 생활체육 지도자를 2020년까지 319명→464명(+145명, 매년 20명 증원)으로 확대
  - 생활체육지도자 인건비(1인당 월 189만원)는 정부·서울시의 5:5매칭사업으로 정부가 서울시에 매년 20명 수준의 인건비 확대 지원예정
  - 체육지도자 1인당 담당인원을 현재 4천명→ 2020년까지 3천명 수준으로 축소하여 서비스 내실화 (12년 기준 체육지도자 스포츠 서비스 혜택 인원 150만 명)
    - ▶ 고령화 시대 어르신을 위해 찾아가는 생활 체육 서비스 확대
    - ▶ 사회복지시설의 아동, 청소년, 미혼모 등 스포츠 서비스 확대
    - ▶ 사회복지시설 중 수용시설에 대한 스포츠 서비스 지원
  - 소요 예산('13년) : 226백만 원(신규 - 확보)
  - 연도별 추진 : 339명('13)→359명('14)→379명('15)→464명('20)

### ② 체육 보조교사 및 강사 채용 확대 : 449개

- 초등학교 체육 보조교사 채용 확대 요청(392명→593명, +201명)
  - 금년부터 시내 392개 초등학교를 대상으로 보조교사를 채용하여 체육 수업 보조 및 학교 스포츠 클럽 운영중(교과부와 교육청의 5:5 매칭 사업)
  - 2014년부터 모든 초등학교(593개교)로 확대토록 교과부와 교육청에 요청
- 토요일 스포츠의 날 체육 강사 채용(443명 → 691명, +248명)
  - 현재 학생의 신체활동 증진을 위해 토요일 스포츠의 날 운영에 따른 강사 채용 사업으로 중학교 377학교에 각1명, 고등학교 314교 중 66명 등 총 443명 채용(교과부 교육청 5:5 매칭 사업)
  - 2014년부터 모든 고등학교(314개)에 배치토록 교과부와 교육청에 요청
- 소요예산 : 없음(교과부, 교육청 매칭사업)
- 추진일정 : 2013년 관련기관 협의후 2014년부터 시행 추진

### ③ 직장 체육 일자리 창출 : 500개 목표

- 서울시 소재 500인 이상 기업(369개 업체)에 직장체육시설 설치 및 스포츠 전공 체육지도자 채용 협조 요청 (2013년 상반기)
- 직장 체육지도자 고용 법령 개정 건의(2012. 하반기)
  - 체육시설의 설치 및 이용에 관한법률 시행규칙에 500명 이상 직장체육 시설에 체육지도자 1~2명 의무 배치기준 신설 요청
- 직장 체육지도자 고용 기업에 대한 인센티브 제공(2014년)
  - 서울시 지방세무조사 일정기간 유예 : 대상 369개 기업
- 소요 예산('13) : 없음

### ④ 스포츠 전공자 구직 지원 강화

- 일자리 플러스 센터를 활용한 구직 지원
  - 2013년까지 스포츠 관련학과 졸업생 DB구축 (108개 대학)
    - ▶ 각 대학에 일자리플러스 센터 구직자 정보 등록 협조 요청
  - 스포츠 관련학과 108개 대학과 일자리 플러스 센터 웹사이트 연계로 실시간 스포츠 분야 채용 기업정보 제공
  - 구직자 등록 홍보 메일 발송 : 매년 분기별 1회
  - 소요 예산('13년) : 없음
  - 추진 기간 : 2013년
- 스포츠 분야 구직자 일자리 박람회 개최 : 연2회 개최
  - 온라인 박람회 : 상반기 1회
    - ▶ 우리시 체육포털(<http://sports.seoul.go.kr>) 및 3대 체육회 웹사이트, 일자리 플러스센터 웹사이트 및 동시 실시
    - ▶ 시 산하 71개 취업관련 기관취업 포털 및 인쿠르트 등 민간 포털에 동시 개최 협조 요청
  - 오프라인 박람회 : 하반기 1회 서울 청년 일자리 박람회와 함께 개최
    - ▶ 시기 및 장소 : 매년 9월 중, 3호선 학여울역 소재 SETEC
  - 소요 예산('13년) : 없음(일자리 지원과 협조)
  - 추진 기간 : 2013년

## 4

# 스포츠 시설 개선

체육시설을 시민이 즐겨 찾는 시설로 활용도를 제고하고 체육시설의 지속적인 확충을 통해 시민들의 스포츠 수요에 부응

### ■ 체육시설 현황

● **체육시설 현황 : 총 14,486개(공공 2,712개, 민간 11,774개)**

구분	시설 유형		시설 수	면적(천㎡)
	합 계		14,486	15,698
공공 체육 시설	소 계		2,712 (18.7%)	12,525 (80%)
	종합경기장		3	181
	체육관	구기 및 투기 체육관	25	725
		생활체육관(학교 체육시설 포함)	240	573
	종목별 체육시설(축구장, 야구장, 테니스장, 수영장 등)		276	2,442
	간이체육시설(체육공원, 고수부지, 마을공터, 약수터, 등산로 등)		2,168	8,604
민간 체육 시설	소 계		11,774 (81.3%)	3,173 (20%)
	당구장		5,375	
	체육도장(태권도, 검도 등)		2,373	
	골프연습장		1,985	
	체력단련장		1,696	
	그 외 (무도학원, 종합체육시설, 수영장 등)		345	

● **공공 체육시설 : 자치구별 평균 9.64개, 1인당 공공 체육시설 면적은 1.22㎡**

- 강남(285개), 노원(243개), 서대문(142개) 등이 많고, 용산(37개), 동작(37개), 광진(33개) 등이 적음
- 1인당 체육시설 면적은 강서(4.29㎡), 중구(4.07㎡), 도봉(4㎡), 종로(4㎡) 등이 높고, 은평(0.31㎡), 성북(0.40㎡), 관악(0.46㎡) 등이 낮음
- ▶ 상위 자치구는 모두 간이체육시설 비율이 높음

● **구민체육시설/다목적 체육시설 : 총 39개소 운영 중**

- 구민체육시설은 현재 23개소가 있으며 구별 1개소 건립이 원칙
  - ▶ 자치구별 기준 재정 수요 충족도를 기준으로 시비 지원
- 다목적체육시설은 16개소가 있으며, 7개소(중구,노원,은평,서대문,구로,영등포,서초)는 현재 건립 중
  - ▶ 구민체육시설보다 규모가 작고, 시비지원 없음
- 자치구별현황

구별	추진계			운영중		건립중		비고
	계	구민	다목적	구민	다목적	구민	다목적	
계	46	23	23	23	16		7	
종로구	2	1	1	1	1			
중 구	2	1	1	1			1	전액구비
용산구	1		1		1			
성동구	2	1	1	1	1			
광진구	2	1	1	1	1			
동대문	2	1	1	1	1			
중랑구	3	1	2	1	2			재정지원 1
성북구	2	1	1	1	1			
강북구	2	1	1	1	1			
도봉구	1	1		1				
노원구	2	1	1	1			1	'12년 신규
은평구	2	1	1	1			1	
서대문	2	1	1	1			1	'12년 신규
마포구	1		1		1			
양천구	3	1	2	1	2			재정지원 1
강서구	1	1		1				
구로구	2	1	1	1			1	
금천구	1	1		1				
영등포	2	1	1	1			1	
동작구	2	1	1	1	1			
관악구	2	1	1	1	1			
서초구	2	1	1	1			1	'12년 신규
강남구	3	1	2	1	2			전액구비
송파구	1	1		1				
강동구	1	1		1				

● **간이 체육시설(축구, 배구, 농구 등이 설치된 마을 체육시설)**

- 총 2,168개소 8,604,045㎡, 1인당 면적은 0.78㎡임
  - ▶ 공원 1,156개소(51.4%), 약수터 263(11.7%), 등산로 250(11.1%), 마을공터 184(8.2%)
- 배드민턴 50.6%, 농구(9.7%), 게이트 볼(5.9%) 순으로 종목이 한정
- 강남구 261개소, 서대문구 207개소, 노원구 205개소 순으로 많고, 1인당 면적은 강서구 3.79㎡, 도봉구 3.38㎡, 종로구 3.2㎡임

● **전문(엘리트) 체육시설**

시 설 명	건립연도	면적	좌석수 (수용인원)	소관 부서	수 탁 자
잠실운동장	'84.9.1	132,200㎡	69,950 (100,000)	체육시설 관리사업소	직영
잠실야구장	'82.7.15	26,331㎡	26,606 (30,500)	"	㈜두산베어스 ㈜LG 스포츠
목동운동장	'89.11.4	27,931㎡	20,236 (30,000)	"	직영
목동야구장	'89.11.14	16,233㎡	10,600 (13,000)	"	직영(아마, 일반) ※넥센 히어로즈 일일대관
목동실내빙상장	'89.10.31	6,018㎡	5,000 (7,000)	"	재)한국동계스포츠센터
월드컵경기장	'01.12.26	166,503㎡	66,806 (70,000)	체육진흥과	시설관리공단 ※FC(일일대관)
장충체육관	'63.2.1	5,527㎡	4,658 (5,000)	"	리모델링 중
효창운동장	'60.10.12	16,068㎡	15,194 (18,000)	"	서울특별시 축구협회
서남권돔야구장	'13.12월말	80,451㎡	21,000 (23,000)	"	시설관리공단 예정

● **민간 체육시설**

- 총 11,774개소이며 당구장 5,375개소(45.6%), 실내골프장 1,869개소(17.1%), 태권도장 1,919개소(16.5%), 체력단련시설 1,696개소(14.6%)
- 구별 평균 470개소, 강남구가 1,119개소 최다, 용산구가 212개소로 최소
- 노원구, 성북구, 마포구, 강북구 등이 민간 체육시설이 적은 자치구에 속함.



## ■ 문 제 점

### ① 공공 체육 시설 전반적 부족, 강남북간 시설 격차 발생

- 시민 1인당 공공 체육시설 면적이  $1.22m^2$ 로 전국 평균 60%( $1.8m^2$ ) 수준
- 획일적인 1 자치구 2체육센터 공급으로 스포츠 종목별 주민 수요 미반영, 자치구별 면적 격차 지속적 차이 발생
- 공공 체육시설 건립부지 부족 및 막대한 예산 소요

### ② 학교 및 전문 체육시설 시민 활용도 부족

- 치안 및 안전사고 발생 등의 문제로 개방을 꺼리는 학교가 다수
- 조명시설 미설치 학교의 야간 개방이 제한되어 시설 활용도 미흡
- 천연 잔디 관리의 어려움 등으로 시소유 체육시설 개방에 소극적

### ③ 스포츠 포털 인지도 및 활용도 부족

- 체육시설, 운영 프로그램 등 체육 관련 정보 제공을 위해 '11년부터 체육정보 포털 사이트(<http://sports.seoul.go.kr>) 운영 중
- '12년 포털 사이트의 월 평균 이용자 수는 8,300명이며, 시민의 포털 사이트에 대한 인지도는 2%에 불과

### ④ 시민 건강 증진을 위한 운동처방 시설 미비

- 일부 보건소에서 내방 환자를 대상으로 운동 처방을 하고 있으나 체력 향상 프로그램과 연계되지 못해 체육활동 참여가 낮음
- 시민에 대한 체계적인 운동 처방이 없어 부상 위험 상존, 신체 특성에 맞지 않는 운동으로 체육활동의 지속성이 저하

※ 부산, 광주, 원주, 광명에서 체육과학지원센터 설치 운영 중

### ⑤ 주요 시립 스포츠 시설 노후화

- 잠실축구장·야구장 등 주요시립 시설이 30년이 경과되어 시민과 선수들의 만족도 저하
- 예산부족으로 매년 시설 개보수 수준만 추진

## ■ 추진 방안

### ① 공공 생활체육시설 확충, 지역 간 격차 해소

#### ① 체육시설 공급을 시설수 위주 → 1인당 체육시설 면적으로 변경

- 자치구별 1인당 공공체육시설 면적을 기준으로 공급 지원 체계를 변경
  - ▶ 보조금 지원 조례 개정 필요(2013년)
  - ▶ 현재 건립을 지원 중인 시설 완공이후 2015부터 변경 추진
  - ▶ 2020년까지 시민 1인당 적정 체육시설 기준 면적 달성 목표 : 2.88㎡
- 지역별 수요 및 특성을 고려하여 1인당 면적이 적은 자치구(은평, 성북, 관악 등 강북지역) 우선 시설 공급

#### ② 구민·다목적 센터는 2014년까지 건립 완료

- 2013년 7개소(중구, 노원, 은평, 서대문, 구로, 영등포, 서초), 2014년에 1개소(강서) 건립지원
- 소요예산 : '13년 5,010백만원, '14년 18,989백만원

#### ③ 시유지 자투리땅을 활용한 간이 체육시설 지속 설치

- 간이체육시설 확충지원 : 2,168개소→2,260개소('14년까지 92개소 추가)
  - ▶ 도시공원(공원녹지국) 1,164개소 → 1,211개소(47)
  - ▶ 등산로(공원녹지국) 513개소 → 530개소(17)
  - ▶ 마을공터(자치구) 251개소 → 259개소(8)
  - ▶ 하천변 등(도시안전실) 240개소 → 260개소(20)

#### ④ 정수장 등 중 유휴시설을 스포츠 시설로 활용

- 배수지(총 38개소)는 부지협소, 야산 등에 위치로 체육시설로 부적절
- 정수장(총 6개소) 중 강북 아리수정수센터의 경우 체육시설이 유휴부지 내 조성되어 정수시설과 분리하여 개방이 가능하므로 '14년중 개방 추진

※ 국정원도 보안 대책을 강구한다면 개방이 가능하다는 의견 회신('09. 4)

- ▶ 정수시설과 체육시설 간 울타리 설치, 1일 / 1회 이용자 수 제한, 관리 인력 추가 배치 등 보안 대책 수립
- ▶ 축구장, 어린이 야구장 등으로 조성하여 직장운동경기부, 어린이 야구부 등으로 대상을 한정하여 개방
- 시범 개방 후 보안 대책 등을 보완하여 '14년 말까지 광암 아리수 정수 센터를 추가 개방하고 이후 이용 대상 확대
- 소요예산 : '14년~'15년 각 3억 원(울타리 설치 및 보안인력 배치)
  - ▶ 체육진흥과 예산 활용 및 상수도 사업본부의 시설 보수 예산 일부 지원
- 추진일정
  - ▶ 상수도 사업본부 협의 및 이용 근거 조례 마련('13. 6)
  - ▶ 강북 아리수정수센터 시범 개방('14. 3), 광암 아리수정수센터 추가 개방('14. 6)

## ② 학교체육시설 야간 개방 추진

- 2013부터 4개 권역별(동부, 서부, 남부, 북부)로 1개 학교를 선정, 조명등, 스포츠 시설 설치 후 야간에 개방
  - 대상학교 : 신암중(강동), 덕산중(은평), 당산서중(영등포), 공릉중(노원)
    - ▶ 야간 개방 시 소음·조명으로 인한 주민 민원이 없는 학교
    - ▶ 운동부 및 학교스포츠 클럽이 활성화된 학교
  - 시설개방학교는 2013년 상반기에 스포츠 시설(테니스장, 농구장, 클라이밍, 풋살구장), 조명시설 등을 설치하여 하반기에 개방
    - ▶ 태양광을 활용한 야간 조명시설 지원, 필요 스포츠 시설 설치
    - ▶ 학교 주변 가로등 및 CCTV를 확대 설치 지원
    - ▶ 관리 인력 배치(학교별 1~2명을 이용이 집중되는 시간에 배치)
  - 운영 시 효과가 좋을 경우 체육시설 개방학교를 1자치구 1개소까지 확대
- 소요예산('13) : 500백만원(신규-예산반영)
  - 조명시설비 340, 인건비 16, 운영비 11, 체육시설비 133

### 3 「스포츠 과학 지원 센터」 설립

#### ● 주요 기능

- 일반시민, 청소년을 대상으로 기초 측정 및 체력측정 후 운동처방 제시
- 엘리트 선수(초중고, 대학, 일반부)의 신체부위별 정밀 측정·생리 실험 및 체계적 운동 처방 제시
- 축적된 자료를 이용하여 전체 시민에 대한 운동처방 기초자료로 활용
  - ▶ 각종 데이터 수집·관리 및 총괄 운영은 시 체육회에서 담당

#### ● 주요 시설 : 총 660m<sup>2</sup> 규모

- 기초체력센터(330m<sup>2</sup>) : 일반시민, 청소년을 대상으로 연 13,000명 측정
  - ▶ 체성분, 혈압 맥박, 약력, 근력 등 약 12개 측정기
- 스포츠클리닉센터(330m<sup>2</sup>) : 엘리트 선수를 대상으로 연 7,000명 측정
  - ▶ 대사분석기, 운동부하 심전도기, 전신체형 분석 시스템 등 10여개 측정·검사기
  - ▶ 서울시 엘리트 선수 총 16,886명 : 초등 3,585, 중등 4,883, 고등 4,436, 대학 2,010, 일반부 1,972

#### ● 운영 인력 : 7명

- 운동처방사 2, 체력측정사 1, 보조인력 3명, 행정지원 1

#### ● 설치 장소 : 잠실운동장내 또는 서울시체육회(중랑구 상봉동)

#### ● 소요 예산('13) : 20억 원 (신규 - 예산 반영)

- 측정 장비 7억, 운영비 3억, 시설 초기 리모델링비 10억
  - ▶ 운영비 3억중 50%(1억 5천)는 측정비를 받아 충당 가능

#### ● 추진 일정

- 2013년 중 1개소 시범 설치·운영 후 효과가 좋을 경우 2017년까지 동북·서북·도심권·서남권 등 4개소 추가 설치

#### 4] 체육 시설 이용 편의성 제고

- 2015년까지 스마트폰, 포털 등에서 시내 모든 체육시설에 대한 정보 제공
    - 공공 기관 내 체육시설, 학교 체육시설, 민간 체육시설을 단계적으로 추가
  - 사용자 편의 제고를 위한 부가 기능 추가
    - 원하는 종목의 스포츠 강사, 체육행사 정보 제공 및 신청 서비스 제공
    - 지역·연령·시간 등 다양한 조건에 대한 검색 서비스 제공
  - 포털 사이트의 홍보 강화
    - 체육진흥과 및 체육회 등 유관기관 직원 명함에 포털 사이트 정보 게재
    - 시 홈페이지에서 '체육' 관련 검색어를 제시할 경우 스포츠 포털 우선 표시
  - 소요 예산('13) : 15백만 원 (기정, 확보)
    - '14년 300백만 원 (포털 고도화)
    - '15년 이후 매년 5천만 원 (유지 관리비)
  - 추진일정
    - 사용자 편의 기능 등을 추가한 시스템 고도화('14. 12)
    - 정보 제공 대상 확대
      - ▶ 1단계('13. 12) : 마을 체육시설 포함 모든 공공체육시설 정보
      - ▶ 2단계('14. 12) : 공공기관내 직장 체육시설, 개방 학교체육 시설
      - ▶ 3단계('15. 12) : 민간 체육시설 추가
- ※ 대상 업체로부터 일정 이용료를 받아 시스템 유지·보수에 활용

## 5 주요 시립 체육시설 개선

### 올림픽 주경기장

#### < 현황 및 실태 >

- 경기장 시설 노후화로 체육경기 이용실적 저조, 불편
  - 2001년에 상암동 월드컵 경기장 신축에 따른 축구 대관 수요 분산
  - 관람석, 잔디, 라커룸 등 전반적인 시설 노후화로 대관을 저조
- 체육행사보다는 문화예술 행사로의 대관 비율이 증가
  - 2011년 대관 45건 중 일반 및 문화예술행사 33건, 체육행사 12건

#### < 운영 방안 >

- 경기와 관람에 지장이 없도록 '13년까지 시설 개선 완료
  - 사계절 잔디 교체, 선수 라커룸 리모델링 등 부대시설 정비('12년)
  - 전력 증설로 조명 시설 보강, 관중석 균열 및 단면 복구 공사('12년)
  - 주경기장 변압기 교체 및 전기설비 개량, 음향설비 보강공사, 소방설비 교체공사('13년)
- 서울 연고 제2 프로축구단을 유치할 통한 체육경기 이용 증진
  - 한국프로축구연맹 2부 리그 프로축구단 KB, 현대미포조선 유치 협의 중
  - 축구단 유치 시 육상트랙 위에 가변 관람석(2만여석) 등 관객 편의시설 민간투자 유도 (기부채납 등)
- 문화예술 행사 대관 확대 적극 추진
  - 해외 팝스타(마돈나, U2), 뮤직페스티벌(울트라뮤직페스티벌), K-Pop 월드투어 한국공연 등 유치 협약 추진 중
  - 매년 정기공연을 조건으로 대관우선권 부여 (매년 10~20억 원 수입 예상)
    - ▶ '11년도 대형공연 1건, 수입 0.5억 원 → '12년도 3건 (레이디가가 내한공연, 울트라뮤직페스티벌, SM타운 라이브월드투어콘서트), 수입 10억 원으로 증가
- 소요예산('13년) : 20억(기정, 확보 29억 원 중 시비 70%)
- 추진일정 : 2013 상반기 중 서울연고 제2 프로축구단 유치

## 잠실야구장

### < 현황 및 실태 >

#### ● 야구장 시설 노후 및 만족도 저하

- 좌석 킥 홀더 미 부착, 그물망 시각적 불편, 원정선수 라커룸 비좁음, 경기장 수용인원 부족, 관람좌석 간격 좁음, 외야 펜스 충격 방지시설 미비
- 수유실 및 유아 보호시설 미비, 별도 흡연실 미설치, 여성 화장실 부족 등 시민 만족도 낮음

#### ● 야구장 인근 교통 문제

- 운동장 차량 진출입로 협소, 보행로와 차도의 명확한 동선구분이 없음
- 주변 교통체증, 경기장 내 교통정리 요원 부족, 서문 주차부스 미활용

#### ● 야구장 입장권 및 주차권 구입 불편

- 입장권 구입 또는 예매가 너무 어려움, 암표상으로 인한 가격 인상 및 정상적인 구매자 구매 기회 박탈
- 입장권 편의점 티켓 구매 등 매표 방법 개선, 지정석 확대

#### ● 야구장 신축 또는 리모델링 민원 제기

- 지방이나 외국의 유명 야구장과 비교 신축 및 리모델링 민원 제기
  - ▶ 창원 마산야구장 리모델링(100억) 및 대전 한밭야구장 리모델링(130억)
  - ▶ 광주(2만2천석), 대구(2만5천석), 창원(3만석) 등 구장 신축 추진 중



## 〈 운영 방안 〉

### ● 야구장 시설 개선 : '13. 3월 시즌 전 개선완료(정책사항 반영)

- 화장실 확충 및 리모델링으로 관객 편의 개선
  - ▶ 3층 화장실 여성 변기 20개 추가 증설 (현재 47개 → 67개)
  - ▶ 구형 화장실 리모델링 (총 16개소)
  - ▶ 야구장 1층에 개방형 화장실 1개소 신설
- 수유실 및 유아용 놀이터 등 유아보호 시설 확충 및 기존 시설 리모델링
- 경찰서와 협조 금연 단속 및 흡연실 설치
- 내구연한 8년 경과된 관람석 넓은 관람석으로 교체(11천석)
  - ▶ 넓은 바닥면 우레탄 방수공사 병행

#### < 관람좌석 현황과 목표 >

구 분	현 재	목 표	비 고
좌석 옆 간격	2-3cm	5cm	목동 5cm, 문학 5-10cm, 대구 4cm
좌석 너비	46cm	50cm	목동 55cm, 뉴욕 양키스 48-61cm, 일본 마쓰다 50cm

- 경기 시야 개선을 위한 그물망 교체 (녹색 → 검정색)
  - ▶ '12년에 설치한 현 녹색 그물망의 사용 연도가 종료되는 '14년에 교체
- 외야 그라운드석 설치 (400석, 생생한 야구체험을 위한 익사이팅 존)
- 경화된 외야펜스를 미국 메이저리그와 동일한 쿠션펜스로 교체
  - ※ '12. 4. 15 문학경기장에서 프로야구 선수 외야펜스 충돌 부상
- 원정팀 라커 증설 및 개선 (샤워 및 휴식시설 등 보강)
- 노후시설 개보수를 통한 안전도 향상
  - ▶ 정밀안전진단 결과 지적 사항 개보수 : 지붕 트러스, 슬라브 정비 등
  - ▶ 내구연한 경과에 따른 설비 교체 : 조명타워, 지붕도장 등
  - ▶ 장애인 편의 시설 및 내부조명 설비 교체
- 소요예산('13년) : 41억(신규, 확보)
  - ▶ 펜스 및 내·외야 정비, 외야 그라운드석 신설, 고압케이블 교체 등



## ● 야구장 교통 문제 개선

- 경기 종료 후 출차 시 서문 주차 출구 개방 완료, 주차부스 확대, 인근 교통문제 해소를 위해 송파 경찰서와 MOU 체결('12년 기 완료)

## ● 야구장 입장권 구입 시스템 개선

- 사전 예매 비율을 높이고 암포상의 경우 단순 단속이 아닌 암포 발생이 없는 근본적인 방안 강구('12년 하반기) : 야구 팬의 의견 조사 및 구단 협의


## 야구장 신축 관련 검토

### < 구단 입장 >

- LG·두산 등 프로구단은 장기적으로 대형 신규 구장의 신축을 선호하며 리모델링을 통한 관람석 확대에는 부정적
  - 시가 구장신축을 결정하면 자원부담 및 운영방안을 논의하겠다는 입장
- 돐 구장 건립은 막대한 건축비 및 운영비로 인해 기피
  - 건축비는 5천억 원 이상 추정 (KBO 자료)
  - 운영비는 연간 백억 원 이상 추정 (일본 도쿄돔 연간 3백억 원)
- 리모델링은 노후 시설을 개·보수해도 비용만 들어가고 효과는 크지 않으며, 경기를 진행하면서 개·보수 공사를 해야 하는 불편이 있으므로 반대 입장

〈 검토의견 〉

- 야구장 인근 부지에 신축시, 4만석 이상의 구장 신축에는 55천m<sup>2</sup> 이상 토지 필요하므로 운동장 내 잠실 1, 2수영장 및 학생체육관의 철거 불가피(잠실구장 25천석 49천m<sup>2</sup>, 고척동 돔구장은 22천석 약 48천m<sup>2</sup>)



- 인근 아파트(56백 세대)와 거리가 불과 50m로 개방형 구장 건설 시 소음 및 교통 혼잡 등으로 강력한 반대민원 예상(연간 140일 사용)
- 건립 이후 30년밖에 경과하지 않은 기존 잠실야구장 활용문제 발생
- 잠실야구장 철거 후 신축시, 건립 이후 30년밖에 경과하지 않았고 안전등급 B등급으로 구조적으로 문제가 없어 예산 낭비 우려

[외국 사례]  
 - 뉴욕 양키스 스타디움 65년 사용 후 재건축,  
 - 보스턴 펜웨이 파크 100년  
 - 미국과 일본의 많은 야구 경기장은 대부분 리모델링을 통해 30년 이상 활용 중

- 세계야구선수권 대회, 88올림픽 개최 등 한국 야구의 역사적 상징성을 이어나갈 잠실야구장 철거는 체육계 반발 우려
- 프로 야구계에 모든 구장을 새로 지어준다는 인상을 주어 상대적으로 투자가 빈곤한 타 종목 반발 가능성
- 따라서, 고척동 돔구장이 건립중인 상황에서 또다른 구장신설은 타 종목을 반발, 예산낭비 등 시민 비판이 예상되므로 잠실종합운동장 주변 도시계획과 연계하여 종합적이고 장기적인 검토가 바람직

## 목동야구장

### < 현황 및 실태 >

#### ● 야구장 시설 개선 및 인근 소음 및 교통 민원

- 내·외야 증축 2만 석 이상 확대, 전광판 교체, 스카이 박스 신설
- 목동 5단지 주민 소음 민원, 지하철 경기장간 셔틀버스 운영, 경기장 주변 교통 혼잡

#### ● 야구장 프로구단 이전

- 인근 주민 및 상인

목동 5단지 주민(16백 세대)	상인 및 타 지역 주민
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 고척돔돔구장으로 이전 요구</li> <li>- 소음·조명·교통 혼잡 관련 민원 지속 제기</li> <li>- 관람석 증설 시 교통, 환경 평가요구</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 목동구장 잔류 요구 서명운동 중</li> </ul>

#### - 프로야구단

- ▶ 소음 민원해소, 수익증대 등을 위해 외야석 신설 등 지속 요구
- ▶ 내·외야석 증설 시 현 1만 6백석 ⇒ 21천석 (98% 증가) 증설 가능
- ※ 소요예산은 약 250억 원 추정

### < 추진 계획 >

#### ● 야구장 노후 시설 불편 사항 개선 ('13. 3월 시즌 전 개선완료)

- 수유실 및 흡연실 설치, 노후 화장실 리모델링 (4개소), 매점 및 휴게 공간 확충 (현재 12개 → 20개)
- 본부석 캐노피 도장, 비상발전기 보수, 소방 수신반 이설 등
- 안정성이 입증된 조명설비로 '12 하반기 완전교체
- 소요예산 ('13년) : 9.1억원

## ● 야구장 운영 방안

### - 현 프로구단(넥센)을 고척동 돐구장으로 이전

- ▶ 구단은 운영비용 증가 및 수입 감소를 주장하며 돐구장으로 이전에 난색을 표시하고 있으나
- ▶ 목동야구장의 외야석을 증축하여 방음벽을 설치하더라도 폐쇄형 돐이 아닌 한 인근 주민의 소음 민원을 원천적으로 차단할 수 없고
- ▶ 1만석 이상 관람석 증축에는 많은 예산(250억) 소요가 예상되며, 교통과 환경문제 해결이 쉽지 않은 여건으로 현 히어로즈 구단을 고척동 돐구장으로 이전 추진

※ 도시교통정비촉진법 제13조, 16조 및 환경영향법시행령 제3조, 제23조에 의한 교통영향 평가 및 환경영향 평가 결과에 따른 용적률, 주차장, 도로변경 등

### - 목동 야구장은 아마추어 전용 야구장으로 변경

- ▶ 대한야구협회는 돐구장은 사전에 약속된 것으로 직접 사용을 주장하나
- ▶ 고척동 돐구장의 아마추어 구장 운영 시 막대한 운영비용 및 목동 야구장 외야 증축 예산(250억)을 감안하고
- ▶ 인근 주민의 야구장 소음 민원 및 주변 교통 민원을 동시 해소를 위해
- ▶ 효창구장 사례와 같이 대한야구협회에 관리위탁을 통해 아마야구 전용구장으로 사용권 부여를 통해 아마 야구장으로 활용이 바람직함

## 목동실내 빙상장

### < 현 실태 >

#### ● 민간 위탁 개요

- 기간 : 2012~2013(2년), 수의계약, '14년부터 공개경쟁입찰로 전환예정
- 수탁자 : (재)동계스포츠센터(위탁료 : 607백만원)

#### ● 높은 시설 이용률 대비 저 수익 민간 위탁구조

- '11년 연간 이용객 25만 명, 연간 사용일수 365일, 가동율 100%, 이용건수 214건, 세외수입 6억 원으로 효과적으로 운영 중이나,
- 연간수입 34억 중 위탁비용으로 28억이 지출되는 고비용 민간위탁구조
- 총수입 대비 비용지출 비율이 약 85% (잠실야구장 30%, 효창운동장 65%)
- 인건비, 복리후생비 등이 14억 원으로 고액 연봉 관리자가 많은 조직구조

### <운영 방안>

#### ● 전문가에게 경영 진단 후 직영 또는 공개입찰로 전환

- '12년도 경영개선 자구계획 결과를 전문가 등에게 평가 후 실적이 미흡할 경우 직영 전환

구 분	직 영	민간위탁
장점	- 비용절감, 공공성 강화	- 운영 전문성
단점	- 전문성 부족	- 회계 불투명, 고비용
예상수입	- 33억 원	- 33억 원
예상지출	- 21억 원	- 27억 원

- ※ 공무원 인력 활용 등을 통한 인건비 절감이 가능하며 직영을 통한 회계 투명성 확보 이후 재차 민간위탁 시행이 바람직

#### ● 소요 예산('13년) : 820백만 원 (신규, 확보)

- 문화체육관광부의 국고보조금 (30%) 지원신청 및 지방 노후철구조물 등 시설개선 추진

#### ● 추진일정

- '13. 3월~5월 경영개선 실적 전문가 평가 후 직영 또는 민간위탁 결정

## 기타 시설

시설명칭	연간 이용객	연간 사용일수	가동율	이용 건수	세외수입 (백만원)	현 실태 및 개선사항
잠실 보조경기장	86천명	100일	50%	831	250	- 시설 대비 저렴한 사용료로 성수기 (5월, 9월) 사용이 매우 어려움 - 기업, 향우회, 동호회 등이 주 이용자 ※'12년 대형공연 유치 (에미넴, 싸이 등)
잠실 실내체육관	65만명	268일	73%	952건	2,000	- 연간 28회(40일) 문화공연 개최 - 삼성 썬더스 농구단 홈구장 사용 ⇒ 수익성 높은 유료공연 유치강화
잠실 제1수영장	15만명	360일	95%	-	1,500	- 수영장 내 다양한 프로그램 부재 ⇒ 헬스장 재개장 및 직영 예정
목동 주경기장	15만명	220일	60%	239	1,200	- 아마추어 축구대회, 일반인 생활 체육대회 위주로 운영 - 대중교통 불편으로 공연유치 곤란 ⇒ 아마추어 진흥 등 현행 유지
효창 운동장	58천명	327일	95%	568	140	- 동대문축구장 철거 이후 서울시 축구협회에서 민간위탁 중 - '60년 개장으로 시설 노후화 - 주차장 부족 (70면) - 아마추어 축구전용으로 사용 ⇒ 아마추어 진흥 등 현행 유지
구의 야구공원	41천명	310일	90%	121	64	- 초,중,고 아마야구 및 일반사회인 야구경기 수용
신월 야구공원	37천명	310일	90%	500	69	- 사회인 야구의 경우 경쟁률 높음 ⇒ 아마추어 진흥 등 현행 유지



## 5 스포츠 조직·제도 개혁

체육행정 조직 상호 연계, 3대 체육회의 장기적인 통합, 시민과 민간 기업의 참여 등 시민 중심의 효율적인 스포츠 조직으로 개편

### ■ 현황 및 실태

#### ① 엘리트 체육-생활체육-학교체육의 상호 단절

● 체육회 현황 : 59명 근무, 연간 392억원 지원

구분	사무처 인력	예산('12)	회장
합 계	59명	392억원	
체육회	29명	237억	서울시장(당연직)
생활체육회	16명	112억	양회종(선출직)
장애인체육회	14명	43억	서울시장(당연직)

● 시민보다는 단체 조직, 가맹단체의 실리를 대변하는 이익단체화

● 단체 내부에 부정과 비리가 계속하여 발생

- 2011.11.24.부터 12.20.까지 3개 체육회 업무 전반에 대한 특별 감사 실시결과, 조직·인사 등 전 분야에 걸쳐 매우 방만한 운영 행태

● 직원 수, 보수, 조직 등이 관료 조직과 유사, 적극적인 업무추진 능력 부족

● 타시도의 경우 시체육회, 생활체육회의 통합과 관련하여 논의가 진행 중이며 이미 이루어진 곳도 있음


#### ② 체육단체 시 재정의존도 절대적

● 체육회의 재정 자립도가 Zero에 가까워 매년 400억 정도의 예산을 지원

● 민간기업, 단체 등으로부터의 모금·협찬 등 실적 미미, 수익 창출을 위한 자구노력도 부족

### 3] 스포츠 행정의 조정기능 부족

- 시민 건강과 연관성이 높은 조직의 분리 운영(체육진흥과 vs. 건강증진과)
  - 보건소에서 시민들이 원하는 경우 체력진단 및 운동처방을 하고 있으나,
  - 운동처방이 실제 스포츠 프로그램과 연계되지 못하여 실효성이 없음
- 체육진흥과 조직체계가 생활, 장애인 체육 등 체육단체 지원위주로 편제
  - 일반 시민들의 생애주기별 (Life-Cycle) 스포츠 필요에 대응이 미흡



- 일반체육과 학교 체육 행정에 대한 통합 조정기능이 부재

### 4] 직장운동경기부의 경쟁력 저하 및 시 기여도 부족

- 종목과 팀 개수에 비해(21개 종목, 23개 팀)서울의 대표 상징성·국제 경쟁력 등 부족

- 시 직장운동경기부 현황

구 분	합 계	일 반	장 애 인
수탁기관	2개 체육회	시 체육회	장애인 체육회
종 목	21종목 23팀	19종목 21팀	2종목 2팀
인 원	172명	154(지도자25,선수129)	17 (지도자3, 선수14)
예 산	142억	138억	4억

※ 선수 및 지도자 인건비 약 66%, 1년 단위 계약

- ▶ '76년~'02년까지 7개 종목(축구, 양궁, 배구, 육상, 복싱, 남자사이클, 정구)운영
- ▶ '04년 2개 단체종목(축구, 배구)을 해체, 비인기 개인기록 5개 종목 추가 신설
- ▶ '05년 상임부회장 신설이후 8개 종목은 시의원 등과의 친소관계에 따라 신설 (스피드, 쇼트트랙, 핸드볼, 당구, 트라이애슬론, 사격, 조정 등)

- 직장운동경기부의 종목의 전용 훈련시설 미비



## 5] 시대 변화에 부응하는 체육법제 미비

### ● 스포츠 권리, 체육인권 등 시대 변화에 맞는 법제 제정이 미비

- 일본 등 주요 선진국은 스포츠를 법률에서 시민의 권리로 규정
- 1978년 제20차 유네스코 총회의 ‘체육과 스포츠 국제헌장’에서 스포츠의 실천은 모든 이를 위한 기본권으로 선언
- 장애인과 비장애인, 남녀노소 모든 사람이 체력 향상과 건강증진을 위해 참여기회 보장 필요

### ● 우리시는 체육관련 조례가 4개 조례로 구분

- 생활체육진흥 조례, 체육시설 조례, 직장운동경기부 조례, 체육진흥기금 조례
- 생활체육진흥 조례는 체육장려 조항과 경비 보조 등 단지 4개 조항만 규정

## ■ 추진 방안

### 1] 3대 체육회 통합을 통한 상호 연계성 강화

#### ● 2013년까지 체육회와 생활체육회를 통합하여 “통합체육회” 출범

#### ● 2014년까지 통합체육회와 장애인 체육회 통합 추진

#### ● 금년중 가칭 “서울특별시 체육진흥 조례”를 제정하여 법적근거 마련

- 체육단체 제도개선을 위한 통합 조례 용역 실시(‘12.6~9, 체육과학연구원)
- 체육단체 통합 추진을 위한 TF 구성·운영(‘12. 4월, 월1회 회의)

#### ▶ 체육회 기 통합 지자체 현황

체육회, 생활체육회 기 통합 시·도
경기도(용인, 고양, 광명, 의왕, 남양주, 포천)
강원도(홍천, 인제, 동해, 횡성, 철원, 영월, 평창, 정선, 화천, 양구, 고성, 춘천, 원주)
충청북도(청원, 증평, 진천)
전라도(전주, 익산, 남원, 정읍, 진안, 장수, 순창, 무주, 완주, 순천, 부안)

## ② 체육회 재정자립 방안 마련

### ● 추진 방안

- 시가 전담해 왔던 재정지원 구조를 민간기업도 참여하는 구조로 개선
- 건강보험관리공단, 보험사 등과 보험료 중 일정부분을 체육진흥기금으로 적립할 수 있도록 업무협약 추진
- 서울시 주요 국제대회 및 체육 행사시 스폰 마케팅 사업 적극 추진
- 현재 시가 위탁하는 공공체육시설 중 사업성이 있는 시설 수탁운영 추진
  - ▶ 관련 근거 : 체육시설의 설치·이용에 관한 법률 제9조  
국가나 지방자치단체는 체육시설의 전문적 관리와 이용을 촉진하기 위하여 필요하면 그 체육시설의 운영과 관리를 개인이나 단체에 위탁할 수 있다
  - ▶ '13년 상반기 중 '공공체육시설 전문체육단체 운영 활성화 방안' 용역 추진
  - ▶ 장충체육관, 목동실내빙상장 등 2013년 계약 만료 시설에 대한 수탁추진

### ● 추진 일정

- 금년중 전문가의 다양한 의견수렴을 통해 수용가능한 수익성 확보방안 수립
  - ▶ 민간경영기법 도입 및 다양한 프로그램 마련, 임대수익사업 방안 마련 등
- '13년 장충체육관 시범위탁 추진 후 수익성뿐 아니라 공공성 및 활용도 분석
- 체육회 시범위탁 분석에 따라 지속여부 및 별도 법인 설립 후 확대방안 검토

## ③ 체육행정 조직 기능 조정

### ● 서울시청 내 건강과 체육 담당 조직의 기능 통합

- 체육진흥과 내 건강증진을 위한 체육활동 지원업무 추가 및 인력보강
- 체육진흥과, 건강증진과 유사기능 통합

- **체육진흥과의 업무를 현재 단체지원, 행사추진 기능에서 시민 스포츠 정책 개발 및 보급 기능으로 개편**
  - 체육진흥과 및 체육회 추진사업에 대한 공유 및 효율적 집행방안 논의
  - 체육회 지원예산 중 일부 예산을 시민공모 체육진흥 사업으로 추진
- **시 체육진흥과, 체육시설관리사업소, 시 교육청 체육 담당부서, 체육단체가 함께 참여하는 가칭 “체육정책심의회” 신설 운영**
  - 각 기관별 체육행사 공유 및 확대방안 마련, 체육시설의 효율적 사용 협의, 학생선수 육성 방안 마련 등

#### 4 시 직장운동경기부 개편

##### ● **훈련시설 개선 및 마련**

- 잠실 제2수영장 부속 체조관 훈련장소 확보('12년 예산 활용)
  - ▶ '12. 9월부터 체조관에 시설설치 후 실내종목 훈련장으로 사용예정
- 잠실 제1수영장 내 미사용 공간 훈련장으로 리모델링(5억 원)
- 전략적 종목 선정 후 종목별 전용 훈련시설 예산 반영

##### ● **경쟁력 있는 팀으로 개편 : 2013년까지 3개 팀 폐지 (23팀 ⇒ 20팀)**

- 정비 기준 : 기업이전·신규 선수 충원 자제로 자연스런 축소 유도
  - ▶ 선수는 있으나 지도자가 없는 수영(1명), 당구(2명) 2개 종목 폐지
  - ▶ 국제대회, 전국체전 등 시 기여도가 낮은 종목
  - ▶ 남·녀 팀으로 구성된 종목 중 대회 성적이 미비한 팀
- 종목 육성
  - ▶ 서울을 상징할 수 있는 국제스포츠대회와 관련한 종목
  - ▶ 2018년 평창 동계올림픽 대비 동계종목 및 선수
  - ▶ 각 운동 종목(팀) 구성 후 5년 단위로 종목의 지속운영 검토
  - ▶ 3대 육성 종목으로 구분하여 집중육성

분 야	기초종목	단체종목	전략종목
내 용	육상·수영·체조 등 기초 종목	단체종목 중 서울시 지원이 필요한 종목	올림픽 등 국제대회 대비 전략적 지원이 필요한 종목
편성 비율	30%	10%	60%

- **직장운동부를 시민과 함께하는 팀으로 체질 개선**
  - 동호인·장애인·스포츠 소외계층을 대상으로 재능나눔 : 월2회 이상
  - 방학과 일과후 시간에 초중생 들을 대상으로 스포츠 교습 등 실시
- **직장운동부 선수들에 대한 인권 교육 강화**
  - 선수에 대한 인권 및 성교육 분기별 1회 실시
  - 은퇴후 사회적응을 위한 직업·소양교육 등 수시 실시
- **소요 예산('13) : 5억 원 (신규 - 예산 반영)**
  - 잠실 제1수영장 훈련장 리모델링 비용
- **추진일정**
  - 금년중 체육진흥관리위원회에서 '13년 직장운동경기부 운영방안 심의
  - 2014년까지 전략적 육성 종목을 반영한 직장운동경기부 선수단 구성

## 5] 글로벌 체육 법제 마련

- **스포츠를 통해 즐기고 행복할 수 있는 스포츠 권리를 명문화**
  - 스포츠를 향유하면서 행복하게 살 권리
  - 스포츠에 관한 필요한 지식이나 정보를 제공받을 권리
  - 체육시설을 제공받고 이용할 권리, 생활체육, 경기대회 등에 참여할 권리
- **성별, 연령, 종교, 신념, 인종, 사회적 신분, 경제적 지위 또는 신체적 조건 등을 이유로 차별받지 않을 평등권 보장**
- **선수 성폭력, 언어폭력, 육체폭력 추방, 선수 인권 보호 규정 신설**
- **3개의 조례(생활체육진흥조례, 직장운동경기부조례, 체육진흥기금조례)를 단일 통합 조례로 제정**
- **소요 예산('13) : 없음**
- **추진 일정**
  - 2012년 10월 중 조례안 마련 및 공청회 개최
  - 시 체육회 및 전문가 등의 의견 수렴후 의회 상정(의원발의)