

의원 요구 자료 제출

시 행	하천관리과-15700	★주무관	치수계획팀장	하천관리과장	물관리정책관		결재
보존기간	년	송병훈	임춘근	이진용	09/30 정만근		
결재일자	2013.9.30.	협 조					
공개여부	대시민공개						
접수번호							
접수일자							
수 신 자	수신자참조						

제 목 국회의원 요구자료 제출(요구번호 579번, 이이재 의원, 국토교통위원회)

1. 국회의원 요구자료(579번) 제출 관련입니다.
2. 국회의원 요구자료인 “방재계획(수해대책) 실시현황 및 방재계획 우선순위 등” 을 붙임과 같이 제출합니다.

따로붙임 : 국회의원 요구자료 1부. 끝.

이이재 의원(국토교통위원회, 새누리당)

□ 요구번호 : 579번

□ 요구내용

1. 방재계획 현황(예상지출 및 기지출 포함)
2. 방재계획 실시현황
3. 방재계획 우선순위(우선순위 사유 및 변경사유)

□ 국회의원 요구자료에 대해 아래와 같이 제출합니다.

1. 방재계획 현황(수해대책)

(단위 : 억원)

수해방지	' 08년	' 09년	' 10년	' 11년	' 12년	' 13년
합 계	3,252	2,670	3,080	3,624	4,781	4,757
일반회계	112	104	89	352	839	1,781
하수도 특별회계	2,321	1,598	1,600	1,446	2,673	2,587
재난관리기금	819	968	1,391	1,826	1,269	389

2. 방재계획(수해대책) 실시현황 및 방재계획(수해대책) 우선 순위 : 붙임 참조

붙임 : 34개 주요침수취약지역 배수개선대책 1부. 끝.

작성 성 자	기관명 (부서명)	직 위	성 명
	서울특별시 (하천관리과)	담당사무관	임춘근
	☎ 2133-3867	주무관	송병훈
작성일 : 2013. 9.30.			

【붙임 : 34개 주요침수지역 배수개선대책】

구 분	지 역	주요 세부대책	비고
특별관리지역 (11개소)	광화문 일대	단기대책 완료, 하수관로 개선(1.12km), 빗물관리시설 확대설치 등	
	한강로 일대(신용산산역 주변)	유역분할 관거(1.3km) 및 펌프장 신설 등	
	구의·자양동 일대	자양펌프장 증설 및 저류조 설치 등	
	신월지역(①신정사거리, ②화곡시장일대)	빗물저류배수시설(3.61km) 및 유입수로(1.09km) 등	
	동작·사당동 일대	임시저류조 설치 및 종합 방재시설 확충방안 논의중	
	도림천 주변(①미림여고, ②신림동우편물취급소, ③구로디지털단지주변)	저류조 설치 및 신림3교 재가설(기존교량 철거), 하천 하상정비, 방수로 설치(국비) 등	
	강남역 일대	유역분할 관거(1.23km) 및 저류조 설치 등	
	길동 일대	유역분할 관거(3.62km) 등	
중점관리지역 (16개소)	강서구청 사거리 일대	하수관거 정비(2.06km) 등	
	시흥사거리 일대	저류조 설치 및 우회관로 신설(1.5km) 등	
	영림초교 주변(대림1, 2동지역)	대림3펌프장 증설 및 유입관로 확장(2km) 등	
	성대시장 주변	하수관거 확장(1.28km) 등	
	선릉역(포스코사거리주변)	하수관거 신설(1.92km) 등	
	대치역사거리 일대	하수관거 정비(0.65km) 및 도곡펌프장 신설 등	
	내방역사거리 일대	하수관거 신설(2.1km) 등	
	암사역 주변	하수관거 신설(2.38km) 등	
	공항펌프장(외발산지하차도) 일대	공항펌프장 증설 및 마곡2펌프장 신설 등	
	망원유역(홍대입구역 일대)	하수관거 정비(0.2km) 및 펌프장 신설 등	
	오류동역 주변	하수관거 정비(1.78km) 등	
	신촌현대백화점 주변	하수관거 정비(1.43km) 등	
	가산 디지털단지주변	하수관거 정비(2.24km) 등	
	을지로 입구(무교동, 다동주변)	하수관거 신설(0.85km) 등	
풍납 1, 2동 주민센터 주변	풍납펌프장 유입관거 정비(4.99km) 등		
잠원지역 일대	잠원2 펌프장 신설 등		
기타관리지역 (7개소)	신천지역 일대	하수관거 정비(4.54km) 등	
	공릉초교 주변	공릉2 펌프장 증설 및 유입관로 정비(0.36km) 등	
	장안1동 주민센터 주변	장안2, 4펌프장 증설 및 답십리4펌프장 유역분리(0.14km)	
	면목동 일대	하수관거 정비(3.1km) 및 면목4펌프장 증설 등	
	장위동 일대	하수관거 신설(0.45km) 및 장위펌프장 증설 등	
	미아삼거리 주변	하수관거 정비(0.74km) 및 송천펌프장 신설 등	
	용답동 답십리역 일대	하수관거 정비(1.58km) 및 용답펌프장 증설 등	