

# 의원 요구 자료 제출

시 행	하천관리과-133	전문관	치수계획팀장	하천관리과장	물순환안전국장		결 재
결재일자	2015.9.1.	김동철	손경철	이진용	09/01 김학진		
공개여부	대시민공개	협 조					
접수번호							
접수일자							
수 신 자	수신자참조						

제 목      국회의원 요구자료 제출(요구번호 964번, 김상희 의원, 국토교통 위원회)

따로붙임 : 국회의원 요구자료 1부. 끝.

김상희 의원(국토교통위원회, 새정치민주연합)

요구번호 : 964번

28. 수해방지대책

- 항목별, 사업별 예산액, 사업기간, 내용
- 항목별, 사업별 추진현황 및 향후계획

□ 서울시 수해방지대책에 대한 사업별 추진현황, 예산액, 사업기간 등에 대해 아래와 같이 제출합니다.

○ 수해방지 대책 추진현황

- 2010, 2011년 집중호우 이후, 침수 취약지역별로 중점관리 추진하고 있음.
  - 특별관리 : 신월지역 등 11개소
  - 중점관리 : 오류동역 주변 등 16개소
  - 기타관리 : 공릉초교 주변 등 7개소
- `15년까지 11개소 주요 침수취약지역 수방 대책사업 완료함
  - `13년(5개소) : 구의·자양, 면목동, 미아삼거리, 장위동, 가산디지털단지역 일대
  - `14년(4개소) : 영림초교, 장안1동 주민센터, 선릉역, 을지로입구역 일대
  - `15년 상반기 2개소 완료 : 신촌 현대백화점일대, 성대시장 일대

- 향후, 침수취약지역 추진계획

2015 하반기	2016	2017	2018	2019
3개소	3개소	10개소	6개소	1개소
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 풍납1,2동 주민센터</li> <li>◦ 공릉초교 일대</li> <li>◦ 공항펌프장 일대</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 신천지역</li> <li>◦ 잠원지역</li> <li>◦ 용답동답십리 일대</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 대치역사거리</li> <li>◦ 광화문 일대</li> <li>◦ 한강로 일대</li> <li>◦ 신월지역(2개소)</li> <li>◦ 강서구청사거리</li> <li>◦ 시흥사거리 일대</li> <li>◦ 내방역사거리 일대</li> <li>◦ 암사역 주변</li> <li>◦ 오류동역 주변</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 도림천(3개소)</li> <li>◦ 사당역 일대</li> <li>◦ 길동 일대</li> <li>◦ 망원유역 일대</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 강남역 일대</li> </ul>

○ 사업항목별 추진대책(현황) 및 기간, 예산 등

지역	주요 세부대책		사업기간 (년)	예산 (억원)
	단기(완료)	중장기(추진중)		
광화문 일대	하수관거 개선(870m) 및 세종로 주차장 저류조, 유입시설 103개소 확충	저류시설 유입관로 개선(0.22km), C자형 관로 개선(0.85km)	'12~'17	466
한강로 일대(신용산역 주변)	빗물유입시설 확충(한강로 횡단 140개소, 연속형 107m), 만초천 교량 재설치	유역분리 관거(2.33km) 및 펌프장 신설(1개소)	'12~'17	548
구의·자양동일대	자양펌프장 증설 및 구의문주차장 저류조 설치		'12~'13	414
신월지역(①신정사거리, ②화곡시장일대)	하수관거 개선 및 오금펌프장 증설	빗물저류배수시설(3.6km), 유도 터널 2개소 및 수직구 6개소	'12~'17	1,910
동작·사당동 일대	저류조 설치(2개소) 및 도로물막이판 설치(4개소), 하수관거 개선(82m)	빗물저류배수시설 주변사업연계 검토중 저류조 2개소, 관거개선(4.1km)	'13~'18	192
도림천 주변(①미림여고, ②신림동우편물 취급소, ③구로디지털단지역 주변)	저류조 2개소 및 신림3교·충무교 재가설, 하상정비 및 보축, 신림5 펌프장 및 신림2펌프장 신설	방수로 설치(국비) 저류조 설치중(1개소)	'12~'18	1276
강남역 일대	저류조 설치 및 격벽철거(39개소), 빗물유입시설 확충	유역분리 터널(1.3km), 배수구역 경계조정(116.5a)	'12~'19	610
길동 일대	도로험프 설치	유역분리 관거(4.46km)	'15~'18	705
강서구청 사거리 일대	하수관거 정비(2.51km)		'12~'17	1,202
시흥사거리 일대	저류조 설치	우회관로 신설(1.5km) 및 하천단면 확장(0.6km)	'12~'17	426
영림초교 주변	대림3펌프장 증설 및 유입관로 확장(2.0km)		'12~'14	443
성대시장 주변	대방천 암거 신설(1.3km)		'12~'15	436
선릉역(포스코사거리주 변)	하수관거 신설(1.93km) 및 저류조 설치		'13~'14	339
대치역사거리 일대	하수관거 정비(1.21km) 및 도곡펌프장 신설		'12~'17	557
내방역사거리 일대	하수관거 신설(2.1km)		'13~'17	349
암사역 주변	하수관거 신설(1.97km)		'14~'17	275
공항펌프장 일대	공항펌프장 증설, 마곡1펌프장 재설치 및 마곡2펌프장 신설		'12~'15	45
망원유역(홍대입구역 일대)	하수관거 정비(1.0km)	저류조 신설 등 유역대책 수립중	'12~'18	994
오류동역 주변	하수관거 정비(1.8km), 복개구조물 확장(1.7km)		'12~'17	524
신촌현대백화점 주변	하수관거 정비(1.1km)		'12~'15	52
가산 디지털단지역 주변	하수관거 정비(2.24km)		'12~'13	255
을지로 입구역 일대	하수관거 신설(0.85km)		'12~'14	83
풍납 1, 2동 주민센터 주변	풍납펌프장 유입관거 정비(4.99km)		'12~'15	163
잠원지역 일대	잠원2 펌프장 신설 등		'12~'16	154
신천지역 일대	하수관거 정비(2.71km) 등		'12~'16	130
공릉초교 주변	공릉2 펌프장 신설 및 유입관로 정비(0.36km)		'12~'15	375
장안1동 주민센터 주변	장안2, 4펌프장 증설 및 답십리4펌프장 유역분리(0.14km)		'12~'14 년	548
면목동 일대	하수관거 정비(3.1km) 및 면목4펌프장 증설		'12~'13	90
장위동 일대	하수관거 신설(0.45km) 및 장위펌프장 증설		'12~'13	96
미아삼거리역 주변	하수관거 정비(0.73km) 및 송천펌프장 신설		'12~'13	117
용답동 답십리역 일대	용답펌프장 증설,	하수관거 정비(0.55km)	'12~'16	39

. 끝.

작성 자	기관명 (부서명)	직위	성명
	서울특별시 (하천관리과)	담당사무관	손경철
	☎2133-3863	주무관	김동철
	작성일 : 2015.08.31.		